

Rückbau und Einlagerung der bestehenden
Spielplatzanlage für die Bauzeit
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind
die Spielgeräte wieder zu errichten!

HINWEIS / BAUGENEHMIGUNG:
das Bauvorhaben wurde am durch die Bauverwaltung genehmigt.
Die Auflagen des Bauscheins (Baugenehmigung), die zutreffenden DIN-
sind bei der Ausführung zu beachten.

LEGENDE WERKPLANUNG

feuerhemmende Brandschutztür T30 RS (RS = Rauchschutz)

Brandschutzverglasung F90

Brandwand

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung

Dichtschließende Tür

Rauchschutztür

Feuerlöscher

Erste Hilfe

Flucht- und Rettungsweg

OKFFB/OKRFB

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE

SCHNITT/ANSICHT Schnitt Nr. Zeichnungs-Nr.

DETAILHINWEIS Detail Nr. Zeichnungs-Nr.

TÜRSYMBOL Türanforderung Raumnummer

BODENSCHWELLEN HOHENANGABEN AB OKFF

= Neubau

= Abbruch

= Bestand

feuerhemmende Brandschutztür T30 (RS = Rauchschutz)

Auslösestelle Rauchabzugsöffnung

Stahlbetonwand mit Aussendämmung lt. EnEV

Stahlbetonwand

Stahlbetonwand - Sichtbeton

Mauerwerkverkleidung KS-R P SFX 12 - DM p = 2.0 kg/dm³

Trockenbau / Abtrennung Einheiten (Schallschutz/Brandschutz)

Trockenbau

Glasswand

WC-Trennwände

Stahlbetonstützen

Wände im Geschöß darunter

Wände im Geschöß darüber

Sonstige Wände etc. mehrere Geschöße darüber

DD = DECKENDURCHBRUCH

FBD = FUßBODENDURCHBRUCH

WD = WANDDURCHBRUCH

WS = WANDSCHLITZ

SCHACHT

BS = BODENSCHUTZ

dg. = DECKENGLEICH

BRH = BRÜSTUNGSHÖHE

RL = ROLLADEN

RR = REGENROHR

HINWEIS / HÖHEN:
Bodenauflage von OKFFB bis OKFFB h= 0,10 m
Höhe (in der Regel) der Innentüren ab OKFFB h= 2,135 m

DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN
f		
e		
d		
c		
b		
a	14.04.2026	mahi

Freigabe-/Genehmigung erteilt durch	
Bauherrschaft	untere Bauaufsichtsbehörde

Index "a" - 14.04.2026

Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen
Elisabethenstraße 1
55576 Sprendlingen

Erweiterung Grundschule Gensingen
Schulstraße 2-4
55457 Gensingen

ARCHITEKT

BAUHERR

PROJEKT

PROJKTNR.

ZEICHNUNG

ZEICHN.-NR.

MARSTAB

DATUM

14.04.2026

077

01

1:50

14.04.2026

Grundriss Erdgeschoss

WERKPLANUNG

LPH 5 HOAI

HINWEIS / AUSFÜHRUNG / PLÄNE:
Sämtliche Maße sind vor Ort (Baustelle) zu prüfen! Bei Maßabweichungen bzw. Abweichungen gegenüber den
Schnitte und Details auf den Werkplänen (M1:50) sind zu beachten.
Ebenso die aktuellen Pläne M1:50 (Grundrisse, Schnitte, Ansichten,...)
Der Wärmeschutzschweis nach EnEV, das Brandschutzkonzept sowie die
Pläne der Fachingenieure sind zu beachten !!

HINWEIS / PLÄNE DER FACHINGENIEURE:
Die aktuellen Werkpläne / Ausführungspläne der beauftragten Fachingenieure sind zu beachten!!
Insbesondere die Schiltz- und Durchbruchplanung, Grundleitungspläne