

Datum: 01.07.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Nr.: 668_2

Bepflanzung Grünflächen, NBG "Zu Gehren 2015", OG Horrweiler

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
1	BAUSTELLENEINRICHTUNG			
1.01	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen			
1.01.01	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, WC und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten und während der Bauzeit vorhalten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. für die Dauer der Bauzeit werden ebenfalls mit dieser Pauschale vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
	sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.		pauschal
1.01.02	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.		pauschal
Summe	1.01 Baustelle einrichten, vorhalten und räumen		
Summe	1 BAUSTELLENEINRICHTUNG		
2	VEGETATIONSFLÄCHEN VORBEREITEN			
2.01	Vegetationsflächen vorbereiten			
2.01.01	Vegetationsfläche mähen Vegetationsflächen vor Beginn der Bauarbeiten mähen. Neigung der Fläche bis 1 : 4 Fläche = vorhandene Grünstreifen entlang Bebauung Höhe des Aufwuchses im Mittel (Wiese) bis ca. 30 cm; Mähgut laden, abfahren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ggf. vorhandenen Abfall aufnehmen und entsorgen. Entsorgen von Abfall wird gesondert vergütet.	1.600,00 m2
2.01.02	Vegetationsfläche vorbereiten Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1 : 4 für Gehölzanpflanzung vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen ggf. von Hand bearbeiten. Fläche = Grünflächen Boden zweimal fräsen, Mähgut aufnehmen und entsorgen, Ggf. anfallenden Abfall ablesen. Abfall entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet. Lockerungstiefe ca. 30 cm.	560,00 m2
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
2.01.03	Ungeeigneten Boden aufnehmen und entsorgen Für Bepflanzung ungeeigneten Boden aus Pflanzgruben aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	4,00 m3
2.01.04	Abfall entsorgen Abfall laden, fördern, abladen und entsorgen. Abfall = Steine, Erde, Siedlungsabfall Verwertung nach Wahl des AN. Gebühren zur Entsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle.	3,00 m3
2.01.05	Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Pflanzplan, getrennt nach Hochstämmen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Abnahme nach der Entwicklungspflege vorhalten.	1,00 psch
Summe	2.01 Vegetationsflächen vorbereiten		
Summe	2 VEGETATIONSFLÄCHEN VORBEREITEN		
3	PFLANZENLIEFERUNG			
3.01	Laub- u. Obstbäume liefern			
3.01.01	Acer platanoides 'Columnare' Säulenahorn H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 16-18	4 St
3.01.02	Acer platanoides 'Royal Red' Rotblättriger Spitzahorn H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 16-18	4 St
3.01.03	Prunus padus 'Tiefurt' H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 16-18	1 St
3.01.04	Malus domestica 'Jacob Lebel' Apfel 'Lebel' H 2xv oB StU 10-12	2 St
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
3.01.05	Malus domestica 'Rheinischer Bohnapfel' Apfel 'Rheinischer Bohnapfel' H 2xv oB StU 10-12	4 St
3.01.06	Prunus avium 'Große Schwarze Knorpel' Süßkirsche 'Große Schwarze Knorpel' H 2xv oB StU 10-12	2 St
3.01.07	Pyrus communis 'Gellerts Butterbirne' Birne 'Gellert' H 2xv oB StU 10-12	3 St
Summe	3.01 Laub- u. Obstbäume liefern		
3.02	Solitärsträucher u. Sträucher			
3.02.01	Amelanchier ovalis Gemeine Felsenbirne Sol 3xv mB Hoe 80-100	7 St
3.02.02	Cornus mas Dirndlstrauch vStr oB 3 Tr Hoe 100-150	3 St
3.02.03	Cornus mas Dirndlstrauch vStr oB 3 Tr Hoe 60-100	22 St
3.02.04	Cornus sanguinea - Vkg 4 Bluthartriegel vStr oB 4 Tr Hoe 60-100	11 St
3.02.05	Crataegus monogyna - Vkg 4 Heimischer Weißdorn vStr oB 3 Tr Hoe 100-150	10 St
3.02.06	Crataegus monogyna - Vkg 4 Heimischer Weißdorn vStr oB 3 Tr Hoe 60-100	5 St
3.02.07	Euonymus europaeus - Vkg 4 Pfarrerkräuter vStr oB 3 Tr Hoe 100-150	4 St
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
3.02.08	Euonymus europaeus - Vkg 4 Pfarrererkapperl vStr oB 3 Tr Hoe 60-100	19 St
3.02.09	Ligustrum vulgare - Vkg 4 Heimischer Liguster vStr oB 6 Tr Hoe 60-100	23 St
3.02.10	Lonicera xylosteum - Vkg 4 Rote Heckenkirsche vStr oB 4 Tr Hoe 60-100	35 St
3.02.11	Salix caprea Kätzchenweide vStr oB 4 Tr Hoe 60-100	1 St
3.02.12	Sambucus nigra - Vkg 4 Schwarzer Holunder vStr oB 3 Tr Hoe 60-100	22 St
3.02.13	Viburnum lantana - Vkg 4 Wolliger Schneeball vStr oB 4 Tr Hoe 60-100	16 St
3.02.14	Viburnum opulus - Vkg 4 Gemeiner Schneeball vStr oB 5 Tr Hoe 100-150	7 St
3.02.15	Viburnum opulus - Vkg 4 Gemeiner Schneeball vStr oB 4 Tr Hoe 60-100	35 St
Summe	3.02 Solitärsträucher u. Sträucher		
Summe	3 PFLANZENLIEFERUNG		
4	PFLANZARBEITEN			
4.01	Pflanzarbeiten			
4.01.01	Fertigkompost liefern, Qual. N. RAL Fertigkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 - 8,5, C/N Verhältnis max. 25:1 zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen- und streufähig liefern.			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
	<p>Organische Substanz mind. 15 v.H. in Trockenmasse, Fremdstoffe über 2 mm max. 0,5 v.H. in Trockenmasse, Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung = 0 - 25 mm Lieferform = lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle. Menge je Pflanzgrube: Pflanzgrube 100 x 100 x 100 cm = 200 l/St x 9 St. = 1.800 l Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm = 100 l/St x 11 St. = 1.100 l Pflanzgrube 30 x 30 x 30 cm = 5 l/St x 223 St. = 1.115 l</p>	4,00 m3
4.01.02	<p>Organischen Dünger liefern Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Art = Hornspäne, grob, 5 bis 10 mm. Mindestgehalt = 14 v.H. N. Menge je Pflanzgrube: Pflanzgrube 100 x 100 x 100 cm = 1000 g/St. x 9 St. = 9,0 kg Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm = 400 g/St x 11 St. = 4,4 kg Pflanzgrube 30 x 30 x 30 cm = 150 g/St x 223 St.= 33,45 kg Organischen Dünger auf Pflanzscheibe verteilen</p> <p>Angebotener Hersteller:.....</p> <p>Angebotener Dünger:</p>	47,00 kg
4.01.03	<p>Bodenverbesserungsstoff liefern Physischen Bodenverbesserer, z.B. TerraCottem Universal oder gleichwertig liefern. Lieferform original verpackt. Bestehend aus 39,5 % verschiedener Acrylamid- und Acrylsäure-Copolymere vernetzt mit Kalium und Ammoniumsalzen; 10,5 % einer ausgewogenen Mischung von löslichen, langsam freiwerdenden Mineraldüngern und synthetischen Stickstoffdüngern; 0,25 % an organischem Trägermaterial und 49,75 % an vulkanischem pyroklastischen Gestein (Lava). Bodenverbesserungsstoff mit größtem Teil der Aushuberde vermischen und in den unteren Bereich des Pflanzloches nach Herstellerangaben einbauen. Menge je Pflanzgrube: Pflanzgrube 100 x 100 x 100 cm = 1500 g / St. x 9 St. = 13,50 kg Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm = 550 g / St x 11 St. = 6,05 kg Pflanzgrube 30 x 30 x 30 cm = 40 g / St. x 223 St. = 9,00 kg</p> <p>Angebotener</p>			
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
	Hersteller:.....			
	Angebotener Dünger:			
		29,00 kg
4.01.04	Bodenhilfsstoff liefern Bodenhilfsstoff z.B. Oscorna BodenAktivator liefern. 3 % N Gesamtstickstoff 2 % P ₂ O ₅ Gesamtphosphat 0,5 % K ₂ O Gesamtkaliumoxid ca. 35 % humusbildende organische Substanz einschl. Spurenelemente Lieferform original verpackt. Gleichmäßig auf die Pflanzscheibe verteilen und in die obere Bodenschicht einarbeiten. Menge je Pflanzgrube: Pflanzgrube 100 x 100 x 100 cm = 1500 g / St. x 9 St. = 13,5 kg Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm = 550 g/St x 11 St. = 6,05 kg Pflanzgrube 30 x 30 x 30 cm = 40 g / St. x 223 St. = 8,90 kg Angebotener Hersteller:..... Angebotener Dünger:			
		29,00
4.01.05	Gehölz in Schutzlösung tauchen Wurzeln von Gehölz ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Gehölz = Heister, Sträucher Schutzlösung = mit Algenkonzentrat, Anwendung nach Herstellerangabe. Angebotener Hersteller:..... Angebotene Schutzlösung:			
		227,00 St.
4.01.06	Hochstamm pflanzen Hochstamm pflanzen, Pflanzschnitt durchführen, Pflanzloch in Vegetationsfläche herstellen. Pflanze einschlämmen. Beseitigung von ungeeigneten Boden und Unrat wird <u>nicht</u> gesondert vergütet. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = Hochstamm, Stammumfang über 14 bis 18 cm,			
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
	Solitär, dreimal verpflanzt, mit Ballen Pflanzung in Pflanzfläche, Neigung flacher 1 : 4 Pflanzloch 100 x 100 x 100 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Angabe AG / Herstellerangabe einarbeiten. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	9 St.
4.01.07	Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals locker verschließen. Pflanzloch: 80 x 80 x 60 cm Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt , Drahtstärke mind. 0,6 mm	11,00 St
4.01.08	Obstbaum-Hochstamm pflanzen Obstbaum-Hochstamm pflanzen. Pflanzenschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = Obstbaum-Hochstamm, Stammumfang über 10 bis 14 cm, Solitär, zweimal verpflanzt, ohne Ballen. Pflanzung in Wiesenfläche südöstlich des Neubaugebietes Neigung nach Westen Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Bodenverbesserungsstoffe nach Angabe des AG / nach Herstellerangabe einbauen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	11 St.
4.01.09	Gehölz pflanzen - Heister / Strauch im Container Gehölz pflanzen, Pflanzloch herstellen, brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = <u>Heister, Strauch i. Container</u> Pflanzung in Vegetationsfläche Pflanzloch 30 x 30 x 30 cm Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe nach Angabe des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren	7,00 St
4.01.10	Gehölz pflanzen - Heister, Strauch Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = leichter Heister, verpflanzter Strauch ohne			
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
	Ballen Neigung der Fläche flacher 1 : 4. Pflanzung auf Grünfläche Pflanzloch 30 x 30 cm, bzw. DU = 35 cm, 30 cm tief. Bodenverbesserungssstoffe nach Angabe des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungssstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren. 216,00 St.	
4.01.11	Rindenschutz herstellen Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen bis zum Kronenansatz von Bäumen gegen Verdunstung und Sonneneinwirkung herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m Schutz = Stammschutzfarbe, Schutzwirksamkeit mind. 5 Jahre Angebotener Hersteller:.....	20,00 St.
4.01.12	Verbiss- / Fegeschutz herstellen Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Klapp-Manschette oder Wickelmanschette Höhe = 1,50 m	12 St.
4.01.13	Verbiss-/ Fegeschutz herstellen Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen im Teilbereich 1 Vorrichtung = Gitterhülle, Maschenweite 20 x 20 mm, Höhe = 1,20 m Vorrichtung bodenbündig anbringen und gem. Herstellerangaben verankern	130,00 St
4.01.14	Baumverankerung (Dreibock) herstellen Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen Pfahllänge 2,5 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm Pfahl aus Holz geschält Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich an den Zöpfen miteinander verbinden. Pfahlverbindung = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 30 mm breit. Bindung an Pfahl annageln.	9,00 St.
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
4.01.15	Baumverankerung (Pfahlbock) herstellen Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit zwei Pfählen Pfahllänge 2,5 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm Pfahl aus Holz geschält Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich an den Zöpfen miteinander verbinden. Pfahlverbindung = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 30 mm breit. Bindung an Pfahl annageln.	11,00 St.
4.01.16	Mulchen der Baumscheiben Mulchen der Baumscheiben mit Rindenmulch, gütegesichert, Körnung Nadelholzrinde 10/40 mm Fläche mit einer Neigung von flacher 1 : 4 Dicke der Mulchdecke = ca. 15 cm, Mulch liefern wird <u>nicht</u> gesondert vergütet.	20,00 St.
4.01.17	Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Einzelsträuchern gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 30 cm Mulchstoff = Nadelholzrinde 10 / 40 mm, CN Verhältnis > 60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm Mulch liefern wird <u>nicht</u> gesondert vergütet.	21 St
4.01.18	Gehölzfläche mulchen Fläche gleichmäßig dick mulchen. Neigung der Fläche 1 : 1,5 bis 1 : 3. Pflanzstreifen, Mulchbreite 1,0 bis 2,0 m Dicke der Mulchdecke = ca. 10 cm, Mulch liefern wird <u>nicht</u> gesondert vergütet.	303,00 m2
Summe	4.01 Pflanzarbeiten		
Summe	4 PFLANZARBEITEN		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
5	ANSAAT			
5.01	Herstellung von Ansaatflächen			
5.01.01	Regio-Saatgutmischung UG 9 - Grundmischung liefern Gebietsheimische Saatgutmischung nach RegioZert gem. FLL-Empfehlungen liefern (Ursprungsgebiet 9 - Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland) - Grundmischung Artenliste s. Baubeschreibung Saatgutmischung mit 30 % Kräutern und 70 % Gräsern - 3 g / m ² (zzgl. 2 g/m ² Schnellbegrüner und 5 g/m ² Füllstoff zum Hochmischen auf 10 g/m ²) für insgesamt 680 m ² Lieferform original verpackt und mit Herkunftsnachweis. Angebotener Hersteller:.....	7,00 kg
5.01.02	Saatbett vorbereiten - Feinplanum herstellen Vegetationsflächen für Rasenansaat feinkrümelig vorbereiten. Unebenheiten ausgleichen, Steine und Unrat entfernen. Feinplanum herstellen und anwalzen. 3 Teilflächen	680,00 m ²
5.01.03	Ansaat herstellen Ansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Neigung der Fläche flacher 1 : 4 Fläche = Grünflächen mit Gehölzbestand Saatgutmenge = 10 g / m ² Saatgutmischung der Pos. 5.01.01 3 Teilflächen	680,00 m ²
Summe	5.01 Herstellung von Ansaatflächen		
Summe	5 ANSAAT		
6	PFLEGEARBEITEN			
6.01	Fertigstellungspflege			
6.01.01	Hochstamm pflegen, 1. Pflegegang Hochstamm in Einzelstellung pflegen. Fläche = Grünstreifen Gießmulde, Durchmesser 60 cm jäten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
	Gehölz richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Äste und Astteile entfernen, erforderlichen Korrekturschnitt vornehmen. Abgestorbenes Gehölz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	9,00 St
6.01.02	Hochstamm pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.01	9,00 St
6.01.03	Hochstamm pflegen, 3. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.01	9,00 St
6.01.04	Obstbaum pflegen, 1. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. Fläche = Wiese südöstlich des Neubaugebietes Gießmulde, Durchmesser 60 cm jäten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölz richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Äste und Astteile entfernen, erforderlichen Korrekturschnitt vornehmen. Abgestorbenes Gehölz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	11,00 St
6.01.05	Obstbaum pflegen, 2. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. WIE VOR Pos. 6.01.04	11,00 St
6.01.06	Obstbaum pflegen, 3. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. WIE VOR Pos. 6.01.04	11,00 St
6.01.07	Einzelgehölz pflegen - Strauch, Heister, 1. Pflegegang <u>Strauch, Heister in Einzelstellung pflegen.</u> Fläche = Grünstreifen Pflanzscheiben gemulcht, bis DU 30 cm jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	21,00 St
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
6.01.08	Einzelgehölz pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.07	21,00 St
6.01.09	Einzelgehölz pflegen - Strauch, Heister WIE VOR Pos. 6.01.07	21,00 St
6.01.10	Gehölzfläche pflegen, 1. Pflegegang Gehölzfläche pflegen. Bearbeitungsgrenze = ½ Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen. Gehölzfläche = Grünstreifen Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2 Pflanzscheiben gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	303,00 m2
6.01.11	Gehölzfläche pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.10	303,00 m2
6.01.12	Gehölzfläche pflegen, 3. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.10	303,00 m2
6.01.13	Grünstreifen mähen, 1. Pflegegang Gräser und Kräuterflur mähen. Neigung der Fläche flacher 1 : 4. Mähfläche = Grünstreifen mit Gehölzgruppen Mähgut aufnehmen und der Verwertung des AN zuführen	1.020,00 m2
6.01.14	Grünstreifen mähen, 2. Pflegegang WIE VOR	1.020,00 m2
6.01.15	Gehölze wässern Laubbäume, Heister und Sträucher wässern, Wasser liefern. Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Wurzelaum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche und der Einzelgehölze pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr ca. 5 Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang:		
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
	Laub-/Obstbaum = 100 l/St. x 20 St. = 2,00 m3			
	Sträucher, Heister = 15 l/St x 223 St = 3,35 m3			
	Summe je Wässerungsgang = 5,35 m3			
		27,00 m3
Summe	6.01 Fertigstellungspflege		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
6.02	Entwicklungspflege 1. Jahr			
6.02.01	Hochstamm pflegen, 1. Pflegegang Hochstamm in Einzelstellung pflegen. Fläche = Grünstreifen Gießmulde, Durchmesser 60 cm jäten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölz richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Äste und Astteile entfernen, erforderlichen Korrekturschnitt vornehmen. Abgestorbenes Gehölz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	9,00 St
6.02.02	Hochstamm pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.01	9,00 St
6.02.03	Hochstamm pflegen, 3. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.01.01	9,00 St
6.02.04	Obstbaum pflegen, 1. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. Fläche = Wiese südöstlich des Neubaugebietes Gießmulde, Durchmesser 60 cm jäten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölz richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Äste und Astteile entfernen, erforderlichen Korrekturschnitt vornehmen. Abgestorbenes Gehölz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	11,00 St
6.02.05	Obstbaum pflegen, 2. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. WIE VOR Pos. 6.02.04	11,00 St
6.02.06	Obstbaum pflegen, 3. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. WIE VOR Pos. 6.02.04	11,00 St
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
6.02.07	Einzelgehölz pflegen - Strauch, Heister, 1. Pflegegang <u>Strauch, Heister in Einzelstellung pflegen.</u> Fläche = Grünstreifen Pflanzscheiben gemulcht, bis DU 30 cm jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	21,00 St
6.02.08	Einzelgehölz pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.02.07	21,00 St
6.02.09	Einzelgehölz pflegen - Strauch, Heister WIE VOR Pos. 6.02.07	21,00 St
6.02.10	Gehölzfläche pflegen, 1. Pflegegang Gehölzfläche pflegen. Bearbeitungsgrenze = ½ Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen. Gehölzfläche = Grünstreifen Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2 Pflanzscheiben gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	303,00 m2
6.02.11	Gehölzfläche pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.02.10	303,00 m2
6.02.12	Gehölzfläche pflegen, 3. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.02.10	303,00 m2
6.02.13	Grünstreifen mähen, 1. Pflegegang Gräser und Kräuterflur mähen. Neigung der Fläche flacher 1 : 4. Mähfläche = Grünstreifen mit Gehölzgruppen Mähgut aufnehmen und der Verwertung des AN zuführen	1.020,00 m2
6.02.14	Grünstreifen mähen, 2. Pflegegang WIE VOR	1.020,00 m2
			Übertrag

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
6.02.15	Gehölze wässern Laubbäume, Heister und Sträucher wässern, Wasser liefern. Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche und der Einzelgehölze pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr ca. 5 Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang: Laub-/Obstbaum = 100 l/St. x 20 St. = 2,00 m3 Sträucher, Heister = 15 l/St x 223 St = 3,35 m3 Summe je Wässerungsgang = 5,35 m3 27,00 m3		
Summe	6.02 Entwicklungspflege 1. Jahr		
6.03	Entwicklungspflege 2. Jahr			
6.03.01	Hochstamm pflegen, 1. Pflegegang Hochstamm in Einzelstellung pflegen. Fläche = Grünstreifen Gießmulde, Durchmesser 60 cm jäten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölz richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Äste und Astteile entfernen, erforderlichen Korrekturschnitt vornehmen. Abgestorbenes Gehölz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	9,00 St
6.03.02	Hochstamm pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.03.01	9,00 St
6.03.03	Hochstamm pflegen, 3. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.03.01	9,00 St
6.03.04	Obstbaum pflegen, 1. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. Fläche = Wiese südöstlich des Neubaugebietes Gießmulde, Durchmesser 60 cm jäten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen			
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
	lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölz richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Äste und Astteile entfernen, erforderlichen Korrekturschnitt vornehmen. Abgestorbenes Gehölz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	11,00 St
6.03.05	Obstbaum pflegen, 2. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. WIE VOR Pos. 6.03.04	11,00 St
6.03.06	Obstbaum pflegen, 3. Pflegegang Obstbaum-Hochstamm in Einzelstellung pflegen. WIE VOR Pos. 6.03.04	11,00 St
6.03.07	Einzelgehölz pflegen - Strauch, Heister, 1. Pflegegang <u>Strauch, Heister in Einzelstellung pflegen.</u> Fläche = Grünstreifen Pflanzscheiben gemulcht, bis DU 30 cm jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	21,00 St
6.03.08	Einzelgehölz pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.03.07	21,00 St
6.03.09	Einzelgehölz pflegen - Strauch, Heister WIE VOR Pos. 6.03.07	21,00 St
6.03.10	Gehölzfläche pflegen, 1. Pflegegang Gehölzfläche pflegen. Bearbeitungsgrenze = ½ Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen. Gehölzfläche = Grünstreifen Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2 Pflanzscheiben gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
		303,00 m2
6.03.11	Gehölzfläche pflegen, 2. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.03.10			
		303,00 m2
6.03.12	Gehölzfläche pflegen, 3. Pflegegang WIE VOR Pos. 6.03.10			
		303,00 m2
6.03.13	Grünstreifen mähen, 1. Pflegegang Gräser und Kräuterflur mähen. Neigung der Fläche flacher 1 : 4. Mähfläche = Grünstreifen mit Gehölzgruppen Mähgut aufnehmen und der Verwertung des AN zuführen			
		1.020,00 m2
6.03.14	Grünstreifen mähen, 2. Pflegegang WIE VOR			
		1.020,00 m²
6.03.15	Gehölze wässern Laubbäume, Heister und Sträucher wässern, Wasser liefern. Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche und der Einzelgehölze pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr ca. 5			
	Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang Laub- / Obstbaum = 100 l/St. x 20 St. = 2,00 m3 Sträucher, Heister = 15 l/St x 223 St = 3,35 m3 Summe je Wässerungsgang = 5,35 m3			
		27,00 m3
6.03.16	Baumverankerung (Dreibock) entfernen Baumverankerung einschl. Bindung nach Angabe des AG von Laubbäumen lösen und herausnehmen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Baumverankerung: Dreibock			
		9,00 St
6.03.17	Baumverankerung (Pfahlbock) entfernen Baumverankerung einschl. Bindung nach Angabe des AG von Laubbäumen lösen und herausnehmen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Baumverankerung: Pfahlbock			
		11,00 St
			Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis €	Gesamtbetrag €
			Übertrag
6.03.18	Verbiss- / Fegeschutz entfernen Manschette von Laubbäumen abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Höhe = bis 1,50 m	20,00 St
6.03.19	Verbiss- / Fegeschutz entfernen Gitterhülle einschließlich Befestigungsmaterial von Sträuchern abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Höhe = bis 1,20 m, Durchmesser 30 cm	110,00 St
6.03.20	Organischen Dünger liefern und ausbringen Organischen NPK-Dünger, chloridfrei liefern. Organische Substanz min.50 Gew.-v.H. Trockenmasse, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., Gesamtphosphat mind. 4 v.H. Wasserlösliches Kaliumoxid min. 4 v.H. Gesamtmagnesium mind. 2 v.H. Dünger im Frühjahr an Gehölzen ausbringen, Menge gem. Auflistung einarbeiten: Pflanzgrube 100 x 100 x 100 cm = 150 g/St. x 9 St. = 1,35 kg Pflanzgrube 80 x 80 x 60 cm = 100 g/St x 11 St. = 1,10 kg Pflanzgrube 30 x 30 x 30 cm = 50 g/St x 223 St.= 11,15 kg Angebotener Hersteller:..... Angebotener Dünger: 14,00 kg	
Summe	6.03 Entwicklungspflege 2. Jahr		
Summe	6 PFLEGEARBEITEN		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Zusammenstellung

1.01	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen	€	

1	Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG	€	
2.01	Vegetationsflächen vorbereiten	€	

2	Summe VEGETATIONSFLÄCHEN VORBEREITEN	€	
3.01	Laub- u. Obstbäume liefern	€	
3.02	Solitärsträucher u. Sträucher	€	

3	Summe PFLANZENLIEFERUNG	€	
4.01	Pflanzarbeiten	€	

4	Summe PFLANZARBEITEN	€	
5.01	Herstellung von Ansaatflächen	€	

5	Summe ANSAAT	€	
6.01	Fertigstellungspflege	€	
6.02	Entwicklungspflege 1. Jahr	€	
6.03	Entwicklungspflege 2. Jahr	€	

6	Summe PFLEGearbeiten	€	

Nettosumme		€	
MwSt.	 %	€

Summe LEISTUNGSVERZEICHNIS		€	=====