IT-Typ 5.1 / IT-Typ 5.2

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holztürblatttür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig,
einfach gefälzt,

mit Umfassungszarge
mit Türblatt, geschlossen
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (beliebe. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage



IT-Typ 5.3

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holztürblatttür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig,
einfach gefälzt,

mit Umfassungszarge
mit Türblatt, geschlossen
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (beliebe. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage



IT-Typ 5.3.1

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holztürblatttür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig,
einfach gefälzt,

mit Umfassungszarge
mit Türblatt, geschlossen
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (beliebe. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage



Übersicht Türtypen

AFRM	A	A	DT	XX	404	A	V



INDEX	DATUM	NAME	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG

PROJEKT	AFRM201 Neubau der Anne Frank Realschule plus in Montabaur
BAUHERR/IN	Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur Westerwaldkreis – Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur
Architekt	puppendahlarchitekturgmbh Dechaneistraße 8 D-48145 Münster Fon +49-251/121329-0 Fax +49-251/121329-20 info@puppendahl.de www.puppendahl.de
ZEICHNUNG	Ausführungsplanung Türtypen 5.X

Maßstab	Datum	gefertigt
1/20	01.06.2026	JHK

AFRM	A	A	DT	XX	404	A	V
Projekt	Verfasser	Phase	DT	Ebene	Laufende Nr.	Index	Status

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2025