Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
01	Los 1					
01.01	Rückbauarbeiten					
01.01. 1	Demontage von bodenstehenden WC-Becken komplett einschl. Anschluß sowie WC-Brille und Spülarmaturen etc. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.	**6,000**	**St**		_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 1 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	
01.01. 2	Demontage von Handwaschbecken komplett einschl. Anschlußverrohrung sowie Armaturen und Befestigungsmaterial. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.					
	3,000 St					
01.01. 3	Demontage von Wandspiegeln Format ca. 40/60 cm einschl. Wandhalterungen. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.					
	3,000 St					
01.01. 4	Demontage von WC-Trennwandkabinen. Das Trennwandmaterial besteht aus ca. 3-5 cm starken Alu-Stahrahmenkonstruktion mit Resopalbeschichteten Presspanplatten, Höhe ca. 2,00m . Die Anlage ist kompl. zu demontieren einschließlich aller Türen und Metallteile. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Die Abrechnung erfolgt pro laufender Meter.					
	14,000 m					
01.01. 5	Demontage von Urinalen komplett einschl. Anschlußverrohrung sowie Spülarmaturen etc. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.					
	3,000 St					
					Übertrag:	

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 5 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	
01.01. 6	Ausbau der Fenster aus Holz, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße bis 2,00 m² Fläche					
	7,000 St					
01.01. 7	Ausbau der Fenster aus Holz, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße über 2,00 m² Fläche bis 6,00 m²					
	7,000 St					
01.01. 8	Ausbau der Fenster aus Metall, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße bis 2,00 m² Fläche					
	7,000 St					
01.01. 9	Ausbau der Fenster aus Metall, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße über 2,00 m² Fläche bis 6,00 m²					
	7,000 St					

Übertrag:

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 9 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	
01.01. 10	Ausbau der Holztüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür bis 3,00 m² Fläche					
	2,000 St					
01.01. 11	Ausbau der Holztüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür über 3,00 m² Fläche bis 6,00 m²					
	2,000 St					
01.01. 12	Ausbau der Metalltüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür bis 3,00 m² Fläche					
	2,000 St					
01.01. 13	Ausbau der Metalltüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür über 3,00 m² Fläche bis 6,00 m²					
	2,000 St					
					Übertrag:	

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 13 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	_____
01.01. 14	Abbruch Mauerwerk im Innenbereich d= 11,5 cm incl. beidseitigem Putz. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen.					
	14,000 m2				_____	_____
01.01. 15	Abbruch Mauerwerk im Innenbereich d= 24,0 cm incl. beidseitigem Putz. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen.					
	14,000 m2				_____	_____
01.01. 16	Wandfliesen von den Wänden abschlagen, einschl. Mörtelbett. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen.					
	84,000 m2				_____	_____
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	
01.01. 17	Ausbau von kompletten Bodenaufbau bis zur Rohdecke, Estrich ca. 6 cm . Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen.					
	84,000 m2					
01.01. 18	Bodenfliesen abstemmen, einschl. Mörtelbett. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen.					
	84,000 m2					
01.01. 19	Betonschneidarbeiten Wand mittels Diamantschneid- verfahren wassergekühlt mit gehaltener Wasserführung. Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendung für das Anlegen der Öffnung gemäß Angabe. Schnittstärke bis 300 mm Wanddicke					
	6,000 m					
01.01. 20	Betonschneidarbeiten Boden mittels Diamantschneid- verfahren wassergekühlt mit gehaltener Wasserführung. Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendung für das Anlegen der Öffnung gemäß Angabe. Schnittstärke bis 300 mm Bodendicke					
	6,000 m					
					Übertrag:	

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 20 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	_____
01.01. 21	Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgung der Betonabfälle gemäß vorheriger Positionen. Abrechnung über Wiegeschein der Deponie. Sämtlich Kosten für Transport und Deponiegebühren sind in den Einheitspreis eintzurechnen.					
	1,000 t				_____	_____
01.01. 22	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angbabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 60 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkerne.					
	3,000 St				_____	_____
01.01. 23	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angbabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 80 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkerne.					
	3,000 St				_____	_____
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	
01.01. 24	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angbabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 100 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkerne.					
	3,000 St					
01.01. 25	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angbabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 120 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkerne.					
	3,000 St					
01.01. 26	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angbabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 150 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkerne.					
	3,000 St					
					Übertrag:	

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	_____
01.01. 27	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angbabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 200 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkerne.					
	3,000 St				_____	_____
01.01. 28	Demontage Trockenbauwände in Metallständerkonstruktion mit beidseitiger doppelter Beplankung mit jeweils 12,5 mm Gipskartonbauplatten. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Metallschrott und Gips-abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, Wand und Boden sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.					
	11,000 m2				_____	_____
01.01. 29	Demontage Trockenbauwände in Holzständerkonstruktion mit beidseitiger doppelter Beplankung mit jeweils 12,5 mm Gipskartonbauplatten. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Holz- und Gips-abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, Wand und Boden sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.					
	6,000 m2				_____	_____
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 29 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	_____
01.01. 30	Demontage Gipskartondecke mit Metall- unterkonstruktion mit einlagiger Beplankung 12,5 mm Gipskartonbauplatten. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Metallschrott und Gips- abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, und Wand sind sauber zurückzubauen. Sämltiche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.					
	22,000 m2				_____	_____
01.01. 31	Demontage der Holzpanelldecke mit Holzunterkonstruktion mit einlagiger Panelleinlage. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Holz- und Sonstige Abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, und Wand sind sauber zurückzubauen. Sämltiche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.					
	6,000 m2				_____	_____
01.01. 32	Demontage der Einlegedecke mit Metallunterkonstruktion mit eingelegten Faserdeckenplatten ca. 62,5 x 62,5 cm. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Metallschrott und Sonstige Abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, und Wand sind sauber zurückzubauen. Sämltiche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.					
	28,000 m2				_____	_____
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.01. 32 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	
	Summe Rückbauarbeiten					
01.02	Rohbau- und Putzarbeiten					
01.02. 1	Innenwandputz in Putzmörtelgruppe IV herstellen, Putzdicke 10 mm. Die Leistung versteht einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.					
	56,000 m2					
01.02. 2	Innenwandputz als Reparaturputz in Kleinstflächen bis 1,00 m² Einzelgröß in Putzmörtelgruppe IV herstellen, Putzdicke 10 mm. Die Leistung versteht einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.					
	14,000 m2					
01.02. 3	Wandputz in Kalkzementmörtel als Zulage.					
	70,000 m2					
01.02. 4	Wandanschlüsse sauber beiarbeiten, Anschluß vorhandenen Altputz zum Neuputz.					
	28,000 m					
01.02. 5	Wandausbrüche ca. 20/20 cm bis 5 cm Tiefe verputzen.					
	14,000 St					
01.02. 6	Eckschutzschienen liefern, zuschneiden und einbauen.					
	14,000 m					

Übertrag:

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	_____
01.02. 7	Putzabschlußschienen liefern, zuschneiden und einbauen.					
	14,000 m				_____	_____
01.02. 8	Stahlumfassungszarge für Mauerwerkswand, DIN rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Oberflächen vorbehandelt und allseitig grundiert. Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: bis 885 x 2000 mm vorgerichtet fürBänder V 9000, mit Fuß 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM Farbe: schwarz liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Angebotenes Fabrikat: 91 '.....' (Bieterangabe)					
	3,000 St				_____	_____
01.02. 9	Innenwände gemäß Angabe anlegen und in Bimsbauplatten oder Hohlblockstein Stärke 24 cm erstellen. Die Position beinhaltet sämtliche kraftschlüssige Anschlüsse an Decke und Wand. Ferner beinhaltet die Position die Lieferung sämtlicher erforderlichen Materialien.					
	22,000 m2				_____	_____
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	_____
01.02. 10	Innenwände gemäß Angabe anlegen und in Bimsbauplatten Stärke 11,5 cm erstellen. Die Position beinhaltet sämtliche kraftschlüssige Anschlüsse an Decke und Wand. Ferner beinhaltet die Position die Lieferung sämtlicher erforderlichen Materialien.					
	34,000 m2				_____	_____
01.02. 11	Zulage zu vorgenannter Pos. für das Anlegen einer Türöffnung, Öffnungsmaß 88,5 x 201 cm, einschl. Einbau des erforderlichen Fertigteilsturzes.					
	3,000 St				_____	_____
01.02. 12	Anlegen einer Türöffnung in eine bestehende Bimswand Stärke ca. 15 cm, einschl. Einbau des erforderlichen Türsturzes. Öffnungsmaß 88,5 x 201 cm					
	3,000 St				_____	_____
01.02. 13	Ausmauerung der fertiggestellten Vorwandinstallation in Bimsmauerwerk Stärke bis 15,0 cm Ausmauerungshöhe bis 1,50 m					
	11,000 m2				_____	_____
01.02. 14	Anlegen von Wandschlitzen in Innenwände d= 24 cm bei Erstellung. Maße: Breite ca. 10 cm ; Tiefe ca. 10 cm					
	22,000 m				_____	_____
01.02. 15	Lieferung und Einbau von C25/30 Fundamentbeton, frei Baustelle.					
	1,000 m3				_____	_____
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	_____
01.02. 16	Erstellung einer Betonbodenplatte in C25/30, Stärke 18 -25 cm. Die Leistung versteht sich einschl. aller erforderlichen Haupt- und Nebenarbeiten.					
	8,000 m2				_____	_____
01.02. 17	Zulage für das Einschalen von Fundamenten und anderer Bauteile. Die Leistung versteht sich einschl. Lieferung und Vorhaltung aller erforderlichen Materialien und deren Abtransport.					
	8,000 m2				_____	_____
01.02. 18	Zulage für das Anlegen von Aussparungen in der Bodenplatte bis ca. 25 x 25 cm					
	6,000 St				_____	_____
01.02. 19	Lieferung und Montage von Betonstabstahl und Armierungen gem. statischer Vorgabe.					
	1,000 t				_____	_____
	Summe Rohbau- und Putzarbeiten					_____
01.03	Tagelohnarbeiten					
	Vorbemerkungen Tagelohnarbeiten:					
	Für Nebenarbeiten wie Stemmarbeiten, sowie unvorhergesehene Arbeiten, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber angeordnet, gelten nachfolgende Tagelohnsätze.					
	In den Tagelohnsätzen sind alle Nebenkosten, Fahrtkosten etc., sowie tarifliche Kosten einzukalkulieren.					
	Stundennachweise sind am Tag der Ausführung dem Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten zur Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Stundennachweise dem technischen Sachbearbeiter zeitnah per E-Mail vor ab zur Kenntnis zu geben. Verspätet vorgelegte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.					
					Übertrag:	_____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis

Übertrag: _____

01.03. 1 Zuschläge für Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit

Für den Einsatzfall von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

91 '..... % - 17:00 Uhr - 6:00 Uhr '
als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie
erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am
Ende der Rechnung erhoben.

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

92 '..... % - Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00 Uhr'
als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie
erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am
Ende der Rechnung erhoben

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

93 '..... % - Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr'
als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie
erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am
nde der Rechnung erhoben

0,000 _____ _____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Beginn der Position 01.03. 1 auf vorangegangener Seite				Übertrag:	
01.03. 2	Zuschläge Materiallieferung Für unvorhergesehene Materiallieferungen, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber angeordnet, werden 91 '..... % ' Zuschlag auf die nachzuweisenden Einkaufspreise gefordert. In diesen Zuschlägen sind alle Nebenkosten wie Fracht, Versicherung usw. einzukalkulieren.					
	0,000					
01.03. 3	Arbeitsstunden eines Helfers auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	49,000 h					
01.03. 4	Arbeitsstunden eines Facharbeiters auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	440,500 h					
	Summe Tagelohnarbeiten					
	Summe Los 1					
	MwSt. 19%					
	Kosten					