

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

02 Los 2

02.01 Rückbauarbeiten

02.01. 1 Demontage von bodenstehenden WC-Becken komplett
einschl. Anschluß sowie WC-Brille und
Spülarmaturen etc.
Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller
Schuttmassen
und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden
Entsorgungs- und Deponiegebühren.

6,000 St

Übertrag: _____

Fußzeile 1
Fußzeile 2

Datum: 08.07.2026
Seite: 3

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.01. 1 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
02.01. 2	Demontage von Handwaschbecken komplett einschl. Anschlußverrohrung sowie Armaturen und Befestigungsmaterial. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. 3,000 St		_____	_____
02.01. 3	Demontage von Wandspiegeln Format ca. 40/60 cm einschl. Wandhalterungen. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. 3,000 St		_____	_____
02.01. 4	Demontage von WC-Trennwandkabinen. Das Trennwandmaterial besteht aus ca. 3-5 cm starken Alu- Stahrahmenkonstruktion mit Resopalbeschichteten Pressspanplatten, Höhe ca. 2,00m . Die Anlage ist kompl. zu demontieren einschließlich aller Türen und Metallteile. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Die Abrechnung erfolgt pro laufender Meter. 14,000 m		_____	_____
02.01. 5	Demontage von Urinalen komplett einschl. Anschlußverrohrung sowie Spülarmaturen etc. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. 3,000 St		_____	_____
			Übertrag: _____	

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<i>Beginn der Position 02.01. 5 auf vorangegangener Seite</i>			Übertrag: _____	
02.01. 6	Ausbau der Fenster aus Holz, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße bis 2,00 m² Fläche 7,000 St		_____	_____
02.01. 7	Ausbau der Fenster aus Holz, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße über 2,00 m² Fläche bis 6,00 m² 7,000 St		_____	_____
02.01. 8	Ausbau der Fenster aus Metall, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße bis 2,00 m² Fläche 7,000 St		_____	_____
02.01. 9	Ausbau der Fenster aus Metall, einschl. Verglasung. Die Entsorgung einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtliche Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Fenstergröße über 2,00 m² Fläche bis 6,00 m² 7,000 St		_____	_____
			Übertrag: _____	

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.01. 9 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
02.01. 10	Ausbau der Holztüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür bis 3,00 m² Fläche 2,000 St		_____	_____
02.01. 11	Ausbau der Holztüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür über 3,00 m² Fläche bis 6,00 m² 2,000 St		_____	_____
02.01. 12	Ausbau der Metalltüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür bis 3,00 m² Fläche 2,000 St		_____	_____
02.01. 13	Ausbau der Metalltüren einschließlich Zarge. Die Entsorgung der Rahmenkonstruktionen einschl. Entsorgung der anfallenden Abfälle. Die Pos. beinhaltet sämtlich Kosten die für Entsorgung, Transport und Deponiegebühren anfallen. Es werden keine separaten Entsorgungskosten übernommen. Tür über 3,00 m² Fläche bis 6,00 m² 2,000 St		_____	_____
			Übertrag: _____	

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.01. 13 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
02.01. 14	Abbruch Mauerwerk im Innenbereich d= 11,5 cm incl. beidseitigem Putz. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen. 14,000 m2		_____	_____
02.01. 15	Abbruch Mauerwerk im Innenbereich d= 24,0 cm incl. beidseitigem Putz. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen. 14,000 m2		_____	_____
02.01. 16	Wandfliesen von den Wänden abschlagen, einschl. Mörtelbett. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen. 84,000 m2		_____	_____
			Übertrag: _____	

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____				
02.01. 17	Ausbau von kompletten Bodenaufbau bis zur Rohdecke, Estrich ca. 6 cm . Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen. 84,000 m2		_____	_____
02.01. 18	Bodenfliesen abstemmen, einschl. Mörtelbett. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßen Entsorgung sowie aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Ferner sind alle erforderlichen Schutz- und Abdeckmaßnahmen mit in die Position einzurechnen. 84,000 m2		_____	_____
02.01. 19	Betonschneidarbeiten Wand mittels Diamantschneidverfahren wassergekühlt mit gehaltener Wasserführung. Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendung für das Anlegen der Öffnung gemäß Angabe. Schnittstärke bis 300 mm Wanddicke 6,000 m		_____	_____
02.01. 20	Betonschneidarbeiten Boden mittels Diamantschneidverfahren wassergekühlt mit gehaltener Wasserführung. Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendung für das Anlegen der Öffnung gemäß Angabe. Schnittstärke bis 300 mm Bodendicke 6,000 m		_____	_____
Übertrag: _____				

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.01. 20 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
02.01. 21	Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgung der Betonabfälle gemäß vorheriger Positionen. Abrechnung über Wiegeschein der Deponie. Sämtlich Kosten für Transport und Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 1,000 t		_____	_____
02.01. 22	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 60 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkern. 3,000 St		_____	_____
02.01. 23	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 80 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkern. 3,000 St		_____	_____
			Übertrag: _____	

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
02.01. 24	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 100 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkern. 3,000 St				_____	_____
02.01. 25	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 120 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkern. 3,000 St				_____	_____
02.01. 26	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 150 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkern. 3,000 St				_____	_____
Übertrag: _____						

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____				
02.01. 27	Anlegen und Ausführung von Kernbohrungen gemäß Angabe in Decken, Boden und Wandbereich. Materialstärke: bis 300 mm Durchmesser Bohrung: 200 mm Die Leistung versteht sich einschließlich Entsorgung der anfallenden Bohrkern. 3,000 St		_____	_____
02.01. 28	Demontage Trockenbauwände in Metallständerkonstruktion mit beidseitiger doppelter Beplankung mit jeweils 12,5 mm Gipskartonbauplatten. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Metallschrott und Gips- abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, Wand und Boden sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 11,000 m2		_____	_____
02.01. 29	Demontage Trockenbauwände in Holzständerkonstruktion mit beidseitiger doppelter Beplankung mit jeweils 12,5 mm Gipskartonbauplatten. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Holz- und Gips- abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, Wand und Boden sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 6,000 m2		_____	_____
Übertrag: _____				

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.01. 29 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
02.01. 30	Demontage Gipskartondecke mit Metall- unterkonstruktion mit einlagiger Beplankung 12,5 mm Gipskartonbauplatten. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Metallschrott und Gips- abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, und Wand sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 22,000 m2		_____	_____
02.01. 31	Demontage der Holzpanelldecke mit Holzunterkonstruktion mit einlagiger Panneleinlage. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Holz- und Sonstige Abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, und Wand sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 6,000 m2		_____	_____
02.01. 32	Demontage der Einlegedecke mit Metallunterkonstruktion mit ingelegten Faserdeckenplatten ca. 62,5 x 62,5 cm. Die Leistung versteht sich einschl. Entsorgung aller anfallenden Abfallmassen wie Metallschrott und Sonstige Abfälle. Die bestehenden Anschlüsse zu Decke, und Wand sind sauber zurückzubauen. Sämtliche Kosten für das Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen der Abfallmengen nebst Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 28,000 m2		_____	_____
			Übertrag: _____	

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.01. 32 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
	Summe Rückbauarbeiten					_____
02.02	Rohbau- und Putzarbeiten					
02.02. 1	Innenwandputz in Putzmörtelgruppe IV herstellen, Putzdicke 10 mm. Die Leistung versteht einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.					
	56,000 m2				_____	_____
02.02. 2	Innenwandputz als Reparaturputz in Kleinstflächen bis 1,00 m² Einzelgröß in Putzmörtelgruppe IV herstellen, Putzdicke 10 mm. Die Leistung versteht einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.					
	14,000 m2				_____	_____
02.02. 3	Wandputz in Kalkzementmörtel als Zulage.					
	70,000 m2				_____	_____
02.02. 4	Wandanschlüsse sauber bearbeiten, Anschluß vorhandenen Altputz zum Neuputz.					
	28,000 m				_____	_____
02.02. 5	Wandausbrüche ca. 20/20 cm bis 5 cm Tiefe verputzen.					
	14,000 St				_____	_____
02.02. 6	Eckschutzschienen liefern, zuschneiden und einbauen.					
	14,000 m				_____	_____

Übertrag: _____

Fußzeile 1
Fußzeile 2

Datum: 08.07.2026
Seite: 13

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
02.02. 7	Putzabschlußschienen liefern, zuschneiden und einbauen. 14,000 m				_____	_____
02.02. 8	Stahlfassungs- zarge für Mauerwerkswand, DIN rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Oberflächen vorbehandelt und allseitig grundiert. Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: bis 885 x 2000 mm vorgerichtet für Bänder V 9000, mit Fuß 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM Farbe: schwarz liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Angebotenes Fabrikat: 91 '.....' (Bieterangabe) 3,000 St				_____	_____
02.02. 9	Innenwände gemäß Angabe anlegen und in Bimsbauplatten oder Hohlblockstein Stärke 24 cm erstellen. Die Position beinhaltet sämtliche kraftschlüssige Anschlüsse an Decke und Wand. Ferner beinhaltet die Position die Lieferung sämtlicher erforderlichen Materialien. 22,000 m2				_____	_____
Übertrag: _____						

Fußzeile 1
Fußzeile 2

Datum: 08.07.2026
Seite: 14

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____				
02.02. 10	Innenwände gemäß Angabe anlegen und in Bimsbauplatten Stärke 11,5 cm erstellen. Die Position beinhaltet sämtliche kraftschlüssige Anschlüsse an Decke und Wand. Ferner beinhaltet die Position die Lieferung sämtlicher erforderlichen Materialien. 34,000 m2		_____	_____
02.02. 11	Zulage zu vorgenannter Pos. für das Anlegen einer Türöffnung, Öffnungsmaß 88,5 x 201 cm, einschl. Einbau des erforderlichen Fertigteilsturzes. 3,000 St		_____	_____
02.02. 12	Anlegen einer Türöffnung in eine bestehende Bimswand Stärke ca. 15 cm, einschl. Einbau des erforderlichen Türsturzes. Öffnungsmaß 88,5 x 201 cm 3,000 St		_____	_____
02.02. 13	Ausmauerung der fertiggestellten Vorwandinstallation in Bimsmauerwerk Stärke bis 15,0 cm Ausmauerungshöhe bis 1,50 m 11,000 m2		_____	_____
02.02. 14	Anlegen von Wandschlitz in Innenwände d= 24 cm bei Erstellung. Maße: Breite ca. 10 cm ; Tiefe ca. 10 cm 22,000 m		_____	_____
02.02. 15	Lieferung und Einbau von C25/30 Fundamentbeton, frei Baustelle. 1,000 m3		_____	_____

Übertrag: _____

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
02.02. 16	Erstellung einer Betonbodenplatte in C25/30, Stärke 18 -25 cm. Die Leistung versteht sich einschl. aller erforderlichen Haupt- und Nebenarbeiten.	8,000 m2				
02.02. 17	Zulage für das Einschalen von Fundamenten und anderer Bauteile. Die Leistung versteht sich einschl. Lieferung und Vorhaltung aller erforderlichen Materialien und deren Abtransport.	8,000 m2				
02.02. 18	Zulage für das Anlegen von Aussparungen in der Bodenplatte bis ca. 25 x 25 cm	6,000 St				
02.02. 19	Lieferung und Montage von Betonstabstahl und Armierungen gem. statischer Vorgabe.	1,000 t				
	Summe Rohbau- und Putzarbeiten					
02.03	Tagelohnarbeiten					
	Vorbemerkungen Tagelohnarbeiten:					
	Für Nebenarbeiten wie Stemmarbeiten, sowie unvorhergesehene Arbeiten, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber angeordnet, gelten nachfolgende Tagelohnsätze.					
	In den Tagelohnsätzen sind alle Nebenkosten, Fahrtkosten etc., sowie tarifliche Kosten einzukalkulieren.					
	Stundennachweise sind am Tag der Ausführung dem Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten zur Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Stundennachweise dem technischen Sachbearbeiter zeitnah per E-Mail vor ab zur Kenntnis zu geben. Verspätet vorgelegte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.					
Übertrag: _____						

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

02.03. 1 Zuschläge für Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit

Für den Einsatzfall von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

91 '..... % - 17:00 Uhr - 6:00 Uhr '
als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien
sowie
erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise
am
Ende der Rechnung erhoben.

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00
Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

92 '..... % - Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00
Uhr'
als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien
sowie
erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise
am
Ende der Rechnung erhoben

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00
Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

93 '..... % - Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00
Uhr'
als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien
sowie
erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise
am
nde der Rechnung erhoben

0,000

Übertrag: _____

65-62-Höfer - ZGM-Rahmenvertrag Rückbau- und Rohbauarbeiten 2026
Rückbauarbeiten u. Rohbauarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 02.03. 1 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
02.03. 2	Zuschläge Materiallieferung					
	Für unvorhergesehene Materiallieferungen, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber angeordnet, werden					
91	'..... % '					
	Zuschlag auf die nachzuweisenden Einkaufspreise gefordert. In diesen Zuschlägen sind alle Nebenkosten wie Fracht, Versicherung usw. einzukalkulieren.					
	0,000				_____	_____
02.03. 3	Arbeitsstunden eines Helfers auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	49,000 h				_____	_____
02.03. 4	Arbeitsstunden eines Facharbeiters auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	440,500 h				_____	_____
	Summe Tagelohnarbeiten					_____
	Summe Los 2					_____
	MwSt. 19%					_____
	Kosten					_____