

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

01 Los 1

Zu diesem Los gehören folgende Gebäude:
Siehe Anhang "Gebäudeliste nach Losen"

01.01 Reparaturverglasungen

01.01. 1 Reparaturverglasung als Einfachverglasung
Verbundsicherheitsglas 6 mm
(2 x Floatglas mit 0,38 mm PVB-Folie) gemäß
Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

5,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 2 Verbundsicherheitsspiegel 6 mm silber belegt
als Reparaturverglasung gemäß Vorbemerkung
in fertiger Arbeit.

1,000 m2

01.01. 3 Reparaturverglasung als Einfachverglasung
Verbundsicherheitsglas 8 mm
(2 x Floatglas) mit 0,76 mm PVB-Folie für
absturzsichernde bzw. Überkopfver-
glasungen gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

3,000 m2

01.01. 4 Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten
Verbundglasscheiben (Pos 01.01.01 und 01.01.03)
mit undurchsichtiger, mattweißer Folie.

1,000 m2

01.01. 5 Reparaturverglasung als Einfachverglasung Floatglas 4 mm
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.
(Die Zulässigkeit von Floatglas gemäß den
UVV des GUV sind unbedingt vorher zu überprüfen)

1,000 m2

01.01. 6 Reparaturverglasung als Einfachverglasung Floatglas 6 mm
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit
(Die Zulässigkeit von Floatglas gemäß
den UVV des GUV sind unbedingt vorher zu überprüfen)

1,000 m2

01.01. 7 Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus
Einscheibensicherheitsglas 6 mm Float klar
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 01.01. 7 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
01.01. 8	Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus Einscheibensicherheitsglas 8 mm Float klar gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 9	Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus Ornamentglas 4 mm (z.B. Kathedralglas, Ornamentglas 528, 523, 504, 178, 187, Listral, Edelit einfach oder doppelt, Mastercarre, etc.) gemäß Vorbemerkung in fertiger Arbeit (Es ist dabei exakt gemäß Bestand das gleiche Ornamentglas auszuwählen, wobei die Zulässigkeit von Ornamentglas gemäß den Bestimmungen der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 10	Reparaturverglasung als Drahtglas 7 mm weiß gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit, wobei die Zulässigkeit von Drahtglas gemäß den Bestimmungen der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 11	Reparaturverglasung als Drahtornamentglas 7 mm weiß (DO 521, DO 523, DO 187 bzw. DO Neolit weiß) gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit. (Es ist dabei exakt gemäß Bestand das gleiche Ornamentglas auszuwählen, wobei die Zulässigkeit von Drahtornamentglas gemäß den Bestimmungen der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)			
	1,000 m2		_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 01.01. 11 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
01.01. 12	Reparaturverglasung als beidseitig farbbeschichtete, schlagfeste HPL-Schichtpressstoffplatten Farbton des AG aus dem Standardprogramm, geeignet für Außen- und Innenanwendungen, gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 13	Reparaturverglasung von Profilbauglas normal, mit den Abmessungen 500/60/7 mm gemäß Vorbedingungen in fertiger Arbeit.			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 14	Reparaturverglasung von Profilbauglas Profilit K 25 normal, mit den Abmessungen 250/60/7 mm gemäß Vorbedingungen in fertiger Arbeit.			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 15	Reparaturverglasung Plexiglas 4mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 16	Reparaturverglasung Plexiglas 6 mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.			
	1,000 m2		_____	_____
01.01. 17	Reparaturverglasung Plexiglas 8 mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.			
	1,000 m2		_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
01.01. 18	Glaskanten vorgenannter Einfachverglasung bis 8 mm schleifen und polieren.					
	10,000 m					
01.01. 19	Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 4 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m²K als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit.					
	5,000 m2					
01.01. 20	Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 5 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m²K als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit.					
	5,000 m2					
01.01. 21	Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 6 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m² als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit (Isoliervglas 2 x Floatglas 6 mm ist Grundpreis beim Austausch beider Scheiben gegen VSG, Ornament oder Drahtornamentglas)					
	15,000 m2					
01.01. 22	Reparaturverglasung als Dreifach-Wärmeschutzisoliervglas 3 x Floatglas 4 mm bis UG-Wert 0,6 W/m³K gemäß Vorbestimmungen in fertiger Arbeit.					
	4,000 m2					
01.01. 23	Reparaturverglasung als Dreifach-Wärmeschutzisoliervglas 3 x Floatglas 6 mm bis UG-Wert 0,6 W/m³K gemäß Vorbestimmungen in fertiger Arbeit.					
	1,000 m2					

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 01.01. 23 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
01.01. 24	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit Ornamentglas weiß 4 mm.	1,000 m2			_____	_____
01.01. 25	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm unbeschichtet.	15,000 m2			_____	_____
01.01. 26	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm beschichtet	20,000 m2			_____	_____
01.01. 27	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm mit matter Folie.	5,000 m2			_____	_____
01.01. 28	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 8 mm mit 0,76 mm Folie beschichtet. Bei absturzsichernden Verglasungen (Hinweis: Die Bestimmungen der TRAV sind bei absturzsichernden Verglasungen unbedingt einzuhalten!)	2,000 m2			_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
01.01. 29	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1x Einscheibensicherheitsglas 6 mm Floatglas unbeschichtet	4,000 m2			_____	_____
01.01. 30	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit thermisch verbesserten Randverbund TGI (sog. "Warme Kante") Bei Dreifachverglasung werden 2 Abstandhalter verwendet, daher Abrechnung der doppelten Meter.	100,000 m			_____	_____
01.01. 31	Glasdekorfolie in Sandstrahloptik fachgerecht an vorhandene Verglasung aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2			_____	_____
01.01. 32	Sonnenschutzfolie silber getönt bis 80% UV Reflexion, fachgerecht an vorhandene Verglasung aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2			_____	_____
01.01. 33	Splitterschutzfolie 100 µ transparent, an der Örtlichkeit auf vorhandene Verglasung fachgerecht aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2			_____	_____
01.01. 34	Verdunklungsfolie schwarz opak, auf vorhandene Verglasung fachgerecht aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2			_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 01.01. 34 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
01.01. 35	Kleinscheibenzuschlag für Reparaturverglasungen bis 0,5 m² Einzelscheibengröße für Grundaufwand wie Aufmaß, Anfahrtkosten, usw. 5,000 St		_____	_____
01.01. 36	Kleinscheibenzuschlag für Reparaturverglasungen bis 0,8 m² Einzelscheibengröße für Grundaufwand wie Aufmaß, Anfahrtkosten usw. 10,000 St		_____	_____
01.01. 37	Zuschlag für das vorsichtige Ausbauen von ausgehärtetem Kitt aus den Glasfalzen und von Glashalteleisten von Holz-, Kunststoff-, Metall- oder Betonfenster bei Einfachverglasungen. Abgerechnet wird dabei die umlaufenden Scheibenabmessungen (Kantenlänge) 10,000 m		_____	_____
01.01. 38	Zuschlag für das vorsichtige Ausbauen von ausgehärtetem Kitt aus den Glasfalzen und von den Glashalteleisten bei Holz-, Metall- bzw. Kunststoff-Fenster bei Isolierverglasungen. Abgerechnet wird dabei die umlaufende Scheibenabmessung (Kantenlänge) 15,000 m		_____	_____
01.01. 39	Ausführung von Notverglasungen zur Beseitigung von akuten Verletzungsgefahren, Einbruchs- oder Witterungsschäden Werktags von 7 - 17,00 Uhr, wahlweise in Glas oder in Notverglasungsfolie 200 µ. (Vergütet werden nur Notverglasungen bei Glasschäden bei Isolier- oder ESG-Ver Glasungen, die restlichen Einfachverglasungen sind mit Hinweis auf die benötigte Glasbevorratung und Einsatzzeiten direkt in der entsprechenden Glassorte auszuführen) 5,000 m2		_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	----------------------------	------------------	---------------	-------------

Beginn der Position 01.01. 39 auf vorangegangener Seite

Übertrag: _____

- 01.01. 40** Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten
Notverglasungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten
(Werktags von 17,00 - 7,00 Uhr, Samstags sowie
Sonn- und Feiertags) mit Hinweis auf die
Notdienststellung

1,000 m2

- 01.01. 41** Auf- und Abbau sowie Vorhalten eines Arbeits- bzw.
Schutzgerüsts als Metallrohrgerüst, Höhe bis 6,0 m
über Gelände oder Fußboden sowohl im
Außenbereich, als auch im Innenbereich in
Treppenhäusern, Sporthallen, etc. sofern zur
Ausführung der vorgenannten Arbeiten erforderlich.
(Gerüststellung deren Arbeitsbühnen bis 3,0 m
über Gelände oder Fußboden liegen werden nicht
separat vergütet und sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen)

10,000 m2

Summe Reparaturverglasungen

- 01.02** Tagelohnarbeiten

Nachträge für alle Lose:

Nachträge nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Notwendige Positionen/Leistungen, welche im Leistungsverzeichnis
nicht abgefragt sind, werden mit folgendem Kalkulationssatz angeboten
und über die gesamte Laufzeit des Vertrages fixiert.
Nachtragspositionen sind als "liefern und montieren" anzubieten.

Einkaufspreis + Aufschlag in ____% + Arbeitszeit = Position "liefern &
montieren".

Vorbemerkungen Tagelohnarbeiten:

Für Nebenarbeiten wie Stemmarbeiten, sowie unvorhergesehene
Arbeiten, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber
angeordnet, gelten nachfolgende
Tagelohnsätze.

In den Tagelohnsätzen sind alle Nebenkosten, Fahrtkosten etc., sowie
tarifliche Kosten einzukalkulieren.

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Stundennachweise sind am Tag der Ausführung dem Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten zur Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Stundennachweise dem technischen Sachbearbeiter zeitnah per E-Mail vorab zur Kenntnis zu geben. Verspätet vorgelegte Stundenlohnachweise werden nicht anerkannt.

01.02. 42 Für den Einsatzfall von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

91 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben.

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

92 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

93 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben

0,000

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 01.02. 42 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
01.02. 43	Für unvorhergesehene Materiallieferungen, soweit zusätzlich benötigt und von der Bauleitung angeordnet, werden			
	91 '..... %'			
	Zuschlag auf die nachzuweisenden Einkaufspreise gefordert.			
	In diesen Zuschlägen sind alle Nebenkosten wie Fracht, Versicherung usw. einzukalkulieren.			
	0,000		_____	_____
01.02. 44	Arbeitsstunden eines Helfers auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.			
	5,000 h		_____	_____
01.02. 45	Arbeitsstunden eines Facharbeiters auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.			
	25,000 h		_____	_____
	Summe Tagelohnarbeiten			_____
	Summe Los 1			_____
	SUMME Glaserarbeiten			_____