

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

**02** Los 2

Zu diesem Los gehören folgende Gebäude:  
Siehe Anhang "Gebäudeliste nach Losen"

**02.01** Reparaturverglasungen

**02.01. 1** Reparaturverglasung als Einfachverglasung  
Verbundsicherheitsglas 6 mm  
(2 x Floatglas mit 0,38 mm PVB-Folie) gemäß  
Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

**5,000 m2**

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.01. 2** Verbundsicherheitsspiegel 6 mm silber belegt  
als Reparaturverglasung gemäß Vorbemerkung  
in fertiger Arbeit.

**1,000 m2**

**02.01. 3** Reparaturverglasung als Einfachverglasung  
Verbundsicherheitsglas 8 mm  
( 2 x Floatglas) mit 0,76 mm PVB-Folie für  
absturzsichernde bzw. Überkopfver-  
glasungen gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

**3,000 m2**

**02.01. 4** Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten  
Verbundglasscheiben (Pos 01.01.01 und 01.01.03)  
mit undurchsichtiger, mattweißer Folie.

**1,000 m2**

**02.01. 5** Reparaturverglasung als Einfachverglasung Floatglas 4 mm  
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.  
(Die Zulässigkeit von Floatglas gemäß den  
UVV des GUV sind unbedingt vorher zu überprüfen)

**1,000 m2**

**02.01. 6** Reparaturverglasung als Einfachverglasung Floatglas 6 mm  
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit  
(Die Zulässigkeit von Floatglas gemäß  
den UVV des GUV sind unbedingt vorher zu überprüfen)

**1,000 m2**

**02.01. 7** Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus  
Einscheibensicherheitsglas 6 mm Float klar  
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

**1,000 m2**

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Beginn der Position 02.01. 7 auf vorangegangener Seite

Übertrag: \_\_\_\_\_

- 02.01. 8** Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus  
Einscheibensicherheitsglas 8 mm Float klar  
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit

**1,000 m2**

\_\_\_\_\_

- 02.01. 9** Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus  
Ornamentglas 4 mm  
(z.B. Kathedralglas, Ornamentglas 528, 523, 504, 178,  
187, Listral, Edelit einfach oder doppelt, Mastercarre, etc.)  
gemäß Vorbemerkung in fertiger Arbeit  
(Es ist dabei exakt gemäß Bestand das gleiche  
Ornamentglas auszuwählen, wobei die Zulässigkeit von  
Ornamentglas gemäß den Bestimmungen  
der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)

**1,000 m2**

\_\_\_\_\_

- 02.01. 10** Reparaturverglasung als Drahtglas 7 mm weiß gemäß  
Vorbemerkungen in fertiger Arbeit, wobei die Zulässigkeit  
von Drahtglas gemäß den Bestimmungen der  
UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)

**1,000 m2**

\_\_\_\_\_

- 02.01. 11** Reparaturverglasung als Drahtornamentglas 7 mm weiß  
(DO 521, DO 523, DO 187 bzw. DO Neolit weiß)  
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.  
(Es ist dabei exakt gemäß Bestand das gleiche  
Ornamentglas auszuwählen, wobei die Zulässigkeit  
von Drahtornamentglas gemäß den Bestimmungen  
der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)

**1,000 m2**

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr. | Beschreibung Menge Einheit                                                                                                                                                                                                   | EP-Aufgliederung | Einheitspreis   | Gesamtpreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            | <i>Beginn der Position 02.01. 11 auf vorangegangener Seite</i>                                                                                                                                                               |                  | Übertrag: _____ |             |
| 02.01. 12  | Reparaturverglasung als beidseitig farbbeschichtete, schlagfeste HPL-Schichtpressstoffplatten<br>Farbton des AG aus dem Standartprogramm, geeignet für Außen- und Innenanwendungen, gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit. |                  |                 |             |
|            | 1,000 m2                                                                                                                                                                                                                     |                  | _____           | _____       |
| 02.01. 13  | Reparaturverglasung von Profilbauglas normal, mit den Abmessungen 500/60/7 mm gemäß Vorbedingungen in fertiger Arbeit.                                                                                                       |                  |                 |             |
|            | 1,000 m2                                                                                                                                                                                                                     |                  | _____           | _____       |
| 02.01. 14  | Reparaturverglasung von Profilbauglas Profilit K 25 normal, mit den Abmessungen 250/60/7 mm gemäß Vorbedingungen in fertiger Arbeit.                                                                                         |                  |                 |             |
|            | 1,000 m2                                                                                                                                                                                                                     |                  | _____           | _____       |
| 02.01. 15  | Reparaturverglasung Plexiglas 4mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.                                                                                                                                       |                  |                 |             |
|            | 1,000 m2                                                                                                                                                                                                                     |                  | _____           | _____       |
| 02.01. 16  | Reparaturverglasung Plexiglas 6 mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.                                                                                                                                      |                  |                 |             |
|            | 1,000 m2                                                                                                                                                                                                                     |                  | _____           | _____       |
| 02.01. 17  | Reparaturverglasung Plexiglas 8 mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.                                                                                                                                      |                  |                 |             |
|            | 1,000 m2                                                                                                                                                                                                                     |                  | _____           | _____       |

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| Übertrag: _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| 02.01. 18       | Glaskanten vorgenannter Einfachverglasung bis 8 mm schleifen und polieren.                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>10,000 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| 02.01. 19       | Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 4 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m²K als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit.                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>5,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| 02.01. 20       | Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 5 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m²K als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit.                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>5,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| 02.01. 21       | Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 6 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m² als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit (Isoliervglas 2 x Floatglas 6 mm ist Grundpreis beim Austausch beider Scheiben gegen VSG, Ornament oder Drahtornamentglas) |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>15,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
| 02.01. 22       | Reparaturverglasung als Dreifach-Wärmeschutzisoliervglas 3 x Floatglas 4 mm bis UG-Wert 0,6 W/m³K gemäß Vorbestimmungen in fertiger Arbeit.                                                                                                                                                               |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>4,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| 02.01. 23       | Reparaturverglasung als Dreifach-Wärmeschutzisoliervglas 3 x Floatglas 6 mm bis UG-Wert 0,6 W/m³K gemäß Vorbestimmungen in fertiger Arbeit.                                                                                                                                                               |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>1,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |               |             |

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr.       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis   | Gesamtpreis |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|-------------|
|                  | <i>Beginn der Position 02.01. 23 auf vorangegangener Seite</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                  | Übertrag: _____ |             |
| <b>02.01. 24</b> | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung<br>mit Ornamentglas weiß 4 mm.<br><br><b>1,000 m2</b>                                                                                                                                                                                           |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 25</b> | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung<br>mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm unbeschichtet.<br><br><b>15,000 m2</b>                                                                                                                                                                   |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 26</b> | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung<br>mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm beschichtet<br><br><b>20,000 m2</b>                                                                                                                                                                      |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 27</b> | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung mit<br>1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm mit matter Folie.<br><br><b>5,000 m2</b>                                                                                                                                                                 |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 28</b> | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung mit<br>1 x Verbundsicherheitsglas 8 mm mit<br>0,76 mm Folie beschichtet.<br>Bei absturzsichernden Verglasungen (Hinweis: Die<br>Bestimmungen der TRAV sind bei absturzsichernden<br>Verglasungen unbedingt einzuhalten!)<br><br><b>2,000 m2</b> |       |         |                  | _____           | _____       |

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                          | Menge     | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|---------------|-------------|
| Übertrag: _____ |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                  |               |             |
| 02.01. 29       | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung<br>mit 1x Einscheibensicherheitsglas 6 mm Floatglas<br>unbeschichtet                                                                                                    | 4,000 m2  |         |                  | _____         | _____       |
| 02.01. 30       | Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten<br>Wärmeschutzisolierverglasung mit thermisch verbesserten<br>Randverbund TGI (sog. "Warme Kante")<br>Bei Dreifachverglasung werden 2 Abstandhalter verwendet,<br>daher Abrechnung der doppelten Meter. | 100,000 m |         |                  | _____         | _____       |
| 02.01. 31       | Glasdekorfolie in Sandstrahloptik fachgerecht<br>an vorhandene Verglasung aufkleben,<br>einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.                                                                                                                  | 1,000 m2  |         |                  | _____         | _____       |
| 02.01. 32       | Sonnenschutzfolie silber getönt<br>bis 80% UV Reflexion, fachgerecht an<br>vorhandene Verglasung aufkleben,<br>einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.                                                                                           | 1,000 m2  |         |                  | _____         | _____       |
| 02.01. 33       | Splitterschutzfolie 100 µ transparent,<br>an der Örtlichkeit auf vorhandene Verglasung<br>fachgerecht aufkleben, einschließlich vorheriger<br>Scheibenreinigung.                                                                                      | 1,000 m2  |         |                  | _____         | _____       |
| 02.01. 34       | Verdunklungsfolie schwarz opak,<br>auf vorhandene Verglasung<br>fachgerecht aufkleben,<br>einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.                                                                                                                | 1,000 m2  |         |                  | _____         | _____       |

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr.       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis   | Gesamtpreis |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|-------------|
|                  | <i>Beginn der Position 02.01. 34 auf vorangegangener Seite</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  | Übertrag: _____ |             |
| <b>02.01. 35</b> | Kleinscheibenzuschlag für Reparaturverglasungen bis 0,5 m² Einzelscheibengröße für Grundaufwand wie Aufmaß, Anfahrtkosten, usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>5,000 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 36</b> | Kleinscheibenzuschlag für Reparaturverglasungen bis 0,8 m² Einzelscheibengröße für Grundaufwand wie Aufmaß, Anfahrtkosten usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>10,000 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 37</b> | Zuschlag für das vorsichtige Ausbauen von ausgehärtetem Kitt aus den Glasfalzen und von Glashalteleisten von Holz-, Kunststoff-, Metall- oder Betonfenster bei Einfachverglasungen.<br>Abgerechnet wird dabei die umlaufenden Scheibenabmessungen (Kantenlänge)                                                                                                                                                                                            |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>10,000 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 38</b> | Zuschlag für das vorsichtige Ausbauen von ausgehärtetem Kitt aus den Glasfalzen und von den Glashalteleisten bei Holz-, Metall- bzw. Kunststoff-Fenster bei Isolierverglasungen.<br>Abgerechnet wird dabei die umlaufende Scheibenabmessung (Kantenlänge)                                                                                                                                                                                                  |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>15,000 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.01. 39</b> | Ausführung von Notverglasungen zur Beseitigung von akuten Verletzungsgefahren, Einbruchs- oder Witterungsschäden Werktags von 7 - 17,00 Uhr, wahlweise in Glas oder in Notverglasungsfolie 200 µ.<br>(Vergütet werden nur Notverglasungen bei Glasschäden bei Isolier- oder ESG-Ver Glasungen, die restlichen Einfachverglasungen sind mit Hinweis auf die benötigte Glasbevorratung und Einsatzzeiten direkt in der entsprechenden Glassorte auszuführen) |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>5,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  | _____           | _____       |

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr. | Beschreibung Menge Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
|------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|

Beginn der Position 02.01. 39 auf vorangegangener Seite

Übertrag: \_\_\_\_\_

**02.01. 40** Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten  
Notverglasungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten  
(Werktags von 17,00 - 7,00 Uhr, Samstags sowie  
Sonn- und Feiertags) mit Hinweis auf die  
Notdienststellung

**1,000 m2**

**02.01. 41** Auf- und Abbau sowie Vorhalten eines Arbeits- bzw.  
Schutzgerüsts als Metallrohrgerüst, Höhe bis 6,0 m  
über Gelände oder Fußboden sowohl im  
Außenbereich, als auch im Innenbereich in  
Treppenhäusern, Sporthallen, etc. sofern zur  
Ausführung der vorgenannten Arbeiten erforderlich.  
(Gerüststellung deren Arbeitsbühnen bis 3,0 m  
über Gelände oder Fußboden liegen werden nicht  
separat vergütet und sind in die Einheitspreise mit  
einzurechnen)

**10,000 m2**

Summe Reparaturverglasungen

**02.02** Tagelohnarbeiten

Nachträge für alle Lose:  
Nachträge nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Notwendige Positionen/Leistungen, welche im Leistungsverzeichnis  
nicht abgefragt sind, werden mit folgendem Kalkulationssatz angeboten  
und über die gesamte Laufzeit des Vertrages fixiert.  
Nachtragspositionen sind als "liefern und montieren" anzubieten.

Einkaufspreis + Aufschlag in \_\_\_\_% + Arbeitszeit = Position "liefern &  
montieren".

Vorbemerkungen Tagelohnarbeiten:  
Für Nebenarbeiten wie Stemmarbeiten, sowie unvorhergesehene  
Arbeiten, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber  
angeordnet, gelten nachfolgende  
Tagelohnsätze.

In den Tagelohnsätzen sind alle Nebenkosten, Fahrtkosten etc., sowie  
tarifliche Kosten einzukalkulieren.

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Stundennachweise sind am Tag der Ausführung dem Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten zur Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Stundennachweise dem technischen Sachbearbeiter zeitnah per E-Mail vorab zur Kenntnis zu geben. Verspätet vorgelegte Stundenlohnachweise werden nicht anerkannt.

**02.02. 42** Für den Einsatzfall von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr  
wird eine Zulage, in Höhe von

91 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben.

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00 Uhr  
wird eine Zulage, in Höhe von

92 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr  
wird eine Zulage, in Höhe von

93 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben

**0,000**

Übertrag: \_\_\_\_\_

| Pos. - Nr.       | Beschreibung                                                                                                   | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis   | Gesamtpreis |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|-------------|
|                  | <i>Beginn der Position 02.02. 42 auf vorangegangener Seite</i>                                                 |       |         |                  | Übertrag: _____ |             |
| <b>02.02. 43</b> | Für unvorhergesehene Materiallieferungen, soweit zusätzlich benötigt und von der Bauleitung angeordnet, werden |       |         |                  |                 |             |
|                  | 91 '..... %'                                                                                                   |       |         |                  |                 |             |
|                  | Zuschlag auf die nachzuweisenden Einkaufspreise gefordert.                                                     |       |         |                  |                 |             |
|                  | In diesen Zuschlägen sind alle Nebenkosten wie Fracht, Versicherung usw. einzukalkulieren.                     |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>0,000</b>                                                                                                   |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.02. 44</b> | Arbeitsstunden eines Helfers auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.                                       |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>5,000 h</b>                                                                                                 |       |         |                  | _____           | _____       |
| <b>02.02. 45</b> | Arbeitsstunden eines Facharbeiters auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.                                 |       |         |                  |                 |             |
|                  | <b>25,000 h</b>                                                                                                |       |         |                  | _____           | _____       |
|                  | Summe Tagelohnarbeiten                                                                                         |       |         |                  |                 | _____       |
|                  | Summe Los 2                                                                                                    |       |         |                  |                 | _____       |
|                  | SUMME Glaserarbeiten                                                                                           |       |         |                  |                 | _____       |