

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

04 Los 4

Zu diesem Los gehören folgende Gebäude:
Siehe Anhang "Gebäudeliste nach Losen"

04.01 Reparaturverglasungen

04.01. 1 Reparaturverglasung als Einfachverglasung
Verbundsicherheitsglas 6 mm
(2 x Floatglas mit 0,38 mm PVB-Folie) gemäß
Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

5,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

04.01. 2 Verbundsicherheitsspiegel 6 mm silber belegt
als Reparaturverglasung gemäß Vorbemerkung
in fertiger Arbeit.

1,000 m2

04.01. 3 Reparaturverglasung als Einfachverglasung
Verbundsicherheitsglas 8 mm
(2 x Floatglas) mit 0,76 mm PVB-Folie für
absturzsichernde bzw. Überkopfver-
glasungen gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

3,000 m2

04.01. 4 Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten
Verbundglasscheiben (Pos 01.01.01 und 01.01.03)
mit undurchsichtiger, mattweißer Folie.

1,000 m2

04.01. 5 Reparaturverglasung als Einfachverglasung Floatglas 4 mm
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.
(Die Zulässigkeit von Floatglas gemäß den
UVV des GUV sind unbedingt vorher zu überprüfen)

1,000 m2

04.01. 6 Reparaturverglasung als Einfachverglasung Floatglas 6 mm
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit
(Die Zulässigkeit von Floatglas gemäß
den UVV des GUV sind unbedingt vorher zu überprüfen)

1,000 m2

04.01. 7 Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus
Einscheibensicherheitsglas 6 mm Float klar
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	----------------------------	------------------	---------------	-------------

Beginn der Position 04.01. 7 auf vorangegangener Seite

Übertrag: _____

- 04.01. 8** Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus
Einscheibensicherheitsglas 8 mm Float klar
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit

1,000 m2

- 04.01. 9** Reparaturverglasung als Einfachverglasung aus
Ornamentglas 4 mm
(z.B. Kathedralglas, Ornamentglas 528, 523, 504, 178,
187, Listral, Edelit einfach oder doppelt, Mastercarre, etc.)
gemäß Vorbemerkung in fertiger Arbeit
(Es ist dabei exakt gemäß Bestand das gleiche
Ornamentglas auszuwählen, wobei die Zulässigkeit von
Ornamentglas gemäß den Bestimmungen
der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)

1,000 m2

- 04.01. 10** Reparaturverglasung als Drahtglas 7 mm weiß gemäß
Vorbemerkungen in fertiger Arbeit, wobei die Zulässigkeit
von Drahtglas gemäß den Bestimmungen der
UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)

1,000 m2

- 04.01. 11** Reparaturverglasung als Drahtornamentglas 7 mm weiß
(DO 521, DO 523, DO 187 bzw. DO Neolit weiß)
gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.
(Es ist dabei exakt gemäß Bestand das gleiche
Ornamentglas auszuwählen, wobei die Zulässigkeit
von Drahtornamentglas gemäß den Bestimmungen
der UVV des GUV unbedingt vorher zu überprüfen ist)

1,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Beginn der Position 04.01. 11 auf vorangegangener Seite

Übertrag: _____

04.01. 12 Reparaturverglasung als beidseitig farbbeschichtete, schlagfeste HPL-Schichtpressstoffplatten
Farbton des AG aus dem Standardprogramm, geeignet für Außen- und Innenanwendungen, gemäß Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

04.01. 13 Reparaturverglasung von Profilbauglas normal, mit den Abmessungen 500/60/7 mm gemäß Vorbedingungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

04.01. 14 Reparaturverglasung von Profilbauglas Profilit K 25 normal, mit den Abmessungen 250/60/7 mm gemäß Vorbedingungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

04.01. 15 Reparaturverglasung Plexiglas 4mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

04.01. 16 Reparaturverglasung Plexiglas 6 mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

04.01. 17 Reparaturverglasung Plexiglas 8 mm XT klar gemäß den Vorbemerkungen in fertiger Arbeit.

1,000 m2

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
04.01. 18	Glaskanten vorgenannter Einfachverglasung bis 8 mm schleifen und polieren.					
	10,000 m					
04.01. 19	Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 4 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m²K als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit.					
	5,000 m2					
04.01. 20	Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 5 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m²K als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit.					
	5,000 m2					
04.01. 21	Wärmeschutzisoliervglas neutral beschichtet und gasgefüllt aus 2 x Floatglas 6 mm, SZR nach Bestand, Ug-Wert bei SZR 16 mm 1,2 W/m² als Reparaturverglasung in fertiger Arbeit (Isoliervglas 2 x Floatglas 6 mm ist Grundpreis beim Austausch beider Scheiben gegen VSG, Ornament oder Drahtornamentglas)					
	15,000 m2					
04.01. 22	Reparaturverglasung als Dreifach-Wärmeschutzisoliervglas 3 x Floatglas 4 mm bis UG-Wert 0,6 W/m³K gemäß Vorbestimmungen in fertiger Arbeit.					
	4,000 m2					
04.01. 23	Reparaturverglasung als Dreifach-Wärmeschutzisoliervglas 3 x Floatglas 6 mm bis UG-Wert 0,6 W/m³K gemäß Vorbestimmungen in fertiger Arbeit.					
	1,000 m2					

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.01. 23 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
04.01. 24	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit Ornamentglas weiß 4 mm. 1,000 m2				_____	_____
04.01. 25	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm unbeschichtet. 15,000 m2				_____	_____
04.01. 26	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm beschichtet 20,000 m2				_____	_____
04.01. 27	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 6 mm mit matter Folie. 5,000 m2				_____	_____
04.01. 28	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1 x Verbundsicherheitsglas 8 mm mit 0,76 mm Folie beschichtet. Bei absturzsichernden Verglasungen (Hinweis: Die Bestimmungen der TRAV sind bei absturzsichernden Verglasungen unbedingt einzuhalten!) 2,000 m2				_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

04.01. 29	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit 1x Einscheibensicherheitsglas 6 mm Floatglas unbeschichtet	4,000 m2				
04.01. 30	Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten Wärmeschutzisolierverglasung mit thermisch verbesserten Randverbund TGI (sog. "Warme Kante") Bei Dreifachverglasung werden 2 Abstandhalter verwendet, daher Abrechnung der doppelten Meter.	100,000 m				
04.01. 31	Glasdekorfolie in Sandstrahloptik fachgerecht an vorhandene Verglasung aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2				
04.01. 32	Sonnenschutzfolie silber getönt bis 80% UV Reflexion, fachgerecht an vorhandene Verglasung aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2				
04.01. 33	Splitterschutzfolie 100 µ transparent, an der Örtlichkeit auf vorhandene Verglasung fachgerecht aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2				
04.01. 34	Verdunklungsfolie schwarz opak, auf vorhandene Verglasung fachgerecht aufkleben, einschließlich vorheriger Scheibenreinigung.	1,000 m2				

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.01. 34 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
04.01. 35	Kleinscheibenzuschlag für Reparaturverglasungen bis 0,5 m² Einzelscheibengröße für Grundaufwand wie Aufmaß, Anfahrtkosten, usw. 5,000 St		_____	_____
04.01. 36	Kleinscheibenzuschlag für Reparaturverglasungen bis 0,8 m² Einzelscheibengröße für Grundaufwand wie Aufmaß, Anfahrtkosten usw. 10,000 St		_____	_____
04.01. 37	Zuschlag für das vorsichtige Ausbauen von ausgehärtetem Kitt aus den Glasfalzen und von Glashalteleisten von Holz-, Kunststoff-, Metall- oder Betonfenster bei Einfachverglasungen. Abgerechnet wird dabei die umlaufenden Scheibenabmessungen (Kantenlänge) 10,000 m		_____	_____
04.01. 38	Zuschlag für das vorsichtige Ausbauen von ausgehärtetem Kitt aus den Glasfalzen und von den Glashalteleisten bei Holz-, Metall- bzw. Kunststoff-Fenster bei Isolierverglasungen. Abgerechnet wird dabei die umlaufende Scheibenabmessung (Kantenlänge) 15,000 m		_____	_____
04.01. 39	Ausführung von Notverglasungen zur Beseitigung von akuten Verletzungsgefahren, Einbruchs- oder Witterungsschäden Werktags von 7 - 17,00 Uhr, wahlweise in Glas oder in Notverglasungsfolie 200 µ. (Vergütet werden nur Notverglasungen bei Glasschäden bei Isolier- oder ESG-Verglasungen, die restlichen Einfachverglasungen sind mit Hinweis auf die benötigte Glasbevorratung und Einsatzzeiten direkt in der entsprechenden Glassorte auszuführen) 5,000 m2		_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	----------------------------	------------------	---------------	-------------

Beginn der Position 04.01. 39 auf vorangegangener Seite

Übertrag: _____

04.01. 40 Mehrpreis für die Ausführung der vorgenannten
Notverglasungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten
(Werktags von 17,00 - 7,00 Uhr, Samstags sowie
Sonn- und Feiertags) mit Hinweis auf die
Notdienststellung

1,000 m2

04.01. 41 Auf- und Abbau sowie Vorhalten eines Arbeits- bzw.
Schutzgerüsts als Metallrohrgerüst, Höhe bis 6,0 m
über Gelände oder Fußboden sowohl im
Außenbereich, als auch im Innenbereich in
Treppenhäusern, Sporthallen, etc. sofern zur
Ausführung der vorgenannten Arbeiten erforderlich.
(Gerüststellung deren Arbeitsbühnen bis 3,0 m
über Gelände oder Fußboden liegen werden nicht
separat vergütet und sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen)

10,000 m2

Summe Reparaturverglasungen

04.02 Tagelohnarbeiten

Nachträge für alle Lose:
Nachträge nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Notwendige Positionen/Leistungen, welche im Leistungsverzeichnis
nicht abgefragt sind, werden mit folgendem Kalkulationssatz angeboten
und über die gesamte Laufzeit des Vertrages fixiert.
Nachtragspositionen sind als "liefern und montieren" anzubieten.

Einkaufspreis + Aufschlag in ____% + Arbeitszeit = Position "liefern &
montieren".

Vorbemerkungen Tagelohnarbeiten:
Für Nebenarbeiten wie Stemmarbeiten, sowie unvorhergesehene
Arbeiten, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber
angeordnet, gelten nachfolgende
Tagelohnsätze.

In den Tagelohnsätzen sind alle Nebenkosten, Fahrtkosten etc., sowie
tarifliche Kosten einzukalkulieren.

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Stundennachweise sind am Tag der Ausführung dem Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten zur Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Stundennachweise dem technischen Sachbearbeiter zeitnah per E-Mail vorab zur Kenntnis zu geben. Verspätet vorgelegte Stundenlohnachweise werden nicht anerkannt.

04.02. 42 Für den Einsatzfall von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

91 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben.

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

92 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben

Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr
wird eine Zulage, in Höhe von

93 '..... %'

als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben

0,000

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.02. 42 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
04.02. 43	Für unvorhergesehene Materiallieferungen, soweit zusätzlich benötigt und von der Bauleitung angeordnet, werden					
	91 '..... %'					
	Zuschlag auf die nachzuweisenden Einkaufspreise gefordert.					
	In diesen Zuschlägen sind alle Nebenkosten wie Fracht, Versicherung usw. einzukalkulieren.					
	0,000				_____	_____
04.02. 44	Arbeitsstunden eines Helfers auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	5,000 h				_____	_____
04.02. 45	Arbeitsstunden eines Facharbeiters auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	25,000 h				_____	_____
	Summe Tagelohnarbeiten					_____
	Summe Los 4					_____
	SUMME Glaserarbeiten					_____