

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
01 Titel Baustelleneinrichtung				
01.1	Baustelleneinrichtung Liefern und einrichten auf dafür zugewiesenen Flächen, vorhalten für die Dauer der Arbeiten und wieder entfernen. Inkl. aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.		1 psch	GP
Summe Titel 01			Baustelleneinrichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten		
02	Titel	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Putzarbeiten			
02.01	Bereich Innenwände			
02.01.1	Grundierung Innenwände Innenwände für den späteren Putzauftrag mit mineralischem Tiefengrund vorstreichen. Untergrund: Bimsmauerwerk/ Stahlbetonwände Liefern und ausführen. Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter auszufüllen	351 m²	EP	GP
02.01.2	Innenwandputz, Unterputz Kalk-Zement-Putz MG III wasserabweisend nach DIN 4108, ein lagig, in den Innenräumen eben und fluchtgerecht herstellen, Oberfläche abgefilzt zur späteren Aufnahme von Fliesenbelag und/ oder Oberputz. Untergrund: Bimsmauerwerk/ Stahlbeton Unterputzdicke: ca. 10 mm Liefern und ausführen. Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter auszufüllen	351 m²	EP	GP
02.01.3	Zulage Sockel Ebenheit Zulage ebene Oberfläche im Sockelbereich zur v.g. Unterputz. Im Sockelbereich h= 15-20cm wird bauseitig eine Kehlsockelfliese ausgeführt. Daher ist der Sockelbereich besonders eben und fluchtgerecht auszuführen.	182 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechtthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten			
02	Titel	Putzarbeiten			
02.01	Bereich	Innenwände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.4	Innenwandputz, Oberputz Kalk-Zement-Putz MG III wasserabweisend nach DIN 4108, einlagig, in den Innenräumen eben und fluchtgerecht herstellen. Oberfläche abgefilzt. Oberputzdicke: ca. 5 mm, fliesenbündig Oberfläche: Qualitätsstufe Q3, malerfertig abgefilzt Ausführungsbereich ab OK Fliesen ca. 2,75m bis UK Decke ca. 3,05m, Kleinfächen Liefern und ausführen. Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter auszufüllen	49 m²	EP	GP	
02.01.5	Laibungen/ Sturz verputzen, 10-20 cm Kalk-Zement-Putz MG III wasserabweisend nach DIN 4108, zwei lagig, an Laibungen/ Sturz der Innenräume eben und fluchtgerecht herstellen, inkl. Untergrundvorbereitung und Grundierung. Oberfläche abgefilzt. Untergrund: Bimsmauerwerk Unterputzdicke: ca. 10 mm Oberputzdicke: ca. 5 mm Oberfläche: Qualitätsstufe Q3, malerfertig abgefilzt Liefern und ausführen. Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter auszufüllen	130 m	EP	GP	
02.01.6	Kantenschutzprofil Kantenschutzprofil 90° aus Edelstahl in den Innenräumen liefern und fachgerecht einbauen. Inkl. Verbindungsmaterial. Liefern und ausführen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten			
02	Titel	Putzarbeiten			
02.01	Bereich	Innenwände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Angebotenes Produkt:				
	'.....'				
	vom Bieter auszufüllen				
		50 m	EP	GP	
02.01.7	Leitungsschlitze verfüllen				
	Leitungsschlitze / Montageschlitze mit Glaswolle ausstopfen, verzinktem Drahtgewebe überspannen, Kalk-Zement-Verfüllmörtel verfüllen und an den Putz angleichen, inkl. aller Materialien und Nebenarbeiten. Leitungen fachgerecht schützen.				
	Schlitzbreite: 20-40cm Schlitztiefe: bis 20cm				
	Liefern und ausführen.				
		30 m	EP	GP	
02.01.8	Mehrputzdicke innen				
	Mehrputzdicke für je 10mm Dicke an Innenwänden. Dies ist dem AG / Bauleiter vor der Ausführung anzumelden.				
		175 m²	EP	GP	
Summe Bereich 02.01					
		Innenwände, Netto:			

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten			
02	Titel	Putzarbeiten			
02.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Stundenlohnarbeiten					
Leistungen auf Nachweis					
Mit der Angebotsunterschrift erklärt der Auftragnehmer gleichzeitig, dass die Stundenverrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. In den Stundenverrechnungssätzen der Stundenlohnarbeiten sind außer den Lohn- und Gehaltskosten und Gemeinkostenanteile die Sozialkassenbeiträge, die vermögenswirksamen Leistungen sowie sämtliche Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten. Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Beauftragung durch die Bauleitung ausgeführt werden.					
Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname Beruf Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer					
Die vom AN oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel täglich der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnbelege werden nicht anerkannt. Für zusätzliche Leistungen auf Nachweis werden im folgenden Titel die Stundenverrechnungssätze vorgesehen.					
02.02.1	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung ausführen. Facharbeiter/-in				
			10 h	EP	GP
Summe Bereich 02.02					
			Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 02					
			Putzarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechtthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Malerarbeiten			
03.01	Bereich Innenwände malern			
03.01.1	Boden abdecken, Folie Boden während Malerarbeiten mit reißfester Schutzfolie vollflächig abdecken und abkleben. Nach Abschluss der Arbeiten die Schutzmaßnahme entfernen.	134 m²	EP	GP
03.01.2	Grundierung Innenwände Innenwände inkl. Laibungen für späteren Auftrag mit Dispersionsfarbe mit Tiefengrund vorstreichen. Ausführungsbereich ab OK Fliesen ca. 2,75m bis UK Decke ca. 3,05m, Kleinflächen Liefern und ausführen. Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter auszufüllen	174 m²	EP	GP
03.01.3	Innenwände streichen Innenwände zweifach streichen. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2. Nach Angaben des AG / Bauleiters herstellen. Untergrund: matter Filzputz Farbton: weiß, stumpfmatt Material: Dispersionsfarbe, frei von foggingaktiven Substanzen, geruchsneutral, haftfest und spannungsarm, hoch diffusionsfähig entsprechend der Klasse I nach DIN EN ISO 7783-2, wasserabweisend nach DIN 4108, unbedenklich für den Innenbereich und schadstoffarm Ausführungsbereich ab OK Fliesen ca. 2,75m bis UK Decke ca. 3,05m, Kleintflächen Liefern und ausführen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten			
03	Titel	Malerarbeiten			
03.01	Bereich	Innenwände malern			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Angebotenes Produkt:				
	'.....'				
	vom Bieter auszufüllen				
		174 m²	EP	GP	
03.01.4	Laibungen der Innenwände streichen, B = 10-30 cm				
	Laibungen der Innenwände zweifach streichen, inkl. Grundierung. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2. Nach Angaben des AG / Bauleiters herstellen.				
	Untergrund: matter Filzputz				
	Farbton: weiß, stumpfmatt				
	Material: Dispersionsfarbe, frei von foggingaktiven Substanzen, geruchsneutral, haftfest und spannungsarm, hoch diffusionsfähig entsprechend der Klasse I nach DIN EN ISO 7783-2, wasserabweisend nach DIN 4108, unbedenklich für den Innenbereich und schadstoffarm				
		130 m	EP	GP	
03.01.5	Dauerelastische Verfugung				
	Anschlussfuge an Bauteilen unterschiedlicher Materialien mit dauerelastischer Fugendichtungsmasse auf Acryl-Basis, streichfähig,				
	im Farbton nach Wahl des AG, fachgerecht herstellen, Verschmutzungen sind zu entfernen und abzusaugen, Fugenbreite bis 10 mm.				
		190 m	EP	GP	
Summe Bereich 03.01					
		Innenwände malern, Netto:			

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechtthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten			
03	Titel	Malerarbeiten			
03.02	Bereich	Innendecken malern			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.02	Bereich Innendecken malern				
03.02.1	Tiefgrund auf Stahlbetondecke Grundierung an Decken wie folgt: Staub und leichte Verunreinigungen entfernen und geeigneten Tiefgrund als Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, auf bauseitige Stahlbetondecke teilw. gespachtelt Grundierung für nachfolgenden Dispersionsanstrich vollflächig aufbringen, Liefern und ausführen.				
	Angebotenes Produkt:				
	'.....'				
	vom Bieter auszufüllen				
		20 m²	EP	GP	
03.02.2	Deckenanstrich Dispersionsfarbe auf Rohdecken Innendecken zweifach streichen. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2. Nach Angaben des AG / Bauleiters herstellen. Untergrund: Stahlbeton/ teilw. Spachtelung/ alter Farbanstrich Farbton: weiß, stumpfmatt Material: Dispersionsfarbe, frei von foggingaktiven Substanzen, geruchsneutral, haftfest und spannungsarm, hoch diffusionsfähig entsprechend der Klasse I nach DIN EN ISO 7783-2, wasserabweisend nach DIN 4108, unbedenklich für den Innenbereich und schadstoffarm Ausführungshöhe bis 3,25m Liefern und ausführen.				
	Angebotenes Produkt:				
	'.....'				
	vom Bieter auszufüllen				
		50 m²	EP	GP	
Summe Bereich 03.02					
		Innendecken malern, Netto:			

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechtthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.03	Bereich	Metallbeschichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03	Bereich Metallbeschichtung			
03.03.1	Beschichtung einer Umfassungszarge, Türöffnung Lackierung von Stahlzargen für Drehtüren wie folgt: Flächen reinigen durch Abwaschen mit Universalverdünnung, kleinere Beschädigungen sind fachgerecht und haftend auszuspachteln, Leistung einschließlich Schließen und Spachteln von sichtbaren Bohrungen der Transportsicherungen sowie versenkte Verschraubungen. Oberfläche komplett anschleifen, Grundieranstrich nach Erfordernis, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit jeweiligem Zwischenschliff. Farbton hell bis mittel, nach RAL und Wahl vom AG Material: Alkydharzlackbeschichtung seidenmatt Anstrich allseitig umlaufend auf Umfassungszarge von einflügeliger Tür, Leistung einschließlich Abklebearbeiten und wieder entfernen Umfassungszargengröße: Öffnungsgröße b x h = 0,885-1,26 x 2,01-2,135 m, Wanddicke bis 27 cm, Liefern und ausführen. Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter auszufüllen			
		17 St	EP	GP
Summe Bereich 03.03			Metallbeschichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Fechtthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten			
03	Titel	Malerarbeiten			
03.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04 Bereich Stundenlohnarbeiten					
Leistungen auf Nachweis					
Mit der Angebotsunterschrift erklärt der Auftragnehmer gleichzeitig, dass die Stundenverrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. In den Stundenverrechnungssätzen der Stundenlohnarbeiten sind außer den Lohn- und Gehaltskosten und Gemeinkostenanteile die Sozialkassenbeiträge, die vermögenswirksamen Leistungen sowie sämtliche Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten. Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Beauftragung durch die Bauleitung ausgeführt werden.					
Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname Beruf Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer					
Die vom AN oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel täglich der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnbelege werden nicht anerkannt. Für zusätzliche Leistungen auf Nachweis werden im folgenden Titel die Stundenverrechnungssätze vorgesehen.					
03.04.1	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung ausführen. Facharbeiter/-in				
			10 h	EP	GP
Summe Bereich 03.04					
			Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 03					
			Malerarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

energetische Sanierung Fechthalle (2215)

11	LV	Putz- und Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	6	
02	Titel	Putzarbeiten	7	
02.01	Bereich	Innenwände	7	
02.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten	10	
03	Titel	Malerarbeiten	11	
03.01	Bereich	Innenwände malern	11	
03.02	Bereich	Innendecken malern	13	
03.03	Bereich	Metallbeschichtung	14	
03.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15	
Summe LV 11 Putz- und Malerarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>