

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

Nachträge nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Notwendige Positionen/Leistungen, welche im Leistungsverzeichnis nicht abgefragt sind, werden mit folgendem Kalkulationssatz angeboten und über die gesamte Laufzeit des Vertrages fixiert. Nachtragspositionen sind als "liefern und montieren" anzubieten.

Einkaufspreis + Aufschlag in

91 '..... % ' + Arbeitszeit = Position "liefern &amp; montieren".

**04** Los 4

Zu diesem Los gehören folgende Gebäude:  
Siehe Anhang "Gebäudeliste nach Losen"

**04.01** Reparaturarbeiten

**04.01. 1** Wandfliesen der Umfassungswände abschlagen, einschl. Mörtelbett. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung.

**80,000 m2**

**04.01. 2** Ausbau von Bodenfliesen ca. 1,5 cm ohne Verbundestrich. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung.

**40,000 m2**

**04.01. 3** Ausbau von Bodenfliesen einschließlich Verbundestrich ca. 5 cm einschließlich Bodenfliesen ca. 1,5 cm. Die Leistung versteht sich einschließlich Abtransport aller Schuttmassen und deren ordnungsgemäßer Entsorgung.

**40,000 m2**

**04.01. 4** Reinigung des Untergrundes von Verschmutzungen und haftminderten Stoffen.

**20,000 m2**

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 4

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
04.01. 5	Risse im Estrich mittels Winkelschleifer aufweiten und mit Epoxidharz ausgießen. Quer zur Fuge Estrichklammern aus Edelstahl nach Angabe des Herstellers einbauen und mit Epoxidharz vergießen.					
	<b>10,000 m</b>					
04.01. 6	Grundierung von Zementestrichboden, Gipskarton, Putz, Stahlbetonwände etc. mit Streichgrundierung zur Aufnahme von Fliesenkleber.					
	<b>60,000 m2</b>					
04.01. 7	Entkopplungsbahn oder -matte aus vlieskaschierten Polyethylen, für Fliesenbelag im Innenbereich, auf Untergrund geklebt, Stöße mit Klebeband fachgerecht verklebt. Untergrund:Estrich belegereif Material: Entkopplungsbahn/-matte Dicke Material: 3 mm Flächengewicht: ca. 2,3 kg/m² Bauteil: Boden					
	<b>10,000 m2</b>					
04.01. 8	Schnellestrich verlegereif nach 8 Tagen in einer Stärke bis ca. 80 mm einschließlich Trittschalldämmung, AKS-Gittermatten und Randstellstreifen herstellen. Im Bereich von Bodeneinläufen ist Gefälle vorzusehen.					
	<b>20,000 m2</b>					
04.01. 9	Zulage für Mehrstärken von je 10 mm Schnellestrich zu Pos 01.01. 8 liefern und einbauen.					
	<b>5,000 m2</b>					
04.01. 10	Feinspachtelung 3-5 mm Estrich für Bodenfliesen im Dünnbett ausgleichen und spachteln. Dicke: ca. 3-5 mm					
	<b>10,000 m2</b>					

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 5

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.01. 10 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag:	_____
	Summe Reparaturarbeiten			_____
<b>04.02</b>	Trockenbauarbeiten			
<b>04.02. 1</b>	Freistehende halbhohle Vorsatzschale DIN 4103-1 , Einbaubereich 1 DIN 41 03-1 '(Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 1,4 m, Dicke bis 300 mm, Anschluss starr mit Trennstreifen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 1 8 1 82-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, Beplankung, einseitig, aus Gipsplatten DIN 1 8 1 80 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, als Sanitärinstallationswand.			
	<b>4,000 m2</b>		_____	_____
	Summe Trockenbauarbeiten			_____
<b>04.03</b>	Abdichtungen			
	Die nachfolgend beschriebenen Positionen des Titels beinhalten die normgerechte Abdichtung von Boden- und Wandflächen nach DIN 18534 für Innenräume wie folgt: 1. Die verwendeten Abdichtungssysteme müssen genormt oder nach der Leitlinie für die europäische technische Zulassung "ETAG 022 Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen" geprüft sein. 2. Alternativ kann ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis eines öffentlich bestellten Prüfinstitutes vorgelegt werden. 3. Dichtbänder- und Manschetten müssen im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Für Innen- und Außenecken sind Formteile zu verwenden. 4. Die Abdichtung muss in mindestens zwei Lagen, bei Polymerdispersionen in unterschiedlichen Farben, ausgeführt werden. 5. In Bereichen, in denen lediglich Bodenfliesen ausgeführt werden, ist die Abdichtung bis 5 cm über OKFFB zu führen. 6. Die Mindestschichtdicken nach DIN dürfen an keiner Stelle unterschritten werden 7. Bei Flächen mit Anforderung W3-I ist die Schichtdicke zu			
			Übertrag:	_____

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 6

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	prüfen und zu dokumentieren			
			Übertrag:	
<b>04.03. 1</b>	<b>Bodenabdichtung W1-I</b> Herstellen der Abdichtung Böden oberhalb der Estrichlage als Verbundabdichtung auf trockene Estrichflächen; Wassereinwirkungsklasse W1-I Ausführung nach Herstellervorschrift.  <b>20,000 m2</b>			
<b>04.03. 2</b>	<b>Abdichtung, Anschluss Wand/Boden</b> Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss zu vorgenannter Abdichtung herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.  <b>8,000 m</b>			
<b>04.03. 3</b>	<b>Abdichtung, Ecke Wand/Boden</b> Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss zu vorgenannter Abdichtung im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.  <b>4,000 St</b>			
<b>04.03. 4</b>	<b>Wandabdichtung W1-I</b> Herstellen der Abdichtung Wände als Verbundabdichtung auf trockenen Untergrund Wassereinwirkungsklasse W1-I Ausführung nach Herstellervorschrift  <b>20,000 m2</b>			

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 7

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
Duschen + Badbereich + Schwimmbad						
04.03. 5	Bodenabdichtung W3-I im Duschbereich. Herstellen der Abdichtung Böden oberhalb der Estrichlage als Verbundabdichtung auf trockene Estrichflächen; Wassereinwirkungsklasse W3-I Ausführung nach Herstellervorschrift.					
	<b>5,000 m2</b>					
04.03. 6	Abdichtung, Anschluss Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss zu vorgenannter Abdichtung herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebttes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.					
	<b>8,000 m</b>					
04.03. 7	Abdichtung, Ecke Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss zu vorgenannter Abdichtung im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebttes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln					
	<b>4,000 St</b>					
04.03. 8	Rohrdurchgänge von Installationsdurchdringungen an vorbeschriebener Wandabdichtung W3-I fachgerecht mittels systemkonformen Dichtrosetten eindichten; Durchm. bis DN 50					
	<b>2,000 St</b>					
04.03. 9	Rohrdurchgänge von Installationsdurchdringungen an vorbeschriebener Wandabdichtung W3-I fachgerecht mittels systemkonformen Dichtrosetten eindichten; > DN50 bis DN 100					
	<b>2,000 St</b>					

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 8

# 65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten

## Fliesen

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
04.03. 10	Bodenabläufe an Fußbodendichtung W3-I eindichten, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten.					
	<b>5,000 St</b>					
04.03. 11	Wandabdichtung W3-I Herstellen der Abdichtung Wände als Verbundabdichtung auf trockenen Untergrund Wassereinwirkungsklasse W3-I Ausführung nach Herstellervorschrift					
	<b>20,000 m2</b>					
04.03. 12	Wandanschlußfugen und Bewegungsfugen abdichten. Abdichten der Ecken mit Abdichtband, hochelastisches, gewebekaschiertes Synthese-Kautschuk-Abdichtband am Anschluß Boden/Wand sowie aller Bewegungsfugen. Das Abdichtband , hochflexible, schnellabbindende 2-Komp. Nassraumabdichtung, verkleben und anschl. überstreichen.					
	<b>6,000 m</b>					
	Summe Abdichtungen					
04.04	Fliesenbeläge					
	Die nachfolgend beschriebenen Positionen beinhalten 1. das Liefern und Verlegen der Fliesen, einschl. allen Schneidearbeiten. 2. das Liefern des Klebers, abgestimmt auf den Untergrund und den äußeren Bedingungen 3. das Liefern des Fugenmaterials und Verfugen der Fliesen 4. sonstige zur fertigen Verlegung erforderliche Materialien und Werkzeuge Die technischen Vorbemerkungen sind zu beachten. Abgerechnet werden die fertig verlegten Flächen. Verschnitt und Bruch ist mit einzurechnen. Mit dem Preis sind die üblichen Verlegearten (Kreuzfuge und Verband) abgegolten. Das Herstellen von Löchern für die Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation ist mit einzurechnen. Die angebotenen Boden- und Wandfliesen sind vor der Ausführung zur Bemusterung vorzulegen					
Übertrag: _____						

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

- 04.04. 1** Bodenfliese erneuern, bis 5 Stück  
Einzelne schadhafte Bodenfliesen entfernen, den Untergrund säubern, Schutt entsorgen.  
Bodenfliesen aller Abmessungen  
(Formate z. B. ca. 10/10, 15/15, 20/25, 30/30, 30/60, 60/60 cm)  
liefern und an den Bestand angepasst einbauen.  
Untergrund vorbereiten, ausgleichen und Bodenfliese im Dünnbett fachgerecht verlegen.  
Verfigem durch Einschlämmen mit Fugenmörtel an den Bestand angepasst.  
Die Oberfläche ist von Mörtelresten und Zementschleier vollständig zu reinigen.

**5,000 St**

- 04.04. 2** Zulage für das Herstellen einer Durchführung, Öffnung für Abwasserrohre  
Bodenabfluss ect.

**5,000 St**

- 04.04. 3** Steinzeugfliesen unglasiert bis 10/10 cm, 1.Wahl,  
Softkorn Abriebgruppe 10  
Die Farbe ist dem Bestand anzupassen.  
Liefern und mittels Flexmörtel verspachteln und verlegen.  
Die Verfugung wird in farblich dem Bestand angepasst oder in zementgrau ausgeführt.

**40,000 m²**

- 04.04. 4** Steinzeugfliesen unglasiert bis 15/15 cm, 1.Wahl,  
Softkorn Abriebgruppe 10  
Die Farbe ist dem Bestand anzupassen.  
Liefern und mittels Flexmörtel verspachteln und verlegen.  
Die Verfugung wird in farblich dem Bestand angepasst oder in zementgrau ausgeführt.

**40,000 m²**

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 10

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
<i>Beginn der Position 04.04. 4 auf vorangegangener Seite</i>			Übertrag: _____	
<b>04.04. 5</b>	Bodenbelag R10B aus Fliesen in Innenräumen liefern. · Richtpreis als Einkaufspreis 40,00€ brutto je m2. Zu kalkulieren ist der Preis je m2 Material für die fertig verlegte Fläche, inkl. Verschnitt, Bruch, Kleber, Fugenmörtel usw. · Bodenfliesen, Farbe in Abstimmung, Rutschfestigkeit R10B nach DIN 51130 und 51097, durchgefärbt und rektifiziert, Format ca. 30/30 cm, Fugen in zementgrau			
91	Fabrikat/Typ des Bieters:'.....'			
	<b>40,000 m²</b>		_____	_____
<b>04.04. 6</b>	Bodenbelag R10B aus Fliesen in Innenräumen liefern. · Richtpreis als Einkaufspreis 45,00€ brutto je m2. Zu kalkulieren ist der Preis je m2 Material für die fertig verlegte Fläche, inkl. Verschnitt, Bruch, Kleber, Fugenmörtel usw. · Bodenfliesen, Farbe in Abstimmung, Rutschfestigkeit R10B nach DIN 51130 und 51097, durchgefärbt und rektifiziert, Format ca. 30/60 cm, Fugen in zementgrau			
91	Fabrikat/Typ des Bieters:'.....'			
	<b>40,000 m²</b>		_____	_____
<b>04.04. 7</b>	Bodenbelag R10B aus Fliesen in Innenräumen liefern. · Richtpreis als Einkaufspreis 50,00€ brutto je m2. Zu kalkulieren ist der Preis je m2 Material für die fertig verlegte Fläche, inkl. Verschnitt, Bruch, Kleber, Fugenmörtel usw. · Bodenfliesen, Farbe in Abstimmung, Rutschfestigkeit R10B nach DIN 51130 und 51097, durchgefärbt und rektifiziert, Format ca. 60/60 cm, Fugen in zementgrau			
91	Fabrikat/Typ des Bieters:'.....'			
	<b>40,000 m²</b>		_____	_____
			Übertrag: _____	

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 11



**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.04. 7 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag:	
<b>04.04. 8</b>	<p>Sockel aus Fliesen geschnitten, an den Bestand angepasst, im Dünnbett auf Putz, liefern und verlegen. Verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel dem Bestand angepasst. Die Oberfläche ist von Mörtelresten und Zementschleier vollständig zu reinigen.</p> <p><b>10,000 m</b></p>			
<b>04.04. 9</b>	<p>Wandfliese erneuern, bis 5 Stück Einzelne schadhafte Wandfliese entfernen, den Untergrund säubern, Schutt entsorgen. Wandfliese aller Abmessungen (Formate z. B. ca. 10/10, 15/15, 20/25, 30/30, 30/60, 60/60 cm) liefern und an den Bestand angepasst einbauen. Untergrund vorbereiten, ausgleichen und Wandfliese im Dünnbett fachgerecht verlegen. Verfigem durch Einschlämmen mit Fugenmörtel an den Bestand angepasst. Die Oberfläche ist von Mörtelresten und Zementschleier vollständig zu reinigen.</p> <p><b>5,000 St</b></p>			
<b>04.04. 10</b>	<p>Zulage für das Herstellen einer Durchführung, Öffnung für Amaturen Schalter, Steckdosen, Kalt- und Warmwasserleitungen und Abflussrohre ect.</p> <p><b>5,000 St</b></p>			
<b>04.04. 11</b>	<p>Wandfliesenbelag im Dünnbettverlegeverfahren auf Kalkzementputz und Gipskarton aufbringen Material: 20/20 cm, 340 weiß, FS: -/r9</p> <p>Die Verfungung der Wandflächen wird zementgrau ausgeführt. Die Position versteht sich einschl. Lieferung und Verlegung in fix und fertiger Arbeit.</p> <p><b>40,000 m²</b></p>			
			Übertrag:	

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 12

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.04. 11 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
<b>04.04. 12</b>	Zulage zur zur vorherigen Position für Fliesen im Format 30 x 30 cm  <b>40,000 m²</b>				_____	_____
<b>04.04. 13</b>	Zulage zur zur vorherigen Position für Fliesen im Format 30 x 60 cm  <b>40,000 m²</b>				_____	_____
<b>04.04. 14</b>	Wandfries bestehend aus 10/10 cm Wandfliesen doppelreihig im Wechsel an den Bestand/Vollton umlaufend in die Wandflächen einarbeiten. Einbauhöhe ca. 1,80 m  <b>10,000 m</b>				_____	_____
<b>04.04. 15</b>	Fußboden-Einläufe, bauseitig gesetzt, anarbeiten, incl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlußbereich  <b>5,000 St</b>				_____	_____
<b>04.04. 16</b>	Revisionstür mit Magnetschnapperverschluss im Sanitärbereich einbauen und ausfliesen. Revisionstürgröße: 30/30 cm  <b>1,000 St</b>				_____	_____
<b>04.04. 17</b>	Edelstahlschienen als Eckschutz oder Abschlusschienen, liefern und als Abschluss bei offenen Fliesenkanten einbauen.  <b>5,000 m</b>				_____	_____
<b>04.04. 18</b>	Eckschutzschienen  Lieferung und Einbau von abgerundeten Eckschutzschienen in Kunststoff. Im Eckbereich, wo mehrere Schienen aufeinandertreffen sind abgerundete Ecken vorzusehen.  <b>10,000 m</b>				_____	_____

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 13

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.04. 18 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag: _____	
<b>04.04. 19</b>	Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen bis ca. 1,00 m. Die Verlegung erfolgt Stoßfrei; anfallender Verschnitt ist mit einzukalkulieren. Höhe: ist an den Bestand anzupassen  <b>5,000 m</b>		_____	_____
<b>04.04. 20</b>	Entfernen der bestehenden Silikonfuge inklusive Reinigung und Entsorgung des anfallenden Schutts.  <b>100,000 m</b>		_____	_____
<b>04.04. 21</b>	Elastische Verfugung Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite: 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe: passend zu den Fliesenfugen Fugendichtmasse: Silikon  <b>100,000 m</b>		_____	_____
	Summe Fliesenbeläge			_____
<b>04.05</b>	Verfugung erneuern			
<b>04.05. 1</b>	Verfugung im Naßbereich Boden  Farbe : ist dem Bestand anzupassen  <b>5,000 m2</b>		_____	_____
<b>04.05. 2</b>	Verfugung im Naßbereich Wand  Farbe : ist dem Bestand anzupassen  <b>5,000 m2</b>		_____	_____

Übertrag: \_\_\_\_\_

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 14

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung Menge Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.05. 2 auf vorangegangener Seite</i>		Übertrag:	_____
	Summe Verfügung erneuern			_____
<b>04.06</b>	Tagelohnarbeiten			
	Für Nebenarbeiten wie Stemmarbeiten, sowie unvorhergesehene Arbeiten, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber angeordnet, gelten nachfolgende Tagelohnsätze.			
	In den Tagelohnsätzen sind alle Nebenkosten, Fahrtkosten etc., sowie tarifliche Kosten einzukalkulieren.			
	Stundennachweise sind am Tag der Ausführung dem Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten zur Unterschrift vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Stundennachweise dem technischen Sachbearbeiter zeitnah per E-Mail vor ab zur Kenntnis zu geben. Verspätet vorgelegte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.			
<b>04.06. 1</b>	Für den Einsatzfall von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr wird eine Zulage, in Höhe von			
	91 '..... % '			
	als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben.			
	Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr - 17:00 Uhr wird eine Zulage, in Höhe von			
	92 '..... % '			
	als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben			
	Für den Einsatzfall an Sonn- und Feiertagen von 17:00 Uhr - 6:00 Uhr wird eine Zulage, in Höhe von			
	93 '..... % '			
			Übertrag:	_____

Fußzeile 1

Fußzeile 2

Datum: 09.06.2026

Seite: 15

# 65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten

## Fliesen

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<i>Beginn der Position 04.06. 1 auf vorangegangener Seite</i>				Übertrag: _____	
	als Zuschlag auf die, bei dem Einsatzfall angefallene Materialien sowie erforderlichen Stunden auf die im LV angebotenen Einheitspreise am Ende der Rechnung erhoben					
	<b>0,000</b>				_____	_____
<b>04.06. 2</b>	Für unvorhergesehene Materiallieferungen, soweit zusätzlich benötigt und von dem Auftraggeber angeordnet, werden					
	91 ' ..... % '					
	Zuschlag auf die nachzuweisenden Einkaufspreise gefordert.					
	In diesen Zuschlägen sind alle Nebenkosten wie Fracht, Versicherung usw.					
	einzukalkulieren.					
	<b>0,000</b>				_____	_____
<b>04.06. 3</b>	Helferstunde					
	Arbeitsstunden eines Helfers auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	<b>40,000 h</b>				_____	_____
<b>04.06. 4</b>	Facharbeiterstunden					
	Arbeitsstunden eines Facharbeiters auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.					
	<b>50,000 h</b>				_____	_____
	Summe Tagelohnarbeiten					_____
	Summe Los 4					_____

65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten  
Fliesen

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	SUMME Fliesen					
	Kosten					

**65-64 - RV 2026 Fliesenarbeiten****Fliesen**

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Währung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
	Fliesen	
04	Los 4	
04.01	Summe Reparaturarbeiten	_____
04.02	Summe Trockenbauarbeiten	_____
04.03	Summe Abdichtungen	_____
04.04	Summe Fliesenbeläge	_____
04.05	Summe Verfugung erneuern	_____
04.06	Summe Tagelohnarbeiten	_____
	Summe Los 4	_____
<hr/>		
Angebotssumme netto		EUR _____
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto		EUR _____
<hr/>		