

02 LV Sportboden

Allgemeine Baubeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung des Sportbodens in der Sporthalle (ohne Geräteräume).

Baustellenanschrift:

Förderschule Bienhortal
Lehrhohl 44
56077 Koblenz

Erschließung/ Anlieferung Material:

Die Sporthalle des Schulgebäudes liegt gegenüber der Lehrhohl ca. 10 m zurück, und ist über eine ca. 3 m breite Zufahrtsstraße zu erreichen. Bei der Anlieferung von Material sind die o.g. örtlichen Umstände zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Mehrkosten die auf Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse resultieren, können nicht geltend gemacht werden.

Baufaufgabe/ Allgemeine Planung:

In der Sporthalle soll der bestehende Sportboden incl. Unterkonstruktion bis auf den Rohboden zurück und anschließend neu eingebaut werden.

Die Sportböden in den Geräträumen bleiben bestehen und werden nicht erneuert.

Die Halle besitzt eine Größe von ca. 27 x 14 m.
Der Boden besteht aus einem aufgeständerten Holzschwingboden mit Blindbodenlage und Fertigparkettauflage, Gesamtbodenaufbau: ca. 17 cm.

Unterlagen zur Ausschreibung:

- Anlage 1: Lageplan
- Anlage 2: Grundriss Sporthalle
- Anlage 3: Schnitt Sporthalle

Lagerflächen:

Flächen zur Zwischenlagerung stehen auf dem Parkplatz und den an die Sporthalle angrenzenden Umkleideräumen nach Absprache zur Verfügung.

Beim Abbruch sind angelieferte Container zeitnah abzutransportieren.

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sporthalle Förderschule Bienhorntal (2026-01)

02 LV Sportboden

Allgemeine Baubeschreibung

Ausführungszeit:

Beginn Parkettarbeiten: 13.07.2026

Ende Parkettarbeiten : 31.07.2026

Linierung und
Sportbodenprüfung : KW 32

02 LV Sportboden

Technische Vorbemerkungen

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN:

Dem Angebot liegen u.a. folgende Normen zu Grunde:

DIN V 18032-2: aktuellste Fassung
DIN EN 14904: Sportböden
RAL GZ 942: Sporthallenböden -
 Gütesicherung

DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 4102 Wärmeschutz im
 Hochbau
DIN 68705 Furniersperrholz

Leistungen des Auftragnehmers:

Grundsätzlich sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

Zu berücksichtigen ist der geplante
Gesamtfußbodenaufbau von 17,0 cm.

Im Übergang zu den bestehenden Bodenbelägen der
Geräteräume ist der Boden ohne Höhenversatz und mit einem
Dehnfugenprofil anzuarbeiten.

Weiterhin gehört die Linierung und die
Sachverständigenprüfung zu den Leistungen des AN.

Nachweise:

Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderung nach
DIN V 18032-2 und der EN 145904 muss durch ein Prüfzeugnis
eines qualifizierten, neutralen Prüfinstitutes nachgewiesen werden.

Der Bieter versichert ausdrücklich, dass der angebotene
Sportboden voll und ganz den Prüfzeugnissen entspricht.

Dem Angebot sind demnach beizufügen:

- Prüfzeugnis
- Nachweis werkseigene Produktionskontrolle,
- Gütenachweis RAL-GZ 942
- die CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung
- Nachweis, dass die Grenzwerte der lösemittelhaltigen
Ausschüttung der Versiegelung im eingebauten Zustand nicht
überschritten werden.

Bauseitige Leistungen:

Abbruch des alten Sportbodens incl. Dämmung bis auf die
Rohbetondecke.

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sporthalle Förderschule Bienhorntal (2026-01)

02 LV Sportboden

Technische Vorbemerkungen

Baustelleneinrichtung:

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen incl. Vorhaltung und Räumung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Baustrom und Bauwasser:

Anschlussmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden und können durch den AN genutzt werden.
Die Verbrauchskosten trägt der AG.

WC-Anlagen und Waschgelegenheit:

Sind im Bereich der Umkleiderräume vorhanden und können genutzt werden.