

Projekt: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung
 LV-Bezeichnung: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	Kampfmittelsondierung			
----	------------------------------	--	--	--

01.01	Baustelle einrichten alle für die Untersuchung erforderlichen Geräte, Materialien u. ä. zu den			
-------	---	--	--	--

Baustelle einrichten

alle für die Untersuchung erforderlichen Geräte, Materialien u. ä. zu der Baustelle bringen und für die Dauer der Arbeiten betriebsbereit vorhalten.

1 Stück

01.02	Durchführung von Sondierung / Ortung auf Metallkörper und Kampfmittel (potentielle Sprengbomben-Blindgänger)			
-------	---	--	--	--

Durchführung von Sondierung / Ortung
auf Metallkörper und Kampfmittel (potentielle Sprengbomben-Blindgänger) im
Untergrund innerhalb der Untersuchungsflächen
(siehe beiliegender Plan)
Uferpark 1. BA

ca. 24.500 m²

Hiervon

ca. 13.000 m² flächig sondierbar

Art der eingesetzten Messverfahren

'.....'

vom Bieter einzutragen

Die Untersuchungsleistung beinhaltet eine Mobilisation/Demobilisation, Feldmessungen, Auswertung mit Kurzbericht und Dokumentation (Anomalien-Flächenplan) incl. aller Nebenkosten.

Die Untersuchung wird vor Beginn der Baumaßnahme als Vorabmaßnahme ausgeführt.

Zur Durchführung der Messungen ist die Untersuchungsfläche lagemäßig zu markieren

Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und auswerten.

Die Ergebnisse sind dem AG spätestens 7 Tage nach Messung 2-fach als Ergebnisbericht sowohl analog in Papierform als auch digital als PDF zu übergeben, die Kampfmittelfreiheit ist ggf. zu bestätigen. Karten sind im Format DWG oder DXF zur Verwendung in AutoCAD o. ä. Software und als PDF beizubringen

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß

24500 m²

Projekt: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung
 LV-Bezeichnung: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	Baustelle räumen			
	Baustelle räumen			
	alle Geräte, Materialien u. ä. von der Baustelle abtransportieren			
	1 Stück	
01.04	Baubegleitende Kampfmittelsondierung über mehrere Tage Nur auf Anordnung des Auftraggebers. Ein Tagessatz entspricht 8			
	Baubegleitende Kampfmittelsondierung über mehrere Tage			
	Nur auf Anordnung des Auftraggebers. Ein Tagessatz entspricht 8 Stunden.			
	Mittels Handsonde einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport der zur			
	Untersuchung notwendigen Gerätschaften.			
	Die Untersuchungsleistung beinhaltet eine Mobilisation/Demobilisation,			
	Feldmessungen, Auswertung mit Kurzbericht und Dokumentation			
	(Anomalien-Flächenplan) incl. aller Nebenkosten.			
	Zur Durchführung der Messungen ist die Untersuchungsfläche lagemäßig zu			
	markieren			
	Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und auszuwerten.			
	Die Ergebnisse sind dem AG spätestens 7 Tage nach Messung 2-fach als			
	Ergebnisbericht zu übergeben, die Kampfmittelfreiheit ist ggf. zu bestätigen. Karten			
	sind im Format DWG oder DXF zur Verwendung in AutoCAD o. ä. Software sowie			
	als PDF beizubringen.			
	50 Tage	
01.05	Zuschlag baubegl. Kampfmittelsondierung an Einzeltermin Zuschlag zu 01.04., sofern die Baubegleitung an einem einzelnen Tag			
	Bezugsbeschreibung			
	Zuschlag baubegl. Kampfmittelsondierung an Einzeltermin			
	Zuschlag zu 01.04., sofern die Baubegleitung an einem einzelnen Tag stattfindet			
	und für diesen Tag sowohl Anreise als auch Abreise anfallen.			
	2 Stück	
01.06	Baubegleitende Kampfmittelsondierung Zuschlag Zuschlag zu 01.04.			
	Bezugsbeschreibung			
	Baubegleitende Kampfmittelsondierung Zuschlag			
	Zuschlag zu 01.04.			
	Je angefangene Stunde über dem Tagessatz von 8 Stunden am selben			
	Datum.			
	5 Stück	

Projekt: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung

LV-Bezeichnung: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07	Bergungsteam für einfache Bergung			
	Bergungsteam für einfache Bergung			
	darunter 1 Befähigungsscheininhaber n. § 20 SprengG m. geeignetem Bagger (Gewicht mindestens 15t) einschl. Bedienpersonal inkl. An- und Abfahrt			
	1 Stück	
01.08	Bergungsteam mit Verbau und/oder Wasserhaltung			
	Bergungsteam mit Verbau und/oder Wasserhaltung			
	darunter 1 Befähigungsscheininhaber n. § 20 SprengG m. geeignetem Bagger (Gewicht mindestens 15t) einschl. Bedienpersonal inkl. An- und Abfahrt			
	1 Stück	
Summe 01	Kampfmittelsondierung		

Projekt: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung

LV-Bezeichnung: Uferpark 1. BA - Kampfmittelsondierung u. -begleitung

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Kampfmittelsondierung
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: