

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01	Putz- und Stuckarbeiten			
01.01	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010	Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für alle im gegenständigen LV beschriebenen Arbeiten, über die vereinbarte Leistungszeit, inkl. aller Leistungen der BE, die für die Erbringung des eigenen Gewerkes notwendig sind.	1,000 psch		
01.01.0020	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 2kN/m2 H1 Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, für Arbeiten in einer Höhe von mehr als 3,50m Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen auf Treppen und Podesten, Raumhöhe bis ca. 5,40	1,000 psch		
Summe 01.01 Baustelleneinrichtung				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.02	Vorbereitende Arbeiten			
01.02.0010	Reinigung Untergrund grobe Verschmutzung Reinigung Untergrund grobe Verschmutzung Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wie z.B. Gips- und Mörtelreste, Schalölrückstände u.dgl. sofern diese nicht durch die eigene Leistung verursacht wurden. Untergrund aus Stahlbeton und Mauerwerk. Inklusive Entsorgung der abgetragenen Rückstände.	2.575,000 m2		
01.02.0020	Beseitigung von Hindernissen im Putzgrund Beseitigung von Hindernissen im Putzgrund Beseitigung von Hindernissen im Putzgrund, wie z.B. Entfernung von Betongraten, Schaumrückständen, schließen von kleinteiligen Hohlräumen (wie u.a. Kiesenester) u. dgl. Inkl. Entsorgung der abgetragenen Rückstände	225,000 m2		
01.02.0030	Haftbrücke als Vorbehandlung für gipshaltige Putze Untergrundvorbehandlung mittels Haftbrücke Haftbrücke, als Vorbehandlung von glatten Flächen für gipshaltige Putze nach DIN 18550 auf Betonflächen liefern und nach Herstellervorschrift auftragen (streichen und rollen). Arbeitshöhe bis 3,04 m und Wandflächen im Treppenhaus bis zu einer Höhe von ca. 5,40m. Ergänzend erforderliche Gerüstanlagen sind mit einzukalkulieren.	1.425,000 m2		
01.02.0040	Haftbrücke als Vorbehandlung für Kalk-Zement-Putze Untergrundvorbehandlung mittels Haftbrücke Haftbrücke, als Vorbehandlung von glatten Flächen für Kalk-Zement-Putze auf Betonflächen nach DIN 18550 liefern und nach Herstellervorschrift auftragen (streichen und rollen). Bauteilhöhe bis ca. 3,26 m und Wandflächen im Treppenhaus bis zu einer Höhe von ca. 5,40m. Inkl. Traggerüste	1.150,000 m2		
01.02.0050	Schutzabdeck. Fenster, Türen, Böden, abkleben Schutzabdeckung von Fenstern, Türen und Böden durch Abkleben mittels Folie, herstellen und beseitigen, Dicke Folie >= 0,2 mm anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen	325,000 m2		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.02.0060	Bodenbelagsschutz - Milchtütenpapier Schutzabdeckung mit Milchtütenpapier mit robuster Oberfläche, inkl. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung.	150,000 m²		
01.02.0070	Schließen von Wandfugen im Übergangsbereich MW zu STB Schließen von Wandfugen für das spätere flächige Auftragen des Grundputzes. Arbeiten sind im Bereich von Übergängen in Mauerwerk zu Stahlbeton und im Bereich von Betonfertigteilen zu Ortbetonwänden, sowie Stoßfugen von Fertigteilen auszuführen. Die Fugen sind vollflächig und ohne Hohlräume auszufüllen, ggf. auch in mehreren Arbeitsschritten.	35,000 m		
Summe 01.02 Vorbereitende Arbeiten				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.03	Innenputzarbeiten			
01.03.0010	Innenputz einlagig Innenwand Gipsputz B1 D 10mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, aus Gips- Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet. Bauteilhöhe bis ca. 3,04 m Inkl. Traggerüste	1.425,000 m²		
01.03.0020	Zulage Gipsputz - Mehrdicke 10mm Zulage zur Vorposition Gipsputz-Mehrdicke je 10 mm Putzstärke	200,000 m²		
01.03.0030	Innenputz einlagig Innenwand Kalkzementputz CS II D 10mm Q2 gefilzt Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt.	1.150,000 m²		
01.03.0040	Zulage Kalkzementputz - Mehrdicke 10mm Zulage zur Vorposition Kalkzementputz-Mehrdicke je 10 mm Putzstärke	200,000 m²		
01.03.0050	Zulage Innenputz Leibungen Zulage zu vor beschriebenen Innenputzarbeiten, für das Verputzen von Leibungen. Leibungen Leibungstiefe: bis ca. 24 cm Position ist für Kalkzement- und Gipsputz zu kalkulieren.	340,000 m		
01.03.0060	Zulage Innenputz an Stützen und freien Wandenden Zulage zu vorherigen Position der Innenputzarbeiten, für das Verputzen von Stahlbetonstützen und freien Stahlbeton-Wandenden. Material Kalkzementputz oder Gipsputz, Material wird über Hauptposition (s.o.) abgerechnet. Abmessungen Einzelstützen: lxbxh bis ca. 50.30x330cm Breite freies Wandende bis 28 cm	50,000 m²		
01.03.0070	Zulage Gewebeeinlage Innenputz Kunststoffgewebe zur Überspannung rissegefährdeter Untergrundflächen, Überbrückung von nachträglich verschlossenen Wandöffnungen und einkleiden von Stahlbetonstützen und jeglichen			

Fortsetzung auf nächster Seite

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	erforderlichen Bereichen, liefern und mit Stoßüberlappung anbringen. Herstellen von stoßfester Putzbeschaffenheit in stark beanspruchten Bereichen, u.a. Verkehrswegen, beachten. Putzarmierungsgewebe alkalibeständig, vollflächig in den Grundputz mit mind. 5 cm Stoßüberlappung einlegen.	150,000 m²		
01.03.0080	Zulage Innenputz an Treppenuntersichten Zulage zu vor beschrieben Position der Innenputzarbeiten, für das Verputzen von den Treppenuntersichten der Läufe mittels Kalkzementputz im Bereich des Haupttreppenhauses.	25,000 m²		
01.03.0090	Schliessen von Aussparungen Schließen von Aussparungen inkl. erforderlicher Ausstopfung mittels nicht brennbarer Mineralfaserwolle und Streckmetall oder Gewebeeinlage. Jegliche Befestigungsmaterialien sind mit einzukalkulieren. Öffnungstiefe bis ca. 15cm vollständig ausfüllen. Abmessungen der zu schließenden Öffnung bis zu einer Größe von 1 m².	15,000 St		
01.03.0100	Vorgezogenes und nachträgliches Herstellen von Teilflächen Vorgezogenes und nachträgliches Herstellen von Teilflächen, wie z.B. Flächen hinter Heizkörpern, Rohrleitungen u.dgl. inkl. aller erforderlichen Gerätschaften zum Ausführen der Arbeiten. Material: Kalkzementputz und Gipsputz	50,000 m2		
Summe 01.03 Innenputzarbeiten				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.04	Sonstiges			
01.04.0010	APU-Leisten für Innenputz Leibungsanschluß- und Abdeckprofil als selbstklebendes PVC-Profil zur Herstellung exakter Leibungsanschlüsse im Innenbereich Putzdicke ca. 10-20 mm, Farbe: weiß Anputzleiste liefern und an allen Fenstern, Fenstertüren usw. einschl. aller Nebenarbeiten nach Herstellervorschrift anbringen.	350,000 m		
01.04.0020	Kantenprofil verzinkt 90° Kantenprofil für Innenputz aus verzinktem Stahlblech für unterschiedl. Putzdicken als Kantenschutzschienen liefern und an besonders stoßgefährdeten Stellen, Bauteilecken, bzw. nach Angabe der Bauleitung einschl. aller Nebenarbeiten nach Herstellervorschrift anbringen.	525,000 m		
01.04.0030	Putzabschlussprofil, verzinkt, 10 mm Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich	75,000 m		
01.04.0040	Zulage für Oberfläche in Q3 Qualität Zulage für die Ausführung der Innenputz-Oberflächen, in Q 3 Qualität. Flächenausführung gemäß Angabe Bauleitung Material: Kalkzementputz und Gipsputz	200,000 m2		
Summe 01.04 Sonstiges				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.05	Regielohnstunden			
01.05.0010	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden Für evtl. erforderliche Arbeiten, welche nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter, Vorarbeiter, Monteur, Obermonteur Nachweise sind der Bauleitung des Auftraggebers täglich vorzulegen ! Die Zuordnung der Arbeiten bezieht sich auf die zur Ausführung kommende Leistung, nicht auf die Qualifikation des Ausführenden	20,000 h		
01.05.0020	Hilfsarbeiterstunden Hilfsarbeiterstunden Für evtl. erforderliche Arbeiten, welche nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer Nachweise sind der Bauleitung des Auftraggebers täglich vorzulegen ! Die Zuordnung der Arbeiten bezieht sich auf die zur Ausführung kommende Leistung, nicht auf die Qualifikation des Ausführenden.	20,000 h		
Summe 01.05 Regielohnstunden				
Summe 01 Putz- und Stuckarbeiten				

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ	Leistungsbeschreibung	in €
01.01	Baustelleneinrichtung	
01.02	Vorbereitende Arbeiten	
01.03	Innenputzarbeiten	
01.04	Sonstiges	
01.05	Regielohnstunden	
01	Putz- und Stuckarbeiten	

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
01	Putz- und Stuckarbeiten	
		LV-Summe (Netto) €
		zuzügl. MwSt. €
		LV-Summe (Brutto) €