

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1	Uferpark			
1.01	Vorarbeiten			
1.01.01	Baustelleneinrichtung			
	Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung sowie Wiederherstellen benutzter Flächen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Durch den AG werden weder Baustrom noch Bauwasser zur Verfügung gestellt. Der AN hat alle für die Baumaßnahme notwendigen Versorgungsmedien für die Einbringung seiner Leistungen eigenverantwortlich bereitzustellen. Lagerflächen, die nicht im Baufeld zur Verfügung gestellt werden können, sind eigenverantwortlich und auf Kosten des AN durch diesen bereit zu stellen. Strom-, Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. soweit erforderlich herstellen. Einmessen und Abstecken der herzustellenden Freianlagen, Verkehrsflächen und Einbauteile wird nicht gesondert vergütet. Alle für die Herstellung der Freianlagen und die Durchführung der Arbeiten notwendigen Absteckungen und Einmessarbeiten sind in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren. Nach Beendigung der Baustelle ist die Baustelleneinrichtung vollständig zu entfernen. Das Gelände der Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der Leistungen entsprechend den Angaben des AG herzurichten. Je nach Arbeitsablauf ist eine mehrmalige Anfahrt in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.			
		1,00 psch		
1.01.02	Bauzaun versetzen			
	Bauzaun mit Füßen und Schellen, seitlich lagernd, nach Erforderniss aufstellen, umsetzen im Bereich des Grabeland Entfernung ca. 500m Abrechnung nach Zaunlänge gemäß Aufmaß.			
		200,00 m		
1.01.03	Stammschutz nach DIN 18920			
	Stammschutz nach DIN 18920 liefern, einbauen, vorhalten und wieder räumen Gehölzschutz Brettermantel Schutz gegen mechanische Schäden für Großgehölze und Bäume durch Brettermantel einschl. Polsterung an Stamm- und Wurzelhals herstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder beseitigen, gem. DIN 18920 und den Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4 - Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen - RAS-LP 4, neueste Fassung. Art der Polsterung: Schaumstoff Dicke der Polsterung: mind. 20cm, Mindesthöhe: 3,00m Abrechnung nach Aufmaß vor Ort			
		35,00 Stk		
Übertrag:				

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
1.01.04	Wurzelschutz nach DIN 18920 Lieferung und Herstellung eines Schutzes des Wurzelbereiches von Großgehölzen und Bäumen vor Druckschäden bei Überfahrten und Auflasten innerhalb des Kronentraufbereichs. Überdeckung aus Natursand 0/2, Dicke 20cm. Auflegen von untereinander fest verbundenen Bohlen/ bzw. lastverteilenden Platten. Breite nach Erforderniss (Herstellen einer zusammenhängenden Fläche, keine Fahrstreifen) Nach Beendigung der Bautätigkeit sind Bohlen/Platten sowie Sandschüttung vollständig zu räumen und das Gelände in seinen Ursprünglichen Zustand wiederherzustellen			
		500,00 m ²		
1.01.05	Unbrauchbare Stoffe auf den Freiflächen absammeln wie Sperrmüll, Holz, Kunststoffe, Metall, - nicht schadstoffbelastet - von den Bearbeitungsflächen absammeln, und laden. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle und Wiegeschein Transportwege bis 500m Die Entsorgung des anfallenden Materials wird separat vergütet.			
		80,00 m ³		
Summe	1.01 Vorarbeiten			
1.02	Pflegearbeiten Vorbemerkungen Pflegearbeiten Zielsetzung der Rückschnitt und Rodungsarbeiten ist die Erzeugung eines pflegbaren Zustands der z.T. nur noch sporadisch gepflegten ehemaligen Gartengrundstücke. Das gewünschte Erscheinungsbild des Bearbeitungsgebiets ist eine extensiv zu pflegende Wiesenfläche mit altem Baumbestand und einzelnen Strukturgehölzen und Gehölzinseln. Lineare Strukturen durch Hecken und Zäune sollen aufgebrochen werden. Zum Arbeitsablauf: -Sowohl Außen, als auch Innenzäune der ehemaligen Gartenparzellen sollen freigestellt werden. Dies erfolgt durch dichtes Anfahren der Zäune beim Mulchen. -Anfallendes Schnittgut, sowie Geäst und Blattwerk können geheckselt / gemulcht auf der Fläche verbleiben. Lediglich das			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.01	Stammholz muss entsorgt werden. Pflanzflächen mulchen/mähen Pflanzliche Bodendecke, bestehend überwiegend aus krautiger Vegetation, mit vereinzelt auflaufenden Gehölzen, flächig mulchen/mähen Freischneiden der Randbereiche und Hindernisse mittels Kleingerät Maximale Arbeitstiefe 5cm über dem anstehenden Untergrund. Das Mulch- / Mähgut kann auf den Flächen verbleiben Insgesamt 2 Arbeitsgänge nach Erforderniss verteilt über einen Zeitraum von ca. 6 Monaten Der Mengenansatz ist aus der 2 -fachen Quadratmeterzahl der Fläche errechnet. Abrechnung gem. Aufmaß und Abwicklung vor Ort.	41.000,00 m ²		
1.02.02	Vegetationsflächen und Heckenformationen mulchen Heckenformationen / Brombeergebüsch mit Gehölzen bis 8cm Stammdurchmesser mulchen. Maximale Arbeitstiefe 15cm über dem anstehenden Untergrund. Das Schnitt-/ Mulchgut kann auf den Flächen verbleiben Abrechnung nach Aufmaß.	3.600,00 m ²		
1.02.03	Gehölzstreifen roden in kombinierter Hand- und Maschinenarbeit hier: überwachsene Hecken (bspw. Kirschlorbeer, Hainbuche) mit mehrstämmigem Wuchs Höhe bis 6m, Breite bis 3m, Stammdicke: 8-15cm Anfallender Grünschnitt/ Geäst ist zu Heckseln, bzw. auf der angrenzenden Bearbeitungsfläche zu mulchen. Das Heckselgut kann auf der Fläche verbleiben. Lediglich Stammholz ist zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Transportwege bis 150m Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	150,00 m		
1.02.04	Rodung vorhandener Wurzelstubben Vorhandene Wurzelstubben, Durchmesser der Schnittfläche von 40 bis 70 cm, auf dem gesamten Baugelände, teilweise in geschlossenen Beständen, unter Schonung des umgebenden Baubestandes roden, aufnehmen und transportieren und entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	10,00 Stk		
Übertrag:				

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
1.02.05	Rodung von Großsträuchern/Kleinbäumen Großsträucher und Kleinbäume Solitär stehend z.T. mehrstämmig, hier: Flieder, Holunder, Haselnuss, Obstgehölze, inkl. Wurzelstubben auf dem gesamten Baugelände, roden, aufnehmen, transportieren und entsorgen. (Stammdicke 9-31cm, Breite: 3m bis 8m, Höhe: 2 bis 8m) Anfallender Grünschnitt/ Geäst ist zu Heckseln, bzw. auf der angrenzenden Bearbeitungsfläche zu mulchen. Das Heckselgut kann auf der Fläche verbleiben. Lediglich Stammholz ist zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Transportwege bis 150m Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	30,00 Stk		
1.02.06	Baumfällarbeiten U.: 51-100cm Baum fällen, als Einzelbaum, einschl. Fräsen des Wurzelstockes, im Bereich des Baufeldes. Umfang 51 - 100cm (d.:15-31cm) Höhe bis 12m Anfallender Grünschnitt/ Geäst ist zu Heckseln, bzw. auf der angrenzenden Bearbeitungsfläche zu mulchen. Das Heckselgut kann auf der Fläche verbleiben. Lediglich Stammholz ist zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Transportwege bis 150m Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	30,00 Stk		
1.02.07	Baumfällarbeiten U.: 101-150cm Baum fällen, als Einzelbaum, einschl. Fräsen des Wurzelstockes, im Bereich des Baufeldes. Umfang 101-150cm (d.:32-47cm) Höhe bis 20m Anfallender Grünschnitt/ Geäst ist zu Heckseln, bzw. auf der angrenzenden Bearbeitungsfläche zu mulchen. Das Heckselgut kann auf der Fläche verbleiben. Lediglich Stammholz ist zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Transportwege bis 150m Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	10,00 Stk		
1.02.08	Baumfällarbeiten U.: 151-200cm Baum fällen, als Einzelbaum, einschl. Fräsen des Wurzelstockes, im Bereich des Baufeldes.			
			Übertrag:	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
	Umfang 151-200cm (d.:48-63cm) Höhe bis 20m Anfallender Grünschnitt/ Geäst ist zu Heckseln, bzw. auf der angrenzenden Bearbeitungsfläche zu mulchen. Das Heckselgut kann auf der Fläche verbleiben. Lediglich Stammholz ist zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Transportwege bis 150m Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	3,00 Stk		
1.02.09	Baumfällarbeiten U.: 201-250cm			
	Baum fällen, als Einzelbaum, einschl. Fräsen des Wurzelstockes, im Bereich des Baufeldes. Umfang 201-250cm (d.:64-80cm) Höhe bis 20m Anfallender Grünschnitt/ Geäst ist zu Heckseln, bzw. auf der angrenzenden Bearbeitungsfläche zu mulchen. Das Heckselgut kann auf der Fläche verbleiben. Lediglich Stammholz ist zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Transportwege bis 150m Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle.			
		2,00 Stk		
1.02.10	Freistellen von Eingewachsenen Einbauten			
	hier: entfernen von Kletter- und Rankpflanze von Pergolen und Gartenhütten in Handarbeit Abrechnung nach Aufmaß Der anfallende Grünschnitt kann vor Ort geheckselt /gemulcht werden und auf der Fläche verbleiben.			
		250,00 m²		
Summe	1.02 Pflegearbeiten			
1.03	Abbrucharbeiten			
1.03.01	Zäune,Pfosten und Fundamente abbrechen, laden und entsorgen			
	Hier: eingewachsene Zaunanlagen, überwiegend Drahtgeflechtzaun (Maschendraht), vereinzelt Holzlamellen-Zaun, Baustahlmatten, o.Ä. mit Pfosten Metall/Holz abbrechen, laden, transportieren und entsorgen. Höhe: max. 2m; Pfostenabstand 2-3m; Abmessungen Fundamente ca. 30x30x50cm Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.02	Hindernis im Boden abbrechen Hindernis aus Mauerwerk und Beton im Boden abbrechen, laden Abbruchtiefe bis 1,00 m. Art des Hindernisses: Fundamente, Beton, Randsteine, Einzelpfosten etc., aufnehmen und verladen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle und nach fester Masse. Die Entsorgung der anfallenden Baustoffe wird separat vergütet	2.400,00 m		
1.03.03	Gelände ebenen hier: Herstellen eines Grobplanums im Massenausgleich nach Erforderniss, bspw. nach entfernen von Pfosten, Fundamenten, Hindernissen im Boden. Einebnen des umliegenden Geländes	5,00 m³		
1.03.04	Entsorgung gemischte Siedlungsabfälle Abfälle gemäß Europäischem Abfallkatalog, Abfallschlüsselnummer 20 03 01. gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) transportieren und entsorgen. Ein Nachweis über die ordnungsgerechte Entsorgung von recyclingfähigem Material ist zu erbringen. Abrechnung nach Aufmaß der zwischengelagerten Massen und Kippgebühreennachweis.	100,00 m²		
1.03.05	Entsorgung von Bauschutt Abfälle gemäß Europäischem Abfallkatalog, Abfallschlüsselnummer 17 01 07 (Bauschutt gemischt) transportieren und entsorgen Ein Nachweis über die ordnungsgerechte Entsorgung von recyclingfähigem Material ist zu erbringen. Abrechnung nach Aufmaß der zwischengelagerten Massen und Kippgebühreennachweis.	40,00 to		
		10,00 to		
Summe	1.03 Abbrucharbeiten und Entsorgung			
1.04	Stundenlonarbeiten			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.04.01	Tagelohnstunden Tagelohnstunden auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.	24,00 h		
1.04.02	LKW, kleiner / gleich 7,5 t LKW, kleiner / gleich 7,5 t Fahrwerk, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.	5,00 h		
1.04.03	Radlader, 30 bis 50 KW Radlader, Leistung 30 bis 50 KW, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.	5,00 h		
1.04.04	Bagger, kleiner / gleich 8 t Bagger (Kette oder Mobil), kleiner / gleich 8 t Fahrwerk mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,			

Übertrag:

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
	Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.			
1.04.05	Motorsäge Motorsäge, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.	8,00 h		
1.04.06	Freischneider Freischneider, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.	8,00 h		
1.04.07	Forstmulcher kleiner / gleich 3,5 t Forstmulcher, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche	8,00 h		
			Übertrag:	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
	Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.			
1.04.08	Kompressor, kleiner / gleich 7m³	8,00 h		
	Kompressor, Leistung kleiner / gleich 7 m³, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.			
1.04.09	LKW Bühne, 7,5 t	1,00 h		
	LKW Bühne mit einer max. Arbeitshöhe von 33m und einer max. sertl. Reichweite von 21m, mit Bediener/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Abrechnung gem. Rapportzettel, die der Bauleitung täglich vorzulegen sind.			
		5,00 h		
Summe	1.04 Stundenlonarbeiten			
Summe	1 Uferpark			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.01	Rückschnitt- und Rodung in Teilbereichen Die folgenden Positionen bezeichnen Leistungen, welche in kleinen, nicht zusammenhängenden Flächen im Umkreis des zuvor beschriebenen Bearbeitungsgebiets zu erbringen sind. Eine Zugänglichkeit ist zum Teil nur über unbefestigte Wege, mit Engstellen <1,5m gewährleistet. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Absprache mit der Bauleitung vor Ort.			
2.01.01	Bauzaun versetzen Bauzaun mit Füßen und Schellen, seitlich lagernd, nach Erforderniss aufstellen, umsetzen im Bereich des Grabeland Entfernung ca. 500m Abrechnung nach Zaunlänge gemäß Aufmaß.			
2.01.02		50,00 m		
	Vegetationsflächen und Heckenformationen mulchen / freischneiden Maximale Arbeitstiefe 15cm über dem anstehenden Untergrund, Rodung von Heckenformationen / Brombeergebüsch mit Gehölzen bis 8cm Stammdurchmesser durch mulchen / freischneiden Das Schnittgut ist aufzunehmen, zu laden und zu entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß.			
2.01.03		150,00 m ²		
	Rodung von Großsträuchern/Kleinbäumen Großsträucher und Kleinbäume Solitär stehend z.T. mehrstämmig, hier: Flieder, Holunder, Haselnuss, Obstgehölze, inkl. Wurzelstubben auf dem gesamten Baugelände, roden, aufnehmen und transportieren. (Stammdicke 9-31cm, Breite: 3m bis 8m, Höhe: 2 bis 8m) Das Schnittgut ist aufzunehmen, zu laden und zu entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß.			
2.01.04		10,00 Stk		
	Baumfällarbeiten inkl. Fräsen der Wurzelstubben Baum fällen, als Einzelbaum, einschl. Fräsen des Wurzelstockes, im Bereich des Baufeldes. Umfang 51 - 100cm (d.:15-31cm) Höhe bis 12m Das Schnittgut ist aufzunehmen, zu laden und zu entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß.			
		3,00 Stk		
			Übertrag:	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
2.01.05	Zäune, Pfosten und Fundamente abbrechen Hier: z.T. eingewachsene Zaunanlagen überwiegend Drahtgeflechtzaun (Maschendraht), vereinzelt Holzlamellen-Zaun, mit Pfosten Metall/Holz abbrechen, laden, transportieren und entsorgen. Höhe: max. 2m; Pfostenabstand 2-3m; Abmessungen Beton-Fundamente ca. 30x30x50cm Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle	50,00 m		
2.01.06	Unbrauchbare Stoffe auf den Freiflächen absammeln wie Sperrmüll, Holz, Kunststoffe, Metall, - nicht schadstoffbelastet - von den Bearbeitungsflächen absammeln, und laden. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle und Wiegeschein Transportwege bis 500m Die Entsorgung des anfallenden Materials wird separat vergütet.			
		5,00 m³		
2.01.07	Hindernis im Boden abbrechen Hindernis aus Mauerwerk und Beton im Boden abbrechen, laden und im Gelände seitlich lagern. Abbruchtiefe bis 1,00 m. Art des Hindernisses: Fundamente, Beton, Randsteine, Einzelpfosten etc., aufnehmen und verladen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle und nach fester Masse.			
		2,00 m³		
2.01.08	Entsorgung von Bauschutt Abfälle gemäß Europäischem Abfallkatalog, Abfallschlüsselnummer 17 01 07 (Bauschutt gemischt) transportieren und entsorgen Ein Nachweis über die ordnungsgerechte Entsorgung von recyclingfähigem Material ist zu erbringen. Abrechnung nach Aufmaß der zwischengelagerten Massen und Kippgebührennachweis.			
		3,00 to		
2.01.09	Entsorgung gemischte Siedlungsabfälle Abfälle gemäß Europäischem Abfallkatalog, Abfallschlüsselnummer 20 03 01. gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) transportieren und			
			Übertrag:	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag:	
	entsorgen. Ein Nachweis über die ordnungsgerechte Entsorgung von recyclingfähigem Material ist zu erbringen. Abrechnung nach Aufmaß der zwischengelagerten Massen und Kippgebührennachweis.			
		2,50 to		
Summe	2.01 Rückschnitt- und Rodung in Teilbereichen			
Summe	2 Freizeitgärten			
<u>Zusammenstellung</u>				
1.01	Vorarbeiten		€	
1.02	Pflegearbeiten		€	
1.03	Abbrucharbeiten und Entsorgung		€	
1.04	Stundenlonarbeiten		€	
1	Summe Uferpark		€	
2.01	Rückschnitt- und Rodung in Teilbereichen		€	
2	Summe Freizeitgärten		€	
Nettosumme			€	
MwSt.			19,00 %	
Summe Ausschreibung			€	