

Straßenname: Unter der Fürstenwiese

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

DN 1000

Mauerwerk

Menge	Leistung
-------	----------

1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen
2 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflageringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.
	Abnahme
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,60 m
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten

Bemerkung:

0261 129 3581

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95790011	Tiefe:	2,27 m
Ablauf:	DN 600	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftristentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,74 m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95790014	Tiefe:	2,64 m
Ablauf:	DN 250	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
DN 1000			
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftreresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,70 m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)	
Projekt:	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese
Straßenname:	Unter der Fürstenwiese



Schachtsanierung			
Schacht:	95800018	Tiefe:	2,70 m
Ablauf:	DN 250	Material:	Schachtwand Beton
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk

Schachtsanierung	
Menge	Leistung
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen
2 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftreresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.
	Abnahme
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,70 m
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten



Bemerkung:

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85) Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz	Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah Tel: 0261 129 3581
---	--

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese				
Straßenname: Unter der Fürstenwiese				
Schachtsanierung				
Schacht:	95800021	Tiefe:	2,95 m	DN 1000
Ablauf:	DN 600	Material: Schachtwand	Beton	
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen			
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250			
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen				
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulafresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.				
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.				
Abnahme				
Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,00 m				
Bildokumentation der Schachtarbeiten				
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9			Tel: 0261 129 3581	
56068 Koblenz				



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95800022	Tiefe:	3,28 m
Ablauf:	DN 600	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen		
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen		
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.		
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.		
	Abnahme		
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,30 m		
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten		
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95800025	Tiefe:	2,91 m
Ablauf:	DN 250	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftreresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,95 m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95800026	Tiefe:	3,24 m
Ablauf:	DN 600	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
DN 1000			
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,30 m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese				
Straßenname: Unter der Fürstenwiese				
Schachtsanierung				
Schacht:	95800027	Tiefe:	2,86 m	DN 1000
Ablauf:	DN 600	Material:	Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen			
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
	Abnahme			
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,90 m			
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9			Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz				



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95800030	Tiefe:	2,91 m
Ablauf:	DN250	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,95 m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95800031	Tiefe:	3,11 m
Ablauf:	DN 600	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
DN 1000			
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftristentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,15m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			
Projekt: Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese			
Straßenname: Unter der Fürstenwiese			
Schachtsanierung			
Schacht:	95790015	Tiefe:	2,57 m
Ablauf:	DN 600	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 600	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
DN 1000			
Schachtsanierung			
Menge	Leistung		
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen		
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150		
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250		
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftristentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
Abnahme			
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,60 m			
Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:			
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz			

