

1. OBERGESCHOSS

VERBINDUNGSGANG

OK Verbindungsgang
Bestand
+3.64

BESTAND

BESTAND

Bodenaufbau 16,0cm

- Fliesen, 1,5 cm
- Heizestrich, 6,5 cm
- Bahnenabdichtung
- Wärmedämmung, 8 cm
- Abdichtung Bodenplatte
- Bodenplatte Bestand

ERDGESCHOSS

FOYER

OKFFB EG = 69,94müNN
±0.00

OKRFB EG Bestand = 69,78müNN
-0.16

UNTERGESCHOSS

TECHNIK

9

OK Attika
+3.80

Wandanschluss (Mechanische Verfugung)

Bewegungsfuge, Abdichtung in Schlaufe gelegt

OK Decke
+3.20

F90

Bewegungs-
fuge

+3.00
UK Decke EG

+2.57
UK AHD Decke EG

ERDGESCHOSS

VERWALTUNG

OKFFB EG
±0.00

OKRFB EG
-0.20

-0.45
UK Bodenplatte

Bodenaufbau 20,0cm

- Linoleum, 0,5 cm
- Heizestrich, 6,5 cm
- Bahnenabdichtung
- Wärmedämmung, 13 cm
- Abdichtung Bodenplatte
- Stahlbeton-Bodenplatte, d=25cm
- Abdichtung gegen Bodenfeuchte

4mm PE-Folie
5cm Sauberkeitsschicht
30cm Bodenaustausch

Gezeichnet **ALÖSSch** Pr.-Nr. **2020-619**

Maßstab **1 : 10** Datum **19.12.2024**

Business-Center | Rheinstraße 103 | 56179 Vallendar
fon +49 0261 96259-0 | fax +49 0261 96259-29
www.fries-architekten.de | info@fries-architekten.de

Bauvorhaben

ZGM Goethe-Realschule-Plus Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahme

Zeichnung

Aufgehende Wand Bestandsbau an Verwaltungsanbau

Detail-Nr./Index

DETAIL

DE - 1207.A

