

Dem Angebot, der Ausführung und Abrechnung liegen zugrunde:

die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Die technischen Vorschriften für Bauleistungen.

DIN 18299,18350, 18451. Der Arbeitsbeschrieb, die Baupläne sowie die **Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maßgebend sind.**

Die Mengen sind überschlägig ermittelt und werden durch Abrechnung nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Pläne bzw. durch gemeinsames örtliches Aufmaß mit der Bauleitung.

Grundlagen für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der Arbeiten und die Abrechnung sind :

Die Beschreibungen im Leistungs LV.

**Bei Beschädigungen im Bereich von bestehenden Betoneinfassungen und Strassenlinien (Asphalt) ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.
Nach VOB**

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien
Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen
(auch Entwürfe).

Die einschlägigen Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Bau,- und Berufsgenossenschaften.

Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge zu leisten.

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem Grundstück Flur 6 Flurstück 50 das ehemalige Feuerwehrrgerätehaus einschl. Fundamente abgerissen. Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende Grube abgebrochen und sämtliche Materialien entsorgt.

Kurzbeschreibung Neubau geplantes Gemeindehaus.

Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn Rathausstrasse 33 a vertreten durch den Ortsbürgermeister Hubert Paal hat auf den Grundstücken Flur 6 Flurstücke 50

(Standort ehemaliges Feuerwehr Gerätehaus) 49 und 48 ein neues Gemeindehaus - Mehrgenerationenhaus gebaut.
Der Rohbau ist bereits einschl. Pult- und Flachdach hergestellt
Das Gebäude ist in massivbauweise ,Betonfundamente , Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als Dämmmauerwerk ,Flachdach Stahlbeton ,Pulldach in Holzkonstruktion, gebaut worden.

Barrierefrei und multifunktional nutzbar.

Es soll als zentraler Treffpunkt für alle Generationen dienen.

Durch den Bau dieses Gebäudes soll die sehr nachteilige strukturelle Lücke geschlossen werden.

Das Gebäude hat einem hohen Anteil an Fensterflächen, welche viel Licht in die einzelnen Räume transportieren.

Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst.

Die Beheizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe gekoppelt mit Photovoltaik und Fussbodenheizung in den einzelnen Räumen.

Das Gebäude wird nach der neuesten

Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen hohen Anteil zum sparen von Energie.

Der Hauptraum Saal mit ca. 98 qm ist mittels einer mobilen Trennwand teilbar.

Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die Größen 65 und 33 qm.

Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten von außen erreichbar .

**Ausführung der Arbeiten für den Innenputz : 42.KW 2026
sh. beiliegender Bauzeitenplan.**

Anlagen:

Lageplan,Pläne

Vorbemerkung

1. Sicherheitsvorschriften

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

2. Bauschutt

Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen.
Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Falls möglich ist der Müll einer Wiederverwertung zuzuführen.

3. Baustelleneinrichtung

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustelle, sowie Besonderheiten können nicht anerkannt werden. Im Baubereich steht nur eine eingeschränkte Fläche für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfügung. Der AN hat die örtlichen Verhältnisse für die Andienung und Führung der Baustelle entsprechend zu berücksichtigen.

4. Baustoffe

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Baustelleneinrichtung

Für das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw. ist gesondert ausgeschrieben.

6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen vorgehalten.

Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.

Für die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).

Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale von 4,0 v.T. (4 Promille) von der Brutto - Schlußrechnungssumme abgezogen.

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie anteilmäßig mit 3,5 v.T.(3,0 Promille)

vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht .

7. Lage der Baustelle

Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Berschweiler und kann gut angefahren werden.

8. Baustellenräumung

Die restlose Räumung der Baustelle ist spätestens 1 Woche nach erfolgter Abnahme bzw. nach Aufforderung des AG abzuschließen.
Schäden und Forderungen Dritter ,die auf die Verschlechterung

der Wege und Straßen infolge Benutzung des AN zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN.

9. Sicherheitskoordinator

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung vom 10.06.1998) wird die Baustelle von einem vom AG beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.

Der Koordinator übernimmt die Pflichten des Bauherrn gemäß BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz Hausrecht.

Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt für Alle am Bau beteiligten Firmen und Arbeitnehmer und wird an der Baustelle zur Einsichtnahme ausgelegt.

Der AN verpflichtet sich mit den Grundsätzen und Regelungen des Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.

Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschließlich Nacharbeiten. Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche Regelung dar.

Unfälle an der Baustelle, bei denen Personen - oder Sachschäden entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

10. Beschäftigung von EU-Arbeitnehmern

Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Verantwortlichen vor Ort für EU-Mitarbeiter der ausführenden Firmen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. Dies gilt auch für evtl. eingesetzte Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.

Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Wasser- und Stromkosten

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasserentnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diese Anschlüsse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale von 4,0 v.T. (4,0 Promille) von der Brutto - Schlußrechnungssumme abgezogen.

2. Bauwesenversicherung

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie anteilmäßig mit 3,5 v.T.(3,5 Promille) vom der Brutto-Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht

Der Selbstbehalt beträgt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

3. Sicherheitsvorschriften

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen und Auflagen, sowie auf die Herstellung und Vorhaltung der Gerüste, Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen nach VOB, Teil C, DIN 118331 / Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hingewiesen.

4. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schriftliche Aufforderung der Bauleitung nötig und durch täglich vorzulegende Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet sind.

Stundennachweise, die nicht am selben oder spätestens am darauffolgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung vorgelegt werden, können nicht mehr anerkannt werden.

5. Nebenkosten

Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergütet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gleiche gilt für Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-, Übernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten für Hin- und Rückreise und Familienfahrten etc.

6. Bauschutt

Jeder Auftragnehmer hat für die Entsorgung des anfallenden Bauschuttes entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, läßt der Bauherr den Bauschutt durch ein gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die anfallenden Kosten um.

7. Abnahme

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und dergleichen hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen Behörden zu stellen bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

8. Qualität

Spätestens mit der Schlußrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen die Lieferscheine als Qualitätsnachweis und als Beweise für mögliche Bauschäden im Hinblick auf die Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib kostenfrei auszuhändigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise unverzüglich auch im Einzelfall sofort zu erbringen.

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf einen Qualitätsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte Architektur oder Benutzung. Sie bilden für alle Bieter die Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte können in den dafür in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in der Form eines Nebenangebotes gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu erbringen.

Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

9. Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das Rechnungsdatum der Schlußrechnung.

Die Gewährleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4 beträgt jedoch 5 Jahre.

Projekt: 23-05
LV: 23-05-07

Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
Innenputzarbeiten

Aufmaß: nach Absprache mit der Bauleitung

Ausführung: **2026 KW 42**

**Es gelten weiterhin die beiliegenden Vertragsbedingungen.
VG Herrstein Rhaunen**

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN -	Normen und Richtlinien
DIN 18202	Masstoleranzen im Hochbau.
DIN 68800	Holzschutz im Hochbau.
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau.

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen (auch Entwürfe).

Konstruktionsteile dürfen nicht geschlossen werden, bevor diese von der Objektüberwachung abgenommen worden sind.

Es dürfen nur umweltfreundliche und umweltverträgliche Baustoffe verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder formaldehydfreie Imprägnierungen, Pentachlorphenol (PCP), gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und Auswirkungen auf die Nutzer ergeben.

Gerüste bis Standhöhe 2,00 m bei einer Geschosshöhe bis 3,50 m werden nicht besonders vergütet und sind in die Einheitspreise der auszuführenden Arbeiten mit einzukalkulieren.

Zusätzliche Anlagen:
Allgemeine Vertragsbedingungen
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen

Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben werden welche zeitnah und termingerecht ausführen können.

Baubeginn 42 KW 2026

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

01 Baustelleneinrichtung

01.1 **Einrichten der Baustelle** für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und mit der Baumassnahme zusammenhängende Arbeiten für die gesamte Bauzeit.
 Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenverhältnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere Vergütung.

Die Gestellung von evtl. notwendigen Siloanlagen ist Sache des AN.
 Ebenso die Standsicherheit der Silos.
 Flächen für die Silos sind ausreichend vorhanden.
 Die Baustelle ist an der Straße gelegen und lässt sich gut anfahren.

Die Baustromkosten (**Verbrauch und Installationskosten**) werden anteilmässig auf alle Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN **4,0 v.T.** von der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
 Baustromkasten vor Ort.

Für die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den einzelnen Gewerkspositionen nicht ausgeschrieben, jeder Unternehmer selbst verantwortlich.
 Notwendige Container- und Entsorgungskosten werden auf die einzelnen Gewerke verteilt.

1,000 Stck

<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Baustelleneinrichtung</u>	<u>.....</u>
---------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	Innenputzarbeiten			
02.1	Abklebearbeiten innen Schmutzempfindliche und -gefährdete Bauteile wie Holz Glas Aluminium,Natursteine Fensterbänke Keramikplatten,Klinker v,Bodenbeläge,Sichtbetonteile. wasserfest abkleben. Fenster in Aluminium und Kunststoff in ges. Pos. Abklebematerial nach Beendigung der Arbeiten beseitigen und entsorgen. Alle zu schützenden Bauteile innen incl. der Schuttentsorgung. Liefern und fachgerecht herstellen.	25,000 m²		
02.2	Schutzmaßnahmen Fenster verglast Aluminium und Kunststoff Fenster einschl. Rahmen mit Folien 300 my gegen Verschmutzung verkleben. Einschl. entfernen und entsorgen der Schutzfolie nach Beendigung der Arbeiten. Kippflügel sind seperat abzukleben ,damit diese kippbar bleiben. Nicht zwingend erforderlich für alle Kippflügel. Liefern und fachgerecht herstellen.	150,000 m²		
02.3	Rollgerüste für die Arbeiten im EG einschl. Auf- und Abbau in den benötigten Räumen. Für den Zeitraum der Innenputzarbeiten Vorhalten Liefern und fachgerecht auf-und abbauen.	2,000 St		
02.4	Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 18451 als Stahlrohrrahmengerüst Lastklasse 3 2,0 KN/m² Breitenklasse W 06 Bis zu einer Höhe von 6,00 m Aufbauen und vorhalten für den Zeitraum der Innenputzarbeiten.			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

**Im Bereich der Mittelwand bis First Pultdach
 Maximale Höhe der einzurüstenden Wände
 4,00 - 5,50 m.**

**Nach Beendigung der Arbeiten ist das Gerüst
 wieder abzubauen und abzutransportieren.**

Liefern und fachgerecht herstellen.

180,000 m²

02.5

**Aufbrennsperre für Gipsputz -EG-
 Aufbrennsperre für Gipsputz liefern und nach
 Vorschrift auftragen.**

Zur Untergrundvorbehandlung für gipshaltige Putze
 auf stark und unterschiedlich saugendem
 Mauerwerk.

Mauerwerk : Tonziegel

Die lösungsmittelfreie blau pigmentierte
 Grunddierung dient zur Regulierung des
 Saugverhaltens am Untergrund.

**Höhe bis max. 5,50 m
 Gerüst in ges. Position**

Angebotenes Produkt

.....

Verbrauch ca. 0,15-0,20 l/m²

Liefern und fachgerecht herstellen.

450,000 m²

02.6

**Putzhaftbrücke auf Beton und Sonstiges
 Betokontakt**

Angebotenes Material

.....

Organische Haftbrücke auf Betonwände -Fertigteile
 mit glatter Oberfläche, Stahlbetonstützen
 Dämmstoffplatten zb. extrudiertes
 Polystyrol(einschl. aufrauhn der Flächen) .

Liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 m²

02.7

**Mineralische Haftbrücke
 Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen**
 für nachfolgenden Putz auftragen.
 z.B. Styrodur der Raffstorekästen
 und Betonteilen.(Ringanker ,Stahlbetonstützen)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Auftragsdicke ca. 5 mm Ausführungshöhe bis 5,50 m Sonst wie vor.			
	Liefern und fachgerecht herstellen.	35,000 m²		
02.8	Gewebearmierung Im Bereich der Materialüberbrückungen an Fenster, Tür-und Konstruktionsanschlüssen Mauerwerk ,Übergang Mauerwerk/Beton rissegefährdete Übergänge allgemein.			
	Angebotenes Material mind. 145 gr./m²			
	Liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen.	50,000 m²		
02.9	Eckschutzwinkel verzinkt für Putz innen ausverzinktem Stahlblech in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel,-Ansatzgips,Ansatzmörtel nach Wahl			
	Putzdicke 12-15 mm			
	Liefern und fachgerecht herstellen.	150,000 lfdm		
02.10	PA-Schienen verzinkt Putz innen			
	Putzabschlussschienen in verschiedenen Längen an Abschlüssen im Innenbereich.			
	Betonringanker Horizontal im Bereich der Fensterbrüstungen als Abschluss der Fensterbänke. Fensterbänke werden später gesetzt.			
	Putzdicke bis 15 -20 mm			
	Angebotenes Fabrikat			
	Liefern und fachgerecht montieren.	45,000 lfdm		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.11 **Anschlussprofil mit Lippe**

Im Bereich der Fenster /Türen
 Innenanschluss von Putz an Fenster und Türen
 für die Anwendung im Innenbereich.
 Dichtlippe aus Kunststoff.Elastische Dichtlippe mit
 Schaumklebeband an Fenster- und Türrahmen
 befestigen.

Liefern und fachgerecht montieren

90,000 lfdm

02.12 **Gipsputz 1-lagig geglättet Q2 Wand**

Einlagig im Innenbereich
auf Ziegelmauerwerk innen und aussen,
Betonflächen .
Mörtelgruppe P IV nach DIN V 18550
 Oberflächenqualität **Q2**
 Druckfestigkeit > = 2 N/mm²
 Putzdicke 12-15 mm
 Oberfläche geglättet.

Im Bereich aller Wände.

Ausführungshöhe bis 5,50 m

Angebotenes Fabrikat.....

Liefern und fachgerecht herstellen.

450,000 m²

02.13 **Zulage für Mehrstärke Gipsputz bis 1 cm**

Mehrstärke bis 10 mm in Teilbereichen nach
 Absprache mit der Bauleitung zu vor.

Liefern und fachgerecht herstellen.

30,000 m²

02.14 **Glättespachtelung Q3**
Gips Dünnputz Bezeichnung B4/50/2 nach DIN
EN 13279-1

auf Gipsputz der Pos. 03.12
 im Mittel ca. 3-4 mm dick
 auftragen eben und fluchtgerecht verzogen.
 Nach dem Ansteifen abglätten.
 Wandhöhe bis 3,50 m
 Oberfläche Q3 geglättet.

Angebotenes Fabrikat

.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Liefern und fachgerecht herstellen.	10,000 m²		
02.15	Unterputz Kalkzement -Feuchträume Dorfdepot ,HWR/Technik,Abst. Wand innen Unterputz aus Kalkzement an Wänden in den Feuchträumen-Bäder auf Ziegelmauerwerk,Kalksandstein.Beton (Fertigteile) Normalputzmörtel Mörtelgruppe CS II/III P II Putzdicke 12-15 mm Putzhöhe 3,00-3,50 m Angebotenes Fabrikat Liefern und fachgerecht herstellen.	160,000 m²		
02.16	Putzrichtleisten aus Aluminium als Zulage zu vor Einbau mit erhöhter Maßgenauigkeit für nachfolgenden Fliesenbelag. Liefern und fachgerecht herstellen.	30,000 lfdm		
02.17	Glattspachtelung wie vor,jedoch Ausführung mit Kalkglätte im Bereich der nicht gefliesten Flächen Kalkzementputz. 2 x spachteln Liefern und fachgerecht herstellen.	20,000 m²		
02.18	Fensterleibungen im EG im Bereich der Ziegel -Außenwände und Betonstützen.. Leibungstiefe bis 250- 300 mm mit Gipsputz wie vor lotrecht verputzen. Putzstärke bis 30 mm Liefern und fachgerecht herstellen	60,000 lfdm		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
02.19	Fensterleibungen wie vor, jedoch in Kalkzementputz im Bereich der Feuchträume. Mörtelgruppe CS II /III Sonst wie vor Liefern und fachgerecht herstellen.	25,000	lfdm		
02.20	Installationsschlitzte verputzen bis 250 mm Schlitzbreite und 150-200 mm Schlitztiefe. Mit Dämmwolle ausstopfen mit verzinktem Drahtgewebe überspannen. Verputzen und an die bestehende Putzflächen anschließen. In den Bereichen Gipsputz und Kalkzementputz. Liefern und fachgerecht herstellen.	15,000	stgm		
02.21	Kellenschnitte im Putz Kellenschnitte als Übergang Wandputz zur Decke und verschiedenen Bauteilen. Liefern und fachgerecht herstellen.	35,000	lfdm		
02.22	Facharbeiterstd. auf Nachweis. Stundenlohnarbeiten weden bei Bedarf gesondert beauftragt und abgerechnet. Sie dürfen nur auf Veranlassung der Bauleitung ausgeführt werden. Über ihren Umpfang wird nach Absprache der jeweiligen Situation vorher entschieden. Über ausgeführte Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung Rapportzettel zur Anerkennung vorzulegen. Die nachstehend angebotenen Stundenlohnverrechnungssätze sind unter Benutzung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhängig von dser Anzahl der abzurechnenden Lohnstunden und Materialien. Mit den Stundenverrechnungssätzen sind die Baustellenlohn-und Gehaltskosten sowie evtl. Erschwerniszuschläge abgegolten. Liefern und fachgerecht ausführen.	35,000	Std		

Projekt: 23-05
LV: 23-05-07

Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
Innenputzarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

01 Baustelleneinrichtung €

02 Innenputzarbeiten €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto €

Datum: Unterschrift / Stempel: