

**Dem Angebot, der Ausführung und Abrechnung liegen zugrunde:**

die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen  
Die technischen Vorschriften für Bauleistungen.

**DIN 18299, 18350, 18451.** Der Arbeitsbeschrieb, die Baupläne sowie die  
**Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maßgebend sind.**

Die Mengen sind überschlägig ermittelt und werden durch Abrechnung  
nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Pläne bzw. durch gemeinsames  
örtliches Aufmaß mit der Bauleitung.

Grundlagen für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der  
Arbeiten und die Abrechnung sind :

**Die Beschreibungen im Leistungs LV.**

**Bei Beschädigungen im Bereich von bestehenden Betoneinfassungen  
und Strassenlinien (Asphalt) ist der ursprüngliche Zustand wieder  
herzustellen.**

**Nach VOB**

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-  
zeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen  
(auch Entwürfe).

**Die einschlägigen Sicherheits- und  
Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die  
Unfallverhütungsvorschriften der  
Bau,- und Berufsgenossenschaften.**

**Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge  
zu leisten.**

**Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem  
Grundstück Flur 6 Flurstück 50 das ehemalige  
Feuerwehrgerätehaus einschl. Fundamente abgerissen.  
Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende  
Grube abgebrochen und sämtliche Materialien entsorgt.**

## **Kurzbeschreibung Neubau geplantes Gemeindehaus.**

**Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn  
Rathausstrasse 33 a vertreten durch den  
Ortsbürgermeister Hubert Paal hat auf den Grundstücken  
Flur 6 Flurstücke 50 (Standort ehemaliges Feuerwehr  
Gerätehaus) 49 und 48 ein neues Gemeindehaus -  
Mehrgenerationenhaus gebaut.  
Der Rohbau ist bereits einschl. Pult- und Flachdach**

hergestellt

Das Gebäude ist in massivbauweise ,Betonfundamente ,  
Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als  
Dämmmauerwerk ,Flachdach Stahlbeton ,Pulldach in  
Holzkonstruktion, gebaut worden.

Barrierefrei und multifunktional nutzbar.

Es soll als zentraler Treffpunkt für alle Generationen  
dienen.

Durch den Bau dieses Gebäudes soll die sehr nachteilige  
strukturelle Lücke geschlossen werden.

Das Gebäude hat einem hohen Anteil an Fensterflächen,  
welche viel Licht in die einzelnen Räume transportieren.  
Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst.  
Die Beheizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe  
gekoppelt mit Photovoltaik und Fussbodenheizung in den  
einzelnen Räumen.

Das Gebäude wird nach der neuesten  
Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen  
hohen Anteil zum sparen von Energie.

Der Hauptraum Saal mit ca. 98 qm ist mittels einer mobilen  
Trennwand teilbar.

Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die  
Größen 65 und 33 qm.

Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten  
von außen erreichbar .

**Ausführung der Arbeiten für den Innenputz :**

**42.KW 2026**

**sh. beiliegender Bauzeitenplan.**

**Anlagen:**

Lageplan,Pläne,Architektenpläne,

## **Vorbemerkung**

### **1. Sicherheitsvorschriften**

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

### **2. Bauschutt**

Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen.  
Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.  
Falls möglich ist der Müll einer Wiederverwertung zuzuführen.

### **3. Baustelleneinrichtung**

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustelle, sowie Besonderheiten können nicht anerkannt werden. Im Baubereich steht nur eine eingeschränkte Fläche für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfügung. Der AN hat die örtlichen Verhältnisse für die Andienung und Führung der Baustelle entsprechend zu berücksichtigen.

### **4. Baustoffe**

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

### **5. Baustelleneinrichtung**

Für das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw. ist gesondert ausgeschrieben.

### **6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung**

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen vorgehalten.

Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.

Für die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).

Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale von 4,0 v.T. ( 4 Promille ) von der Brutto - Schlußrechnungssumme abgezogen.

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie anteilmäßig mit 3,5 v.T.( 3,0 Promille ) vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht .

### **7. Lage der Baustelle**

Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Herrstein und kann über die Brühlstraße erreicht werden.

### **8. Baustellenräumung**

Die restlose Räumung der Baustelle ist spätestens 1 Woche nach erfolgter Abnahme bzw. nach Aufforderung des AG abzuschließen. Schäden und Forderungen Dritter ,die auf die Verschlechterung

der Wege und Straßen infolge Benutzung des AN zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN.

#### **9. Sicherheitskoordinator**

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen ( Baustellenverordnung vom 10.06.1998) wird die Baustelle von einem vom AG beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.

Der Koordinator übernimmt die Pflichten des Bauherrn gemäß BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz Hausrecht.

Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt für Alle am Bau beteiligten Firmen und Arbeitnehmer und wird an der Baustelle zur Einsichtnahme ausgelegt.

Der AN verpflichtet sich mit den Grundsätzen und Regelungen des Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.

Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschließlich Nacharbeiten. Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche Regelung dar.

**Unfälle an der Baustelle, bei denen Personen - oder Sachschäden entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverzüglich schriftlich anzuzeigen.**

#### **10. Beschäftigung von EU-Arbeitnehmern**

Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Verantwortlichen vor Ort für EU-Mitarbeiter der ausführenden Firmen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. Dies gilt auch für evtl. eingesetzte Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.

Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.

## **ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

### **1. Wasser- und Stromkosten**

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasserentnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diese Anschlüsse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale von 4,0 v.T. ( 4,0 Promille ) von der Brutto - Schlußrechnungssumme abgezogen.

### **2. Bauwesenversicherung**

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie anteilmäßig mit 3,5 v.T. ( 3,5 Promille ) vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht

Der Selbstbehalt beträgt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

### **3. Sicherheitsvorschriften**

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen und Auflagen, sowie auf die Herstellung und Vorhaltung der Gerüste, Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen nach VOB, Teil C, DIN 118331 / Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hingewiesen.

### **4. Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schriftliche Aufforderung der Bauleitung nötig und durch täglich vorzulegende Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet sind.

Stundennachweise, die nicht am selben oder spätestens am darauffolgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung vorgelegt werden, können nicht mehr anerkannt werden.

### **5. Nebenkosten**

Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergütet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gleiche gilt für Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-, Übernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten für Hin- und Rückreise und Familienfahrten etc.

### **6. Bauschutt**

Jeder Auftragnehmer hat für die Entsorgung des anfallenden Bauschuttes entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, läßt der Bauherr den Bauschutt durch ein gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die anfallenden Kosten um.

## **7. Abnahme**

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und dergleichen hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen Behörden zu stellen bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

## **8. Qualität**

Spätestens mit der Schlußrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen die Lieferscheine als Qualitätsnachweis und als Beweise für mögliche Bauschäden im Hinblick auf die Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib kostenfrei auszuhändigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise unverzüglich auch im Einzelfall sofort zu erbringen.

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf einen Qualitätsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte Architektur oder Benutzung. Sie bilden für alle Bieter die Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte können in den dafür in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in der Form eines Nebenangebotes gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu erbringen.

Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

## **9. Gewährleistung**

Die Gewährleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das Rechnungsdatum der Schlußrechnung.

**Die Gewährleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4 beträgt jedoch 5 Jahre.**

Aufmaß: nach Absprache mit der Bauleitung

**Ausführung: 2026 KW 42**

**Es gelten weiterhin die beiliegenden  
Vertragsbedingungen.  
VG Herrstein Rhaunen**

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| DIN -     | Normen und Richtlinien                       |
| DIN 18202 | Masstoleranzen im Hochbau.                   |
| DIN 68800 | Holzschutz im Hochbau.                       |
| DIN 4102  | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. |
| DIN 4108  | Wärmeschutz im Hochbau.                      |

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen (auch Entwürfe).

**Konstruktionsteile dürfen nicht geschlossen werden, bevor diese von der Objektüberwachung abgenommen worden sind.**

**Es dürfen nur umweltfreundliche und umweltverträgliche Baustoffe verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder formaldehydfreie Imprägnierungen, Pentachlorphenol (PCP), gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und Auswirkungen auf die Nutzer ergeben.**

**Gerüste bis Standhöhe 2,00 m bei einer Geschosshöhe bis 3,50 m werden nicht besonders vergütet und sind in die Einheitspreise der auszuführenden Arbeiten mit einzukalkulieren.**

**Zusätzliche Anlagen:  
Allgemeine Vertragsbedingungen  
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen**

**Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben werden welche zeitnah und termingerecht ausführen können.**

**Baubeginn 42 KW 2026**

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

01 Baustelleneinrichtung

01.1 **Einrichten der Baustelle** für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und mit der Baumassnahme zusammenhängende Arbeiten für die gesamte Bauzeit.  
 Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenverhältnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere Vergütung.

Die Gestellung von evtl. notwendigen Siloanlagen ist Sache des AN.  
 Ebenso die Standsicherheit der Silos.  
 Flächen für die Silos sind ausreichend vorhanden.  
 Die Baustelle ist an der Straße gelegen und lässt sich gut anfahren.

Die Baustromkosten ( **Verbrauch und Installationskosten**) werden anteilmässig auf alle Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN **4,0 v.T.** von der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.  
 Baustromkasten vor Ort.

Für die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den einzelnen Gewerkspositionen nicht ausgeschrieben, jeder Unternehmer selbst verantwortlich.  
 Notwendige Container- und Entsorgungskosten werden auf die einzelnen Gewerke verteilt.

1,000 Stck ..... ..

|                     |                  |                                     |                     |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Summe</u></b> | <b><u>01</u></b> | <b><u>Baustelleneinrichtung</u></b> | <b><u>.....</u></b> |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|

| Nr.  | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 02   | <b>Trockenbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                       |                      |
| 02.1 | <p><b>Innenwände als Metallständerwände</b> mit Gipskartonplatten W 112 Gesamtstärke <b>125 mm</b> oder gleichwertig Plattenstärke 12,5 mm Angebotenes Fabrikat</p> <p>(.....)</p> <p>bestehend aus <b>CW-Profil 75 mm Achsabstand 50 cm</b> und beidseitiger doppelter GKB Beplankung <b>Pro Seite</b></p> <p><b>1.u.2. Lage Bauplatte GKBI 12,5 mm</b> einschl. Trennwanddämmung <b>40 mm</b> zb. Isover TP 1</p> <p>Angebotenes System</p> <p>(.....) liefern und einschl.Wand,Boden und Deckenanschlüsse mit UW 75/CW75 und hinterlegtem Trennwanddichtungsband einschl.beidseitiger Verfungung der rundum <b>5mm</b> freizulassenden Anschlüssen sowie</p> <p><b>Verspachtelung 1. Lage Fugen 2. Lage vollflächig in Q2 Qualität fachgerecht herstellen.</b></p> <p><b>Wandhöhe</b> im Mittel 4,00 m <b>Flur 2</b></p> <p>Liefern und fachgerecht ausführen.</p> | 47,000 m² | .....                 | .....                |
| 02.2 | <p><b>Zulage</b> für Verkleidung der Flurwand zu vor <b>Flur 2 und Seite zum Stuhllager</b> auf der Innenseite Flur einseitig auf beiden Seiten mit einer <b>Diamantplatte GKFI 12,5 mm</b> stark. <b>Höhe 3,00 m</b></p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,000 m² | .....                 | .....                |
| 02.3 | <p><b>Verkleidung der Metall-Vorwandgestelle</b> zweilagig mit <b>Gipskartonplatte Diamant 12,5 mm GKFI</b> einschl der <b>Abdeckungen</b> an der Oberseite. ca. 15 cm breit.</p> <p>Verspachtelung Q 2</p> <p><b>In den Räumen :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                       |                      |

| Nr.  | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge ME    | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Übertrag € .....      |                      |
|      | <b>Damen und Herren WC ,Beh.WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                       |                      |
|      | Liefern und fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,000 m²    | .....                 | .....                |
| 02.4 | <b>Türsturzprofile UA 75</b><br>Sturzhöhe von 2,34 m<br>Türbreite 0,885 und 1,135 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |                      |
|      | Liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000 lfdm  | .....                 | .....                |
| 02.5 | <b>UA 75-Profil</b> wie vor im Bereich der Türleibungen<br>bis zu einer Höhe von 4,00 m im Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |                      |
|      | Liefern und fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65,000 lfdm | .....                 | .....                |
| 02.6 | Anlegen von Türöffnungen in<br>Gipskartonständerwände<br><b>6 x 0,885/2,34 und 1 x 1,01/2,34 und<br/>1x 1,135/2,34 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                       |                      |
|      | Fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,000 St    | .....                 | .....                |
| 02.7 | <b>Innenwände als Metallständerwände</b> mit<br>Gipskartonplatten W 112 Gesamtstärke<br><b>125 mm</b> oder gleichwertig Plattenstärke 12,5 mm<br>Angebotenes Fabrikat<br><br>(.....)<br>bestehend aus <b>CW-Profil 75 mm</b><br><b>Achsabstand 62,5 cm</b> und beidseitiger doppelter<br>GKB Beplankung<br><b>Pro Seite</b><br><b>1.u.2. Lage Bauplatte GKBI 12,5 mm</b> einschl.<br>Trennwanddämmung <b>40 mm</b> zb. Isover<br>TP 1<br><br>Angebotenes System<br><br>(.....) liefern und<br>einschl.Wand,Boden und Deckenanschlüsse mit<br>UW 75/CW75<br>und hinterlegtem Trennwanddichtungsband<br>einschl.beidseitiger Verfugung der rundum <b>5mm</b><br>freizulassenden Anschlüssen sowie<br><br><b>Verspachtelung 1. Lage Fugen 2. Lage</b><br><b>vollflächig in Q2 Qualität fachgerecht herstellen.</b> |             |                       |                      |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

Übertrag € .....

**Wandhöhe 4,00 m**  
**Trennwand Stuhllager zu Beh. WC**

Liefern und fachgerecht ausführen.

15,000 m<sup>2</sup> ..... ..

02.8

**Zulage**  
für Verkleidung der Wand zu vor  
**Stuhllager/ Beh. WC**  
auf der Innenseite zu den Räumen einseitig mit  
einer **Diamantplatte GKFI 12,5 mm** stark.  
**Höhe 4,00 m**  
**Sonst wie vor**

Liefern und fachgerecht herstellen.

30,000 m<sup>2</sup> ..... ..

02.9

**Innenwände als Metallständerwände** mit  
Gipskartonplatten W 112 Gesamtstärke **125 mm**  
oder gleichwertig Plattenstärke 12,5 mm  
Angebotenes Fabrikat

(.....)  
bestehend aus **CW-Profil 75 mm Achsabstand**  
**50 cm** und beidseitiger doppelter GKB Beplankung  
**Pro Seite**  
**1.u.2. Lage Bauplatte GKBI 12,5 mm** einschl.  
Trennwanddämmung **40 mm** zb. Isover  
TP 1

Angebotenes System

(.....) liefern und  
einschl.Wand,Boden und Deckenanschlüsse mit  
UW 75/CW75  
und hinterlegtem Trennwanddichtungsband  
einschl.beidseitiger Verfugung der rundum **5mm**  
freizulassenden Anschlüssen sowie

**Verspachtelung 1. Lage Fugen 2. Lage**  
**vollflächig in Q2 Qualität fachgerecht herstellen.**

**Wandhöhe** im Mittel 4,00 m  
**Wand zwischen den Räumen Beh.WC,Stuhllager**  
**und Technik, Archiv**

Liefern und fachgerecht ausführen.

25,000 m<sup>2</sup> ..... ..

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|

Übertrag € .....

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 02.10 | <b>Zulage</b><br>für Verkleidung der Wand zu vor<br><br>auf der Innenseite der Räume einseitig,auf beiden<br>Seiten mit einer <b>Diamantplatte GKFI 12,5 mm</b><br>stark.<br><b>Höhe im Mittel 4,00 m</b><br><br>Liefern und fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,000 m² | ..... | ..... |
| 02.11 | <b>Innenwände als Metallständerwände</b> mit<br>Gipskartonplatten W 112 Gesamtstärke <b>125 mm</b><br>oder gleichwertig Plattenstärke 12,5 mm<br>Angebotenes Fabrikat<br><br>(.....)<br>bestehend aus <b>CW-Profil 75 mm Achsabstand 50</b><br><b>cm</b> und beidseitiger doppelter GKB Beplankung<br><b>Pro Seite</b><br><b>1.u.2. Lage Bauplatte GKBI 12,5 mm</b> einschl.<br>Trennwanddämmung <b>40 mm</b> zb. Isover<br>TP 1<br><br>Angebotenes System<br><br>(.....) liefern und<br>einschl.Wand,Boden und Deckenanschlüsse mit<br>UW 75/CW75<br>und hinterlegtem Trennwanddichtungsband<br>einschl.beidseitiger Verfugung der rundum <b>5mm</b><br>freizulassenden Anschlüssen sowie<br><br><b>Verspachtelung 1. Lage Fugen 2. Lage</b><br><b>vollflächig in Q2 Qualität fachgerecht herstellen.</b><br><br><b>Wandhöhe</b> im Mittel 4,50 m<br><b>Wand zw. Technik und Archiv</b><br><br>Liefern und fachgerecht ausführen. | 13,000 m² | ..... | ..... |
| 02.12 | Anlegen von Türöffnungen in<br>Gipskartonständerwände<br><b>1,01/2,34 m</b><br><br>Fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 St  | ..... | ..... |

| Nr.   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | Übertrag €            | .....                |
| 02.13 | <b>Türsturzprofile UA 75</b><br>Sturzhöhe bis von 2,34 m<br>Türbreite 1,01 m.<br><br>Liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000  | lfdm | .....                 | .....                |
| 02.14 | <b>UA 75-Profile</b> wie vor im Bereich der Türlaibungen bis zu einer Höhe von 4,50 m im<br><br>Liefern und fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000  | lfdm | .....                 | .....                |
| 02.15 | Reine Mehrkosten für Gipskartonplatten als Feuchtraumplatte 2-lagig<br>Sonst wie vor.<br><b>Technik</b><br><br>Fachgerecht liefern und herstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,000 | m²   | .....                 | .....                |
| 02.16 | <b>Innenwände als Metallständerwände</b> mit Gipskartonplatten W 112 Gesamtstärke <b>125 mm</b> oder gleichwertig Plattenstärke 12,5 mm<br>Angebotenes Fabrikat<br><br>(.....)<br>bestehend aus <b>CW-Profil 75 mm Achsabstand 50 cm</b> und beidseitiger doppelter GKB Beplankung<br><b>Pro Seite</b><br><b>1.u.2. Lage Bauplatte GKBI 12,5 mm</b> einschl. Trennwanddämmung <b>40 mm</b> zb. Isover TP 1<br><br>Angebotenes System<br><br>(.....) liefern und einschl.Wand,Boden und Deckenanschlüsse mit UW 75/CW75 und hinterlegtem Trennwanddichtungsband einschl.beidseitiger Verfugung der rundum <b>5mm</b> freizulassenden Anschlüssen sowie<br><br><b>Verspachtelung 1. Lage Fugen 2. Lage vollflächig in Q2 Qualität fachgerecht herstellen.</b><br><br><b>Wandhöhe</b> im Mittel 4,00 m<br><b>Im Bereich WC-Anlagen und Abst.</b><br><br>Liefern und fachgerecht ausführen. |        |      |                       |                      |

| Nr.   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge ME    | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Übertrag € .....      | .....                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55,000 m²   | .....                 | .....                |
| 02.17 | <p>Reine Mehrkosten für Gipskartonplatten<br/> als Feuchtraumplatte 2-lagig<br/> Sonst wie vor.<br/> <b>Im Bereich der WC-Anlagen und Abst.</b></p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p>                                                                                              | 55,000 m²   | .....                 | .....                |
| 02.18 | <p><b>Türsturzprofile UA 75</b><br/> Sturzhöhe von 2,34 m<br/> Türbreite 0,885.</p> <p>Liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht<br/> einbauen</p>                                                                                                                                  | 3,000 lfdm  | .....                 | .....                |
| 02.19 | <p><b>UA 75-Profil</b> wie vor im Bereich der Türleibungen<br/> bis zu einer Höhe von 4,00 m im Mittel</p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p>                                                                                                                                       | 25,000 lfdm | .....                 | .....                |
| 02.20 | <p>Anlegen von Türöffnungen in<br/> Gipskartonständerwände <b>0,885/2,34 m</b></p> <p>Fachgerecht herstellen.</p>                                                                                                                                                                           | 3,000 St    | .....                 | .....                |
| 02.21 | <p><b>Verputzen bzw. abspachteln der Wände</b></p> <p>wg. Luftdichtigkeit im Bereich der Anschlüsse<br/> Metallständer zu gemauerten Wänden.<br/> <b>Ziegelmauerwerk</b></p> <p>Putz Fabrikat (.....)</p> <p>in einer Breite von ca.15-20 cm</p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p> | 40,000 lfdm | .....                 | .....                |
| 02.22 | <p>Deckenabhängung <b>in Dachneigung 16°</b> mit<br/> Gipskartonbauplatten</p> <p>System (.....)</p> <p><b>Plattenstärke 12,5 mm</b><br/> einschl. Wandanschluss mit Dehnungsband<br/> unterhalb im Bereich der schrägen Decke befestigt<br/> an Dachsparren.</p>                           |             |                       |                      |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|

Übertrag € .....

Angabe Fabrikat:(.....)

**Abhängungshöhe ca. UK Sparren minimal in  
 erforderlicher Konstruktionshöhe  
 Höhe (.....cm)  
 mittels Metall-Schienensystem lt. Hersteller.**

**Die Zwischensparrendämmung ist bereits  
 einschl. Dampfsperre vom Zimmermann  
 eingebaut.**

**Aus diesem Grund sind alle Befestigungspunkte  
 falls erforderlich, luftdicht zu verkleben.  
 Über den Zimmermann wird die Dampfsperre  
 einschl.einer Konterlattung 30/50 mm eingebaut.  
 Hier kann die Unterkonstruktion der  
 Gipskartonplatten befestigt werden.**

**Arbeitshöhe von ca. 3,25 m bis 4,50 m  
 Pultdach 16°**

**Einschl. Gerüst wie vor beschrieben.**

Platten stumpf stoßen und verspachteln,  
 Ausführung malerfertig.  
**Qualitätsstufe 3 (Q 3)**

**Einschließlich des erforderlichen  
 Arbeitsgerüsts; liefern und herstellen, in  
 fachgerechter, fertiger Arbeit.**

**Bereich : Dorfdepot,Technik,Abstellraum**

62,000 m² ..... .....

02.23 Deckenabhängung **waagrecht** mit  
 Gipskartonbauplatten

System (.....)

**Plattenstärke 12,5 mm**

einschl. Wandanschluss mit Dehnungsband  
 Unterhalb der vorhandenen schrägen Decken  
 befestigt an Dachsparren bzw. bauseitiger  
 Konterlattung

Angabe Fabrikat:(.....)

Befestigung an Dachschräge

| Nr.   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                               | Menge      | ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |            |    | Übertrag € .....      |                      |
|       | <b>Falls erforderlich ist die Dampfbremse im Bereich der Befestigungen luftdicht abzukleben.</b>                                                                                    |            |    |                       |                      |
|       | <b>Abhängungshöhe von ca. 25 - 225 cm mittels Metall-Schienensystem lt. Hersteller.</b>                                                                                             |            |    |                       |                      |
|       | Arbeitshöhe bis ca. 5,50 m<br><b>Gerüst in ges. Pos.</b>                                                                                                                            |            |    |                       |                      |
|       | Platten stumpf stoßen und verspachteln,<br>Ausführung malerfertig.<br><b>Qualitätsstufe 3 (Q 3)</b>                                                                                 |            |    |                       |                      |
|       | Einschließlich des erforderlichen Arbeitsgerüsts;<br>liefern und herstellen, in fachgerechter, fertiger Arbeit.                                                                     |            |    |                       |                      |
|       | <b>Bereich : Küche,WC,Beh WC,Archiv,Putzmittel Schrank 1 u. 2 in Nebenraum.</b>                                                                                                     |            |    |                       |                      |
|       |                                                                                                                                                                                     | 55,000 m²  |    | .....                 | .....                |
| 02.24 | Reine Mehrkosten für Gipskartonplatten als Feuchtraumplatte                                                                                                                         |            |    |                       |                      |
|       | Sonst wie vor.                                                                                                                                                                      |            |    |                       |                      |
|       |                                                                                                                                                                                     | 25,000 m²  |    | .....                 | .....                |
| 02.25 | <b>Verkleidung Regenrohr Flachdach innerhalb der Schranknische Nebenraum</b>                                                                                                        |            |    |                       |                      |
|       | Mit Gipskarton Feuchtraumplatte doppelt<br>2 x 12,5 mm stark in L-Form einschl. 50 mm Mineralwolldämmung 40 mm stark 4 -seitig einschl. Unterkonstruktion.<br><b>Größe 30/30 cm</b> |            |    |                       |                      |
|       | Liefern und fachgerecht herstellen.                                                                                                                                                 |            |    |                       |                      |
|       |                                                                                                                                                                                     | 4,000 stgm |    | .....                 | .....                |
| 02.26 | <b>Revi-Klappe 20/20 cm</b>                                                                                                                                                         |            |    |                       |                      |
|       | in Aluminium weiß zu vor.                                                                                                                                                           |            |    |                       |                      |
|       | Liefern und fachgerecht einbauen.                                                                                                                                                   |            |    |                       |                      |
|       |                                                                                                                                                                                     | 1,000 St   |    | .....                 | .....                |
| 02.27 | <b>Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 18451 als Stahlrohrrahmengerüst Lastklasse 3 2,0 KN/m² Breitenklasse W 06 Bis zu einer Höhe von 6,00 m</b>                                    |            |    |                       |                      |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|

Übertrag € .....

**Aufbauen und vorhalten für den Zeitraum der Innenputzarbeiten.**

**Im Bereich der Mittelwand bis First Pultdach  
 Maximale Höhe der einzurüstenden Wände  
 4,00 - 5,50 m.  
 Nach Beendigung der Arbeiten ist das Gerüst  
 wieder abzubauen und abzutransportieren.**

Liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 m²

.....

.....

02.28

**Mineralplatten-Unterdecke,  
 Abgehängte Mineralfaser-Akustik Decke im  
 sichtbaren Rastersystem- Einlegesystem  
 Premium System S3-Brillianto A**

Angebotenes Fabrikat:.....

leichte abgehängte raumakustisch wirksame  
 Unterdecke  
 bestehend aus:  
 T-Haupt- und T-Quer-Profilen

Farbe: weiß endbehandelt

Die Hauptprofile sind mit Schnell-Abhängern flucht-  
 und waagerecht abzuhängen.

**Die Befestigungsart, Dachschräge sh. vor.  
 sonst wie vor**

Zwischen den abgehängten Hauptprofilen sind  
 Querprofile  
 entsprechend dem Deckenverlegeplan bzw. nach  
 Angabe der Bauleitung einzubauen. Durch das  
 Einlegen der Mineralplatten wird die Decke  
 geschlossen.

Rastergröße: **625 x 625 mm**  
 Kantenausbildung: Kante 3 ringsum scharfkantig  
 Plattendicke: 15 mm  
 Plattenart: **Brillianto A**  
 Profilbreite: 24 mm

Rohbaudecke: Dachschräge Pultdach Holzsparren  
**Abhängehöhe: von 25 - 225 cm**

**Raumhöhe: ca. 3,00 - 3,50 m**  
 in den Räumen :  
**Flur 1 und 2, WC D, WC H**

| Nr.   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Übertrag € .....      |                      |
|       | Liefern und fachgerecht einbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,000 m2  | .....                 | .....                |
| 02.29 | <b>Construct-Winkelprofil Nr. 50/19</b><br><br>Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift zu Deckensystem vor,<br><br>Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen im Bereich der Gipskarton und Ziegelsteinwänden.<br><br>Liefern und fachgerecht herstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,000 m   | .....                 | .....                |
| 02.30 | Stahlumfassungszarge grundiert <b>einteilig wandbegleitend</b> Blechdicke 1,5 mm verzinkt und tauchgrundiert Fabrikat (.....) einschl. Anker UA-Profile und umlaufender Gummidichtung.<br>mit Bandaufnahme<br>3D VX-Bänder<br>Simonswerk oder gleichwertig<br><b>(Montage der Dichtung nach den Malerarbeiten)</b><br>liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen.<br><br><b>Zwischen UA Profil und Zarge ist ein Steinwollstreifen in Stärke der Zargentiefe vollflächig fachgerecht zu liefern und einzubauen.Dies trägt dazu bei ,das die Blechzarge nicht klappert.!</b><br><br><b>Einbau in Metallbauständerwand 12,5 cm</b><br><br><b>Futterbreite 14,5 cm</b><br><b>Türbreite 0,885 m</b><br><b>H = 2,1256 m</b><br><b>Alle Zargen für dreiteilige Bänder.</b><br><br>Liefern und fachgerecht nach Meterriss einbauen. | 6,000 Stck | .....                 | .....                |
| 02.31 | Stahlumfassungszarge grundiert <b>einteilig wandbegleitend</b> Blechdicke 1,5 mm verzinkt und tauchgrundiert Fabrikat (.....) einschl. Anker UA-Profile und umlaufender Gummidichtung.<br>mit Bandaufnahme<br>3D VX-Bänder<br>Simonswerk oder gleichwertig<br><b>(Montage der Dichtung nach den Malerarbeiten)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |                      |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|

Übertrag € .....

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen.

**Zwischen UA Profil und Zarge ist ein Steinwollstreifen in Stärke der Zargentiefe vollflächig fachgerecht zu liefern und einzubauen. Dies trägt dazu bei, dass die Blechzarge nicht klappert.!**

**Einbau in Metallbauständerwand 12,5 cm**

**Futterbreite 14,5 cm**

**Türbreite 1,125 m**

**H = 2,1256 m**

**Alle Zargen für dreiteilige Bänder.**

Liefern und fachgerecht nach Meterriss einbauen.

1,000 Stck

.....

.....

02.32

Stahlumfassungszarge grundiert **einteilig wandbegleitend** Blechdicke 1,5 mm verzinkt und tauchgrundiert Fabrikat (.....)  
 einschl. Anker UA-Profile und umlaufender Gummidichtung.  
 mit Bandaufnahme  
 3D VX-Bänder  
 zb. Simonswerk oder gleichwertig  
**(Montage der Dichtung nach den Malerarbeiten)**  
 liefern und nach Herstellervorschrift  
 Angebotenes Fabrikat

(.....)

liefern und fachgerecht einbauen.

**Zwischen UA Profil und Zarge ist ein Steinwollstreifen in Stärke der Zargentiefe vollflächig fachgerecht zu liefern und einzubauen. Dies trägt dazu bei, dass die Blechzarge nicht klappert.!**

**Einbau in Metallbauständerwand 12,5 cm**

**Futterbreite 14,5 cm**

**Türbreite 1,01 m**

**H = 2,1256 m**

**Alle Zargen für dreiteilige Bänder.**

Liefern und fachgerecht nach Meterriss einbauen.

1,000 Stck

.....

.....

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge                            | ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |     | Übertrag €            | .....                |
| 02.33        | Facharbeiterstd. für sonstige Arbeiten nach Angabe der Bauleitung.<br>nur auf Nachweis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,000                           | Std | .....                 | .....                |
| 02.34        | <b>Schutzmaßnahmen</b><br><b>Fenster verglast Aluminium und Kunststoff</b><br>Fenster einschl. Rahmen mit Folien 300 my gegen Verschmutzung verkleben.<br><br>Einschl. entfernen und entsorgen der Schutzfolie nach Beendigung der Arbeiten.<br><br><b>Kippflügel sind seperat abzukleben ,damit diese kippbar bleiben.</b><br><b>Nicht zwingend erforderlich für alle Kippflügel.</b><br><br>Liefern und fachgerecht herstellen. | 80,000                           | m²  | .....                 | .....                |
| 02.35        | <b>Rollgerüst</b><br>als Alternative zu Raumgerüst<br><b>Die Rollgerüste dienen auch für die Montage der Gipskartonwände und Abhangdecken ab Höhe 3,50 m</b><br><br>Liefern aufbauen und für die Arbeiten vorhalten.                                                                                                                                                                                                              | 2,000                            | St  | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b> | <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>Trockenbauarbeiten</u></b> |     | <b>.....</b>          |                      |

| Nr.  | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge   | ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|----------------------|
| 03   | Schallschutzdecke Saal ,Nebenraum,Foyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |                       |                      |
| 03.1 | <p><b>Unterdecke als Schallschutzdecke Cleaneo<br/>           Akustik FF Streulochung Plus R D127<br/>           10/16/22 R</b></p> <p><b>Raum: Saal, Nebenraum, Foyer</b></p> <p><b>Raumhöhe ca. 3,80 m<br/>           Abhanghöhe 30 cm ab Stahlbetondecke<br/>           Abhängerabstand 1,00 m<br/>           Schienenabstand 0,30 m</b></p> <p><b>Angebotenes Fabrikat</b></p> <p>(.....)</p> <p><b>mit Dämmschicht 20 mm auf Tragprofil<br/>           Abhängung mit Metallunterkonstruktion<br/>           bestehen aus Grund und Tragprofil<br/>           Platte mit aufkaschiertem Vlies Farbe weiß<br/>           wahlweise schwarz.</b></p> <p><b>Glattes Randvlies umlaufend glatt gespachtelt<br/>           40 cm breit und in Saalmitte als Unterteilung der<br/>           Decke 2 x<br/>           20 cm mit mittig angelegter Fuge als Zulage mit<br/>           Dehnfugenschienen Profil 3750. L = 7,50 m</b></p> <p><b>Länge Glattvlies rund um in vorgenannten<br/>           Räumen :<br/>           66,00 lfdm</b></p> <p><b>Deckenanschluss umlaufend an Gipsputzfläche.</b></p> <p><b>Spachtelung der Fugen und Friese Q4</b></p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p> | 127,000 | m²  | .....                 | .....                |
| 03.2 | <p><b>Facharbeiterstd. für das Anarbeiten der Lochdecke<br/>           an die Vormontge des Schienensystems der<br/>           Trennwand zwischen Saal und Nebenraum.</b></p> <p>Fachgerecht herstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000  | Std | .....                 | .....                |
| 03.3 | <p><b>Zulage für umlaufende Schattenfuge im Bereich<br/>           der Saalwände mit Protektor-Profil 13141<br/>           verzinkt und weiß lackiert.</b></p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |                       |                      |

| Nr.  | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge ME   | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Übertrag €            | .....                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66,000 m   | .....                 | .....                |
| 03.4 | <p><b>Decke wie vor Cleaneo nach Spachtelung Q 4</b><br/>           der Fugen und Frieze<br/>           mit Grundierungsmittel CapsSol<br/>           oder gleichwertig</p> <p>(.....)<br/>           zweimal mit Farbe Indeko Plus<br/>           Farbe weiß<br/>           oder gleichwertig</p> <p>Angebote Farbe</p> <p>(.....)</p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p> <p><b>Die Akustikdecke kann wegen dem hinterlegten<br/>           Vlies nicht gespritzt werden.<br/>           Sie ist daher mit einer kurzflorigen Walze zu<br/>           streichen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127,000 m² | .....                 | .....                |
| 03.5 | <p>* Bedarfspos. *</p> <p><b>Aufbau eines Raumgerüsts.</b><br/>           Als Alurohrrahmengerüst <b>Gesamtraumhöhe<br/>           3,80 m</b><br/>           Gerüststandhöhe oberster Boden ca 2,30 m.</p> <p><b>Vorhaltezeit für den Zeitraum zur Herstellung<br/>           der Decke lt. folgendem Beschrieb.<br/>           Standzeit nach Zeitplan des AN.<br/>           Grundfläche Saal ,Nebenraum und Foyer<br/>           127 qm</b><br/>           Einschl. Auf-, und Abbau .</p> <p>Die Gerüstfüße können auf den vorhandenen<br/>           Zementestrich ohne Schutzvorkehrungen gestellt<br/>           werden.<br/> <b>Jedoch ist mit dem Boden mit Rücksicht auf<br/>           Beschädigungen umzugehen.</b><br/>           Treppenaufgang einschl. umlaufender<br/>           Absturzsicherung<br/>           Die Gerüstebene muss frei von Unebenheiten und<br/>           Stolperfallen sein.<br/>           Gerüstdielen dürfen nicht doppelt verlegt werden.</p> <p>Liefern und fachgerecht herstellen.</p> | 1,000 psch | .....                 | nur Einheitspreis    |

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn  
 LV: 23-05-08 Trockenbauarbeiten

| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                  | Menge  | ME  | Einheitspreis<br>in € | Gesamtbetrag<br>in € |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | Übertrag €            | .....                |
| 03.6         | <b>Rollgerüst</b><br>als Alternative zum Raumgerüst<br><b>Die Rollgerüste dienen auch für die Montage der Gipskarton-Abhangdecken Höhe bis 4,50 m</b><br><br>Liefern aufbauen und für die Arbeiten vorhalten.<br>Nach Beendigung abbauen und abfahren. | 2,000  | Std | .....                 | .....                |
| 03.7         | <b>Facharbeiterstd.</b> für sonstige Arbeiten nach Angabe der Bauherrschaft und Bauleitung. auf Nachweis.<br><br>Die Stunden-Berichte sind täglich zur Unterschrift vorzulegen.<br><br>Fachgerecht herstellen                                          | 25,000 | Std | .....                 | .....                |
| <b>Summe</b> | <b>03 Schallschutzdecke Saal ,Nebenraum,Foyer</b>                                                                                                                                                                                                      |        |     |                       |                      |

Projekt: 23-05  
LV: 23-05-08

Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn  
Trockenbauarbeiten

### ZUSAMMENSTELLUNG

|    |                                         |         |
|----|-----------------------------------------|---------|
| 01 | Baustelleneinrichtung                   | ..... € |
| 02 | Trockenbauarbeiten                      | ..... € |
| 03 | Schallschutzdecke Saal ,Nebenraum,Foyer | ..... € |

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Summe LV               | ..... € |
| zuzüglich 19,00 % Mwst | ..... € |
| Gesamtsumme Brutto     | ..... € |

---

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....