
Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Dem Angebot, der Ausführung und Abrechnung liegen zugrunde:

die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
Die technischen Vorschriften für Bauleistungen.

DIN 18299,18361, 18358,18336. Der Arbeitsbeschrieb, die Baupläne sowie die **Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maßgebend sind.**

Die Mengen sind überschlägig ermittelt und werden durch Abrechnung nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Pläne bzw. durch gemeinsames örtliches Aufmaß mit der Bauleitung.

Grundlagen für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der Arbeiten und die Abrechnung sind :

Die Beschreibungen im Leistungs LV.

Bei Beschädigungen im Bereich von bestehenden Betoneinfassungen und Strassenlinien (Asphalt) ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

Nach VOB

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen (auch Entwürfe).

Die einschlägigen Sicherungs- und Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Bau,- und Berufsgenossenschaften.

Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge zu leisten.

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem Grundstück Flur 6 Flurstück 50 das ehemalige Feuerwehrgerätehaus einschl. Fundamente abgerissen. Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende Grube abgebrochen und sämtliche Materialien entsorgt.

Kurzbeschreibung Neubau geplantes Gemeindehaus.

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn Rathausstrasse 33 a vertreten durch den Ortsbürgermeister Hubert Paal beabsichtigt auf den Grundstücken Flur 6 Flurstücke 50 (Standort ehemaliges Feuerwehr Gerätehaus) 49 und 48 ein neues Gemeindehaus - Mehrgenerationenhaus zu bauen. Das Gebäude soll in massivbauweise ,Betonfundamente , Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als Dämmmauerwerk ,Flachdach Stahlbeton ,Pulldach in Holzkonstruktion, gebaut werden. Barrierefrei und multifunktional nutzbar. Es soll als zentraler Treffpunkt für alle Generationen dienen. Durch den Bau dieses Gebäudes soll die sehr nachteilige strukturelle Lücke geschlossen werden. Das Gebäude ist mit einem hohen Anteil an Fensterflächen geplant , welche viel Licht in die einzelnen Räume transportieren sollen. Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst. Die Beheizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe gekoppelt mit Photovoltaik und Fussbodenheizung in den einzelnen Räumen. Das Gebäude wird nach der neuesten Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen hohen Anteil zum sparen von Energie. Der Hauptraum Saal mit ca. 98 qm ist mittels einer mobilen Trennwand teilbar. Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die Größen 65 und 33 qm. Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten von außen erreichbar .

**Ausführung der Arbeiten
sh. beiliegender Bauzeitenplan.**

Anlagen:

Lageplan,Pläne,Architektenpläne,Positionspläne Statik

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Vorbemerkung

1. Sicherheitsvorschriften

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

2. Bauschutt

Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen.
Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Falls möglich ist der Müll einer Wiederverwertung zuzuführen.

3. Baustelleneinrichtung

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustelle, sowie Besonderheiten können nicht anerkannt werden. Im Baubereich steht nur eine eingeschränkte Fläche für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfügung.
Der AN hat die örtlichen Verhältnisse für die Andienung und Führung der Baustelle entsprechend zu berücksichtigen.

4. Baustoffe

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Baustelleneinrichtung

Für das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw. ist gesondert ausgeschrieben.

6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen vorgehalten.
Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.
Für die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).
Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale von 4,0 v.T. (4 Promille) von der Brutto - Schlußrechnungssumme abgezogen.
Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie anteilmäßig mit 3,5 v.T.(3,0 Promille) vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht .

7. Lage der Baustelle

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Herrstein und kann über die Brühlstraße erreicht werden.

8. Baustellenräumung

Die restlose Räumung der Baustelle ist spätestens 1 Woche nach erfolgter Abnahme bzw. nach Aufforderung des AG abzuschließen. Schäden und Forderungen Dritter, die auf die Verschlechterung der Wege und Straßen infolge Benutzung des AN zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN.

9. Sicherheitskoordinator

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung vom 10.06.1998) wird die Baustelle von einem vom AG beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.

Der Koordinator übernimmt die Pflichten des Bauherrn gemäß BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz Hausrecht.

Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt für Alle am Bau beteiligten Firmen und Arbeitnehmer und wird an der Baustelle zur Einsichtnahme ausgelegt.

Der AN verpflichtet sich mit den Grundsätzen und Regelungen des Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.

Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschließlich Nacharbeiten. Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche Regelung dar.

Unfälle an der Baustelle, bei denen Personen - oder Sachschäden entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

10. Beschäftigung von EU-Arbeitnehmern

Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Verantwortlichen vor Ort für EU-Mitarbeiter der ausführenden Firmen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. Dies gilt auch für evtl. eingesetzte Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.

Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Wasser- und Stromkosten

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasserentnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diese Anschlüsse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale von 4,0 v.T. (4,0 Promille) von der Brutto - Schlußrechnungssumme abgezogen.

2. Bauwesenversicherung

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie anteilmäßig mit 3,5 v.T.(3,5 Promille) vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht

Der Selbstbehalt beträgt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

3. Sicherheitsvorschriften

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen und Auflagen, sowie auf die Herstellung und Vorhaltung der Gerüste, Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen nach VOB, Teil C, DIN 118331 / Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hingewiesen.

4. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schriftliche Aufforderung der Bauleitung nötig und durch täglich vorzulegende Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet sind.

Stundennachweise, die nicht am selben oder spätestens am darauffolgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung vorgelegt werden, können nicht mehr anerkannt werden.

5. Nebenkosten

Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergütet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gleiche gilt für Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-, Übernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten für Hin- und Rückreise und Familienfahrten etc.

6. Bauschutt

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Jeder Auftragnehmer hat für die Entsorgung des anfallenden Bauschuttes entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, läßt der Bauherr den Bauschutt durch ein gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die anfallenden Kosten um.

7. Abnahme

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und dergleichen hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen Behörden zu stellen bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

8. Qualität

Spätestens mit der Schlußrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen die Lieferscheine als Qualitätsnachweis und als Beweise für mögliche Bauschäden im Hinblick auf die Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib kostenfrei auszuhändigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise unverzüglich auch im Einzelfall sofort zu erbringen.

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf einen Qualitätsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte Architektur oder Benutzung. Sie bilden für alle Bieter die Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte können in den dafür in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in der Form eines Nebenangebotes gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu erbringen.

Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

9. Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das Rechnungsdatum der Schlußrechnung.

Die Gewährleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4 beträgt jedoch 5 Jahre.

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Aufmaß: nach Absprache mit der Bauleitung

Ausführungsbeginn: August **2026 KW 36**

**Es gelten weiterhin die beiliegenden
Vertragsbedingungen.
VG Herrstein Rhaunen**

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

**Rückfragen bitte an :
Vergabestelle VG Herrstein/Rhaunen**

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN -	Normen und Richtlinien
DIN 18202	Masstoleranzen im Hochbau.
DIN 68800	Holzschutz im Hochbau.
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau.

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen (auch Entwürfe).

Konstruktionsteile dürfen nicht geschlossen werden, bevor diese von der Objektüberwachung abgenommen worden sind.

Es dürfen nur umweltfreundliche und umweltverträgliche Baustoffe verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder formaldehydfreie Imprägnierungen, Pentachlorphenol (PCP), gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und Auswirkungen auf die Nutzer ergeben.

Gerüste bis Standhöhe 2,00 m bei einer Geschosshöhe bis 3,50 m werden nicht besonders vergütet und sind in die Einheitspreise der auszuführenden Arbeiten mit einzukalkulieren.

Zusätzliche Anlagen:

**Allgemeine Vertragsbedingungen
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen**

Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben werden welche zeitnah und termingerecht ausführen können.

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Baubeginn Mai 2026 -Rohbau

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Zum nachfolgenden Leistungsverzeichnis gibt es folgende allgemeinen Vorbemerkungen:

In den Einheitspreisen sind folgende Tätigkeiten mit einzukalkulieren:

1. Abschneiden des überstehenden Montageschaums nach Aushärtung (im Innen- und Außenbereich !!)
2. Entfernen aller Schilder an Glas- und Rahmenkonstruktionen und Entfernen der Kleberückstände.
Hier soll vermieden werden, das durch bauseitiges entfernen der Schilder Schäden am Glas entstehen.
3. Entfernen von Silikonrückständen im Bereich der Glashalteleisten.

Diese Arbeiten sind schnellstmöglich, ohne jede weitere Aufforderung durch den Bauherren / Architekten, **spätestens jedoch 2 Wochen nach Montage** zu erledigen.

Im Falle des Versäumnisses wird ein angemessener Betrag bei Rechnungsstellung in Abzug gebracht !

Montage nach der neuesten Energieeinsparverordnung.

Blower Door Test wird durchgeführt.

Bei Kippvorrichtungen sei es Mechanisch oder über Elektro ist darauf zu achten ,dass der Abstand zum Motor mind. 4-5 cm betragen sollte. Hier ist eine Rahmenverbreiterung vorzusehen. Das Gleiche gilt für Elemente in Nassräumen bei deren die Leibungen gefliest werden. Rahmenverbreiterung beidseitig,

Im Bereich der absturzsicheren Verglasungen ist eine Verglasung nach TRAV Fassung Jan. 2003 einzubauen. Auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

Die Erbringung des Nachweises ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

An allen bodenständigen Elementen sind Dichtungslappen mit EPDM-Folie -Kautschuk mit einseitigem Butyl-Streifen 605 Alfa EPDM für luftdichte Abdichtung von Aussen zu

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

liefern.

Sh. gesonderte Position im LV

Die Leistungen sind nach den gültigen DIN Normen auszuführen.

DIN 18299,18361,18358,18360

4108 Beiblatt 2

4108-7 und Sonstige.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

01 Baustelleneinrichtung

01.1

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten und mit der Baumassnahme zusammenhängende Arbeiten für die gesamte Bauzeit. Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenverhältnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere Vergütung.

Die Baustromkosten (**Verbrauch und Installationskosten**) werden anteilmässig auf alle Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN **4,0 v.T.** von der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht. Baustromkasten vor Ort.

Für die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den einzelnen Gewerkspositionen nicht ausgeschrieben, jeder Unternehmer selbst verantwortlich. Notwendige Container- und Entsorgungskosten werden auf die einzelnen Gewerke verteilt.

Evtl. Benutzung eines Baukranes über die Rohbaufirma. Lt. Absprache mit dem Rohbauunternehmer (Fa. Budau) Kran steht vor Ort.
Die Kosten für die Kranbenutzung sind Sache des AN und als solche mit dem Rohbauunternehmer vorab zu klären bzw. die Arbeiten mit eigenem Kran ausführen.

Aussengerüst für die Zimmerer und Dachdeckerarbeiten sind Bestandteil der Gerüstbauarbeiten beim Gewerk Dachdeckerarbeiten.

Jedes Gewerk benötigt bei Nutzung und Gebrauchsüberlassung des Gerüsts eine Fachkraft für das Eigene wie auch Fremdgewerk. Diese Fachkraft muss in jedem Fall bei einem eigenständigen Unternehmer vorhanden.

Das vom Rohbauer Budau erstellte Gerüst dient nur zur Ausführung der Rohbauarbeiten. Es wird vor Ausführung der Zimmerarbeiten

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

abgebaut.

1,000	Stck
-------	------	-------	-------

Summe	01	Baustelleneinrichtung
--------------	-----------	------------------------------	--------------

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

02 Fenster

02.1 Fensterelement Pos.1
 als
 Fensterelement Pos.1
 als

Aluminiumfenster

Aluprofile thermisch getrennt,
 korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil (.....)

auf bestehende Brüstung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
 Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung des Fensters wie in **Pos. 1** gezeichnet

Saal

Elementgröße: ca.: 8,44 m x 3,08

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
einschl. sämtlicher Beschläge
Beschläge ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank
in ges. Pos.

VSG-Glas innen und aussen bei den
feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.

Bestehend aus 5 Stücke feststehende
Elemente
sowie 3 Stück Oberlicht-Kippflügel mit
Motorantrieb.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Sh. Planzeichnung

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
 in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
 im Bereich der Kippflügel.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

02.2

**Fensterelement Pos.2
 als**

**Fensterelement Pos.2
 als**

Aluminiumfenster

Aluprofile thermisch getrennt,
 korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil (.....)

auf bestehende Brüstung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung des Fensters wie in **Pos. 2** gezeichnet
Saal

Elementgröße: ca.: 4,01 m x 3,08

**Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
 Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
 Isolierglas 40 mm stark mit
 Warmrandverbund.**

**einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge :Roto oder gleichwertig.**

Angebotener Beschlag

VSG-Glas innen und aussen bei den

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

**feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.**

**Bestehend aus 3 Stücke feststehende
Elemente
sowie 2 Stück Oberlicht-Kippflügel mit
Motorantrieb.**

Sh. Planzeichnung

**Die Elemente erhalten Jalousie einteilig
in ges. Pos.**

**einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippflügel.**

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

02.3 **Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD**

Pos. 3 Dorfdepot

**halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig**

**Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe**

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

**Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

nach DIN 7748 mit **3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
 W/m²K** oder besser. **U-Wert Fenster 0,9**
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
 Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

**Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
 ähnlich.**
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
**Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
 besonderen Wert zu legen.**

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 3**

Fenstergröße: ca.:0,51 / 3,17 m
zuzüglich 20 cm Rahmenverbreiterung

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
 Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
 Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

1,000 Stck

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.4 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 4 Dorfdepot

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
 Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
 beidseitig foliert
 Feinstruktur schiefergrau ähnlich
 RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
 W/m²K oder besser. U-Wert Fenster 0,9
 Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
 Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
 ähnlich.
 Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
 100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 3**

Fenstergröße: ca.:0,51 / 3,17 m
zuzüglich 20 cm Rahmenverbreiterung

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

02.5 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 5 Küche

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
 Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

nach DIN 7748 mit **3-fach Verglasung U-Wert = 0,6 W/m²K** oder besser. **U-Wert Fenster 0,9 Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund**
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
 Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 3**

Fenstergröße: ca.:4,01 / 1,01 m

Einschl. aufgesetzem Jalousiekasten
30/42,5 cm
Roma oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat
U-Wert des Kastens 0,80 W/m² K

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

**Der Kasten wird gemeinsam mit dem
 Fenster in die Rohbauöffnung eingesetzt.
 4,01 / 1,31 m**

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
 Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
 Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

1,000 Stck

.....

02.6

**Fenster-Tür Element Pos.6
 als**

**Fenster-Tür Element Pos.6
 als**

Aluminiumfenster-Türelement

mit Hebe-Schiebetür.

**Aluprofile thermisch getrennt,
 korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.**

Profil (.....)

auf bestehende Brüstung im Saal aufgesetzt

**Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
 Farbe Sebia-Braun feinstruktur.**

Ausführung des Fensters wie in **Pos. 6** gezeichnet

Saal

**Elementgröße: ca.: 7,33 m x 3,70
 einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung**

**Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
 Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
 Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
 einschl. sämtlicher Beschläge
 Beschläge ROTO oder gleichwertig**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Angebotener Beschlag

.....

.

VSG-Glas innen und aussen bei den feststehenden Elementen unterhalb der Oberlichter.

Bestehend aus 2 Stück feststehende Elemente sowie 2Stück Oberlicht-Kippflügel mit Motorantrieb.

Beidseitig laufende Hebeschiebetür Höhe 2,75 ab OK FFB bis UK Oberlicht. Bodenschiene behinderten gerecht einschl. Beschlag.

Sh. Planzeichnung Pos.6

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen im Bereich der Kippflügel wegen Antrieb in erforderlicher Stärke.

Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in den Fensterzeichnungen der bodenständigen Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

02.7 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 7 Foyer

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten oder gleichwertig

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser. U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 7**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Fenstergröße: ca.:1,635 / 2,635 m
Einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung.

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
 Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
 Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

2,000 Stck

02.8

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 8 Foyer

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
 beidseitig foliert
 Feinstruktur schiefergrau ähnlich
 RAL 7015

nach DIN 7748 mit **3-fach Verglasung U-Wert = 0,6**
W/m²K oder besser. **U-Wert Fenster 0,9**
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
 Dreh-Kippbeschlag

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

**Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
 ähnlich.
 Angebotener Griff**

Angebotenes Fabrikat: (.....)

**Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
 Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
 100 Nm**

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

**Hinweis :
 Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
 besonderen Wert zu legen.**

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 8**

Fenstergröße: ca.:2,76 / 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
 Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
 Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

1,000 Stck

02.9

**Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD**

Pos. 9 Dorfdepot

**halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit **3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K** oder besser. **U-Wert Fenster 0,9**
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile
Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

**Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.**
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
**Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 9**

Fenstergröße: ca.:2,50 / 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
 Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
 Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

1,000 Stck

.....

02.10

**Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD**

Pos. 10 HAR /Technik

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

**Blendrahmen mind. 70 mm
 Flügel 82 mm Bautiefe**

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

**Farbe: innen und aussen
 beidseitig foliert
 Feinstruktur schiefergrau ähnlich
 RAL 7015**

nach DIN 7748 mit **3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
 W/m²K** oder besser. **U-Wert Fenster 0,9**
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Glas satiniert

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Angebotener Beschlag
 Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
 ähnlich.
 Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
 Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
 100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 10**

Fenstergröße: ca.:2,01 / 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

02.11 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 11 Beh. WC

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser. U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Glas satiniert

Angebotener Beschlag
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 11 Beh.WC**

Fenstergröße: ca.:0,89/0,76 m
gekoppelt mit Pos 13 Tür Beh. WC

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

02.12

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 12 WC -Damen

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: **innen und aussen**
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

Glas satiniert

nach DIN 7748 mit **3-fach Verglasung U-Wert = 0,6**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

W/m²K oder besser. **U-Wert Fenster 0,9**
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
 Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 12**
WC-Damen

Fenstergröße: ca.:0,89/0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.13 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11

Pos. 13 Beh. WC

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
 Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

**Farbe: innen und aussen
 beidseitig foliert
 Feinstruktur schiefergrau ähnlich
 RAL 7015**

nach DIN 7748 **Rahmentür** mit **Kunststofffüllung als
 Paneel gedämmt.**
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

Mit 3 Bändern angeschlagen

Bänder

Mind. 3-fach vrriegelt

**Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
 rollstuhlgerecht.**

**Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
 1076 oder ähnlich.
 Angebotener Griff**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl, Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 13**

Türgröße: ca.:1,25 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

.....

02.14

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Aussentür Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle
Fluchttür -Panikschloss

Pos. 14 Flur

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 **Rahmentür** mit **3-fach Verglasung**
wie Fenster .
einschl. sämtlicher Beschlagsteile
Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

mind. 3-fach verriegelt

Obertürschließer Gleitschiene
GEZE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat.....

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bändern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

Bänder

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :**Edelstahl FSB 34**
1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
 100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 14**

Türgröße: ca.:1,34 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung unten
und ca.je 5 cm rechts und links.
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

02.15 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Aussentür Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle

Pos. 15 Dorfdepot

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
 Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Kammersystem: (.....)

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 **Rahmentür** mit **3-fach Verglasung wie Fenster** .
einschl. sämtlicher Beschlagsteile
Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

mind. 3-fach verriegelt

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bändern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

Bänder

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :**Edelstahl FSB 34**
1076 oder ähnlich.

Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 15**

Türgröße: ca.:1,25 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

1,000 Stck

.....

02.16

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Aussentür Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle
Fluchttür -Panikschloss

Pos. 16 Saal

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

Farbe: **innen und aussen**
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ähnlich
RAL 7015

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

nach DIN 7748 **Rahmentür** mit **3-fach Verglasung**
wie Fenster .
 einschl. sämtlicher Beschlagsteile
 Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

mind. 3-fach verriegelt

Obertürschließer Gleitschiene
GEZE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat.....

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bändern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

Bänder

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.

Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
 Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
 zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 16**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

**Türgröße: ca.:1,25 / 2,635 m
 einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
 Flachschwelle behindertengerecht.**

liefern und fachgerecht montieren , in
 fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
 Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
 Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

1,000 Stck

.....

02.17

**Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD**

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11

Pos. 13 Abstellraum

**halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
 Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
 oder gleichwertig**

**Blendrahmen mind. 70 mm
 Flügel 82 mm Bautiefe**

Angebotenes Fabrikat:

(.....)

Kammersystem: (.....)

**Farbe: innen und aussen
 beidseitig foliert
 Feinstruktur schiefergrau ähnlich
 RAL 7015**

nach DIN 7748 **Rahmentür** mit **Kunststofffüllung als
 Paneel gedämmt.Festehendes Glas 3-fach
 75/75 cm .**

einschl. sämtlicher Beschlagsteile

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Beschläge: **Roto** oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

Mit 3 Bändern angeschlagen

Bänder

Mind. 3-fach vriegelt

**Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.**

**Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.**

Angebotener Griff

Angebotenes Fabrikat: (.....)

**Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm**

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

**Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.**

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung **Pos 17**

**Türgröße: ca.:1,135 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.**

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

**Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.**

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

1,000 Stck

.....

02.18 Doppeltür Element mit Verglasung Pos.18
 als
 Doppeltür Element mit Verglasung Pos.18
 als

Aluminium-Türelement

zweiflügelig nach außen öffnend
Mit Geh -,und Bedarfsflügel
 Aluprofile thermisch getrennt,
 korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil (.....)

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung der **Doppeltür** wie in **Pos. 18**
 gezeichnet

Eingangstür Dorfdepot

Zylinderrosette 8 mm Edelstahl
Sicherheitszylinderrosette 6 mm
Stangengriff 40 mm L=0,80 m 2 Stück
Bodenbüchse messing vernickelt.
Treibriegelstange mit Gleitstopfen für
Gegenkasten oben.

Treibriegelstange massiv 1420 mm für
Falztreibriegel unten.
Griff für Seitenteil innen aufgesetzt.
Zylinder-Schloss im Gehflügel mit
Innendrucker Edelstahl.
Angebotener Drucker

Elementgröße: ca.: 3,01 m x 2,635
zweiflügelig
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
Feststehende Fensteröffnungen 2 Stück je
62,5/62,5 cm.
einschl. sämtlicher Beschläge
Beschläge ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

.....

Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

Sh. Planzeichnung Pos. 18

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl. Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippflügel wegen Antrieb in
erforderlicher Stärke.

Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der
bodenständigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

02.19 **Doppeltür Element mit Verglasung**
Haupteingangselement
Doppeltür Element mit Verglasung
Haupteingangselement
mit zwei feststehenden Seitenteilen Pos.19

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

als

Aluminium-Türelement

VSG innen und aussen in allen Teilen

zweiflügelig nach außen öffnend
Mit Geh -,und Bedarfsflügel
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil (.....)

E-Öffner

Farbe Farbsystem feinstruktur Tiger Farbe nach Wahl
Farbe nach RAL

Ausführung der **Doppeltür** wie in **Pos. 19**
gezeichnet

Eingangstür Gemeindehaus

Zylinderrosette 8 mm Edelstahl
Sicherheitszylinderrosette 6 mm
Stangengriff 40 mm L=1,60 m 2 Stück
Bodenbüchse messing vernickelt.
Treibriegelstange mit Gleitstopfen für
Gegenkasten oben.

Treibriegelstange massiv 1420 mm für
Falztreibriegel unten.
Griff für Seitenteil innen aufgesetzt.
Zylinder-Schloss im Gehflügel mit
Innendrücker Edelstahl.

Angebotener Drücker

Elementgröße: ca.: 3,76 m x 2,635
zweiflügelig mit zwei feststehenden
Seitenteilen verglast 0,76 /2,635 m

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

**Seitenteile verglast mit Vanceva Folie
 Farbe grün Code 0264 klar.**

**Alternativ: Vanceva Folie Farbe Tangerine
 Orange Code 000E klar.**

einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

**Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
 Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
 Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
 einschl. sämtlicher Beschläge
 Beschläge ROTO oder gleichwertig**

Angebotener Beschlag

.....

**Mindestens mit 4 Bändern angeschlagen.
 Hahn oder gleichwertig**

Angebotene Bänder

**Bodenschiene behinderten gerecht
 einschl. Beschlag.**

5-fach verriegelt.

Sh. Planzeichnung Pos. 19

**Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in
 den Fensterzeichnungen der
 bodenständigen Elemente sind im Preis mit
 einzukalkulieren.**

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.20 **Eckverkleidung im Bereich Ecke Fenster Pos. 1 und Pos. 6**
Eckverkleidung im Bereich Ecke Fenster Pos. 1 und Pos. 6
Aus Aluminiumprofilen wie Fenster oder alternativ Alublech gekantet in ausreichender Stärke innen und aussen kerngedämmt.
Farbe Farbsystem Tiger Farbe Sepia-Braun feinstruktur.
Ecke 54/54 cm H= 3,70 m links und 3,08 m rechts Auf Kehrung bzw. Eckblech 50/50 mm.

Liefern und fachgerecht herstellen.

1,000 St

02.21 **Aufdoppelung mit Aluminiumprofil wie vor H = 30 cm in Breite der Fensterrahmen zu POS.1**
Aufdoppelung mit Aluminiumprofil wie vor H = 30 cm in Breite der Fensterrahmen zu POS.1 u.2.u. 6
Farbe wie vor Sepiabraun wie Profile zur Aufnahme der zu liefernden Jalousiekästen sh. gesonderte Pos.
sh. Detail 1 Seite 1
Befestigung an der Stahlbetondecke 25 cm stark.

Liefern und fachgerecht herstellen

21,000 m

02.22 **Raffstore-Kasten Roma Modulo P oder gleichwertig**
Raffstore-Kasten Roma Modulo P oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

.....
Länge :Pos. 1
2 Stück 3,20 m , 1Stück 2,10 m

H = 30cm an der Aufdoppelung (Rahmenverbreiterung) zu vor

Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's fachgerecht befestigen

1,000 St

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.23 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
 oder gleichwertig
 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
 oder gleichwertig
 Angebotenes Fabrikat

.....
 Länge :Pos. 2
 1Stück 4,01 m

H = 30cm an der Aufdoppelung
 (Rahmenverbreiterung) zu vor

Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
 fachgerecht befestigen

1,000 St

02.24 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
 oder gleichwertig
 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
 oder gleichwertig
 Angebotenes Fabrikat

.....
 Länge :Pos. 6
 2Stück 2,04 m , 1 Stück 3,25 m

H = 30cm an der Aufdoppelung
 (Rahmenverbreiterung) zu vor

Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
 fachgerecht befestigen

1,000 St

02.25 Aussenraffstore Roma CDL 70
 oder gleichwertig
 Aussenraffstore Roma CDL 70
 oder gleichwertig
 Angebotenes Fabrikat

.....
 Pos. 1
 Breite 3,15 m H = 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
 E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
 mit Kupplung
 Einschl. Aluminium Führungsschienen

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

passend zu den Fensterelementen in Farbe und Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit montieren.

2,000 St

02.26

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

.....
Pos.1

Breite 2,14 mm Höhe = 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung

Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit montieren.

1,000 St

02.27

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

.....
Pos. 2

Breite 4,01 m Höhe 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung

Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit montieren.

1,000 St

02.28 **Aussenraffstore Roma CDL 70
 oder gleichwertig
 Aussenraffstore Roma CDL 70
 oder gleichwertig
 Angebotenes Fabrikat**

.....
 Pos. 6
 Breite 2,04 m Höhe 3,50 m

**Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
 E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
 mit Kupplung
 Einschl. Aluminium Führungsschienen
 passend zu den Fensterelementen in Farbe und
 Material**

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit montieren.

2,000 St

02.29 **Aussenraffstore Roma CDL 70
 oder gleichwertig
 Aussenraffstore Roma CDL 70
 oder gleichwertig
 Angebotenes Fabrikat**

.....
 Pos. 6
 Breite 3,25 m Höhe 3,50 m

**Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
 E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
 mit Kupplung
 Einschl. Aluminium Führungsschienen
 passend zu den Fensterelementen in Farbe und
 Material**

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit montieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		1,000	St
02.30	Aussenraffstore Roma CDL 70 oder gleichwertig Aussenraffstore Roma CDL 70 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat Pos. 5 Breite 4,01 m Höhe 1,01 m Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m mit Kupplung Einschl. Aluminium Führungsschienen passend zu den Fensterelementen in Farbe und Material In montierte Kästen Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit montieren.				
		1,000	St
02.31	Aluminium Fensterbänke Plus mit Abschlussprofil DRYPRO oder gleichwertig mit Aluminium Fensterbänke Plus mit Abschlussprofil DRYPRO oder gleichwertig mit herausnehmbaren Lamellen für Sonnenschutzsysteme mit Führungsschienen. mit 4 cm Abkreppung , min. 2 mm stark, und unterseitiger Anti-Dröhn-Beschichtung. Endkappen für Putzfassade. Farbe: Farbsystem Sebia-braun Feinstruktur Breite 180 mm liefern und fachgerecht montieren. Einschl. aller Nebenleistungen.				
		8,500	lfdm
02.32	Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Breite 195 mm Sonst wie vor				
		4,010	m

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
 LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €				
02.33	Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Breite 180 mm Sonst wie vor	4,010 m
02.34	Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch als ECKelement Pos. 1 und 2 Breite 180 mm mit Eckverbinder 55/55 cm. Sonst wie vor	1,100 m
02.35	Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Breite 165 mm Farbe Schiefergrau RAL 7015 Sonst wie vor	0,500 m
02.36	Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Breite 165 mm Sonst wie vor	0,500 m
02.37	Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Aluminium Fensterbänke Plus wie vor,jedoch Breite 165 mm Sonst wie vor	1,650 m

Projekt: 23-05 **Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn**
LV: 23-05-05 **Verglasungs -und Rolladenarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Sonst wie vor			Übertrag €
		2,010	m
02.44	Facharbeiterstunden nur auf Nachweis				
	Facharbeiterstunden nur auf Nachweis				
	einschl. Aufsichtspersonal				
	Stundenzettel anfertigen				
	Leistung nach Art und Menge				
	Name des Mitarbeiters, Beruf				
	Beginn und Ende				
	Anordnung des Arbeitgebers				
		10,000	Std
Summe	02	Fenster		

Projekt:	23-05	Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV:	23-05-05	Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Z U S A M M E N S T E L L U N G

01	Baustelleneinrichtung €
----	-----------------------	---------

02	Fenster €
----	---------	---------

Summe LV €
----------	---------

zuzüglich 19,00 % Mwst €
------------------------	---------

Gesamtsumme Brutto €
--------------------	---------
