

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1. Allgemein

Pläne und sonstige Unterlagen können nach Absprache bei

Nationalparkverbands-gemeindeverwaltung
 Fachbereich 2 - Bauliche Infrastruktur
 Brühlstraße 16
 55756 Herrstein

eingesehen werden.

Der Auftragnehmer hat Planunterlagen, Leistungsbeschreibung und Berechnungen des Auftraggebers hinsichtlich der Beschaffenheit zu überprüfen.

Bei Unklarheiten bzw. Unstimmigkeiten hat der AN seine Bedenken **sofort** geltend zu machen.

Der Leistungsbeschreibung werden die vorhandenen Projektpläne, statischen Berechnungen und Detailpläne beigelegt.

Die für die behördlich vorgeschriebenen Anzeigen oder Anträge notwendigen Unterlagen sind in vorgeschriebener Anzahl dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

2. Angaben zur Baustelle

Die Baustelle liegt in 55758 Sien, In der Hohl 9 und ist über öffentliche Straßen mit Fahrzeugen gut zu erreichen.

Lagerflächen stehen in SEHR begrenztem Maße auf dem Gelände zur Verfügung.

Der Materialtransportweg ist unbedingt zu beachten!

Die Baustelle und die örtlichen Gegebenheiten sollten vor Baubeginn eingesehen werden.

Spätere Forderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeiten können nicht anerkannt werden.

Die Baustelle ist laufend zu reinigen und aufzuräumen. Anfallende Schuttmassen sind in Abständen von höchstens einer Woche abzufahren. Erforderliche Container gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Reinigung der Baustelle bezieht sich auch auf verschmutzte Zufahrtsstraßen.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle nach Beendigung der

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Arbeiten besenrein zu verlassen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Arbeiten und Vorleistungen anderer Gewerke zu überprüfen. Beanstandungen sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.

3. Angaben zur Ausführung

Es dürfen nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert und eingebaut werden.

Während der Ausführung der Arbeiten ist die Kindertagesstätte ausgelagert. Das gesamte Kindergartengelände zählt somit als Baustellenbereich und es erfolgt lediglich im Straßenbereich (Einrichtung einer neuen Parkfläche), die Abgrenzung mittels Bauzaun. Auf die, auf dem Gelände befindlichen Spielplatzeinbauten ist zu achten! Sie sind zu umfahren und dürfen nicht als Lager- oder Abstellfläche genutzt werden.

Ausführungszeitraum 01.06.2026 - 30.10.2026

4. Vertragsbedingungen

Nachstehende Vorschriften und Bestimmungen liegen dem Angebot zu Grunde und werden Vertragsbestandteil:

Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B und C

Die allgemeinen technischen Vorschriften (ATV)

Die einschlägigen DIN-Normen.

Die Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Die einschlägigen amtlichen, gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen.

Die Arbeitsstättenrichtlinien

Die technischen Anschlussbedingungen der zuständigen Versorgungsunternehmen.

Die Baugenehmigung mit der brandschutztechnischen Stellungnahme.

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

5. Aufmaß

Die Abrechnung der gesamten Baumaßnahme erfolgt nach einem gemeinsamen Aufmaß. Das Aufmaß ist so rechtzeitig zu erfolgen, dass die eigenen Leistungen nicht durch die Folgearbeiten verdeckt sind.

Während der Bauzeit sind in regelmäßigen Abständen Teilaufmäße durchzuführen und die notwendigen Materialien laufend, unter Bezug zum Gesamtauftrag, zu prüfen.

Sollten Überschreitungen der angesetzten Material- und Montagmassen festgestellt werden, ist sofort mit der örtlichen Bauleitung bzw. dem Auftraggeber Rücksprache zu halten.

Nebenarbeiten, die im Angebot nicht ausdrücklich erwähnt sind, sind im Preis mit inbegriffen. Bei Arbeiten oder Materialien, die nicht im Angebot enthalten, aber zur Ausführung erforderlich werden, müssen vor Lieferung oder Ausführung die Preise schriftlich vereinbart werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Zusage werden für solche Arbeiten und Materialien keine Zahlungen geleistet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BFS Merkblatt Nr. 20.1

Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden
 Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

IVD-Merkblatt Nr. 4

Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern
 Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 2

Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten
 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4

Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4

Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung -Bauteilkatalog-
 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5

Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau – Innenraumabdichtung nach DIN 18534
 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt

Egalisationsanstriche auf Edelputzen Farbtonnegalisierende Beschichtung
 Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere

Merkblatt

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung
 Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere

Porenbetonbericht 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Oberflächenbehandlung Putze Beschichtungen Bekleidungen
 Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

WTA-Merkblatt 2-4-14/D
 Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden
 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-9-04/D
 Sanierputzsysteme
 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-10-06/D
 Opferputze
 Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-11-07/D
 Gipsmörtel im Mauerwerksbau und an Fassaden

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen.

Fenster, Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten.

Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschädigtem Putz ist auch der anscheinend einwandfreie Putz im Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu lösen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Das gelöste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.

Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verhältnisse angetroffen (z.B. Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die Bauleitung unverzüglich zu verständigen und eine Entscheidung abzuwarten.

Innenputz, Trockenbauoberflächen

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q3 auszuführen.
 (Erläuterung: Regelausführung nach ATV DIN 18350 ist Q2, deshalb ist nur eine abweichende Anforderung anzugeben.)

Für Flächen mit Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q3 gelten die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

(Erläuterung: Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, gelten nach DIN 18550-2 für Q3 die Standardanforderungen nach Zeile 6 Tabelle 3 DIN 18202. Für Q4 gelten bereits nach DIN 18550-2 die erhöhten Anforderungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.)

Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.

Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Längenänderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen. Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben.

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Allgemein				
01.10	Baustelleneinrichtung				
01.10.010	Baustelleneinrichtung				
	Baustelleneinrichtung				
	<p>Herstellen einer kompletten Baustelleneinrichtung, mit allen für die auszuführenden Arbeiten und Leistungen erforderlichen Geräte und Maschinen. Desgleichen Errichtung der notwendigen Mannschafts- ggfls auch Aufsichts- und Geräteräume für die eigenen beschäftigten Handwerker. Eine Baustellentoilette ist vorhanden. Zur Leistung gehören auch die erforderlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, sowie die erforderlichen Arbeits-/Bock-/Rollgerüste, außer sie sind Bereichs bezogen in einer Position aufgeführt. In die Baustelleneinrichtung sind alle für den Bauablauf notwendigen Kosten einzurechnen. Sollte zur Montage oder Materialverbringung ein Kran benötigt werden, so sind diese Kosten hier einzukalkulieren.</p> <p>Zur Baustelleneinrichtung gehören ferner insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der unvollendeten Bauteile gegen Witterungseinflüsse - Ansetzen von Mustern und Proben - Werkplanung - die Fachbauleitung <p>In dem Pauschalpreis sind auch das Vorhalten der Baustelleneinrichtung, sowie die An- und Abfuhr des gesamten Materials und die restlose Räumung des Arbeitsplatzes nach Beendigung der Arbeiten zu berücksichtigen.</p>				
				psch	nur Ges.-Preis _____
01.10.020	Arbeitsgerüst				
	<p>Für die Ausführung der Innenputz- und Trockenbauarbeiten im Treppenhaus notwendiges Arbeitsgerüst Liefern, Aufbauen, während den Arbeiten vorhalten und anschließende Demontage und Abfuhr.</p> <p>Arbeitshöhe: Podest oben: ca. 3,70 m Podest unten: ca. 3,05 m</p>				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.020) ...

Treppenlauf:
 Breite: ca. 1,58 m
 Länge: ca. 5,50 m

psch nur Ges.-Preis _____

Summe	01.10	Baustelleneinrichtung	_____
--------------	--------------	------------------------------	-------

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.20	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten nur auf Anweisung des Auftraggebers.				
	Stundenlohn für Arbeiten verschiedener Art, nach Angabe des Bauherren, bzw. seines Vertreters auf Nachweis.				
	Die Stundenlohnarbeiten sind arbeitstäglich dem Bauherren bzw. seinem Vertreter zur Unterschrift vorzulegen.				
01.20.010	Facharbeiterstunden				
	Stundenlohn Facharbeiter, Polier, Vorarbeiter				
		5,000	Std	_____	_____
01.20.020	Gesellenstunden				
	Stundenlohn Geselle				
		5,000	Std	_____	_____
01.20.030	Helferstunden				
	Stundenlohn Helfer				
		5,000	Std	_____	_____
Summe	01.20	Stundenlohnarbeiten			_____
Summe	01	Allgemein			_____

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Innenputzarbeiten				
02.10	Kalzium-Silikat-Platten				
02.10.010	Grundierung Untergrund Beton-Untergrund vor dem Verkleben der Platten mit vom Hersteller zugelassenem Material (Herstellervorgaben) grundieren,	46,000	m2		
02.10.020	Calzium-Silikat-Platten Wärmedämmplatten aus CaSi-Hydraten, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1, mit einem speziell abgestimmten, mineralischen Klebe- und Armierungsspachtel planeben und press gestoßen verlegen. Verklebung vollflächig im Kammbett, Zahnung mind. 6 x 6 mm. Es darf kein Mörtel in die Fuge geraten. Fehlstellen sind mit gleichem Material zu schließen. Wärmeleitzahl $\lambda = 0,045 \text{ W/m}^2\text{K}$, bei Plattendicke 30 mm. (Multipor WI compact plus) Plattenrand: stumpf Format: 500 x 390 mm Plattendicke: 30 mm Multipor WI compact plusWLG 045 GIMA Klebespachtel KSM Verbrauch kleben: 6,0 - 8,0 kg/m ² oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat + Hersteller Kalziumsilikatplatten -----+----- angebotenes Fabrikat + Hersteller Kleber/Spachtel -----+-----	46,000	m2		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.10.030	Armierung Aufbringen einer Armierungsschicht aus einem mineralischen Spachtelmörtel und alkalibeständigem Armierungsgewebe. Armierungsmasse auf Dämmplatten volldeckend auftragen, Armierungsgewebe einlegen und planspachteln. Das Gewebe muss mittig in der Armierungsschicht liegen, Gewebestöße mind. 10 cm überlappend. Schichtdicke mind. 4 mm Produkt: passend zum angebotenen System	46,000	m2		
02.10.040	Schlussbeschichtung gefilzt Klebespachtel auf die abgebundene Armierungsschicht in einer Dicke von ca. 2 mm aufbringen und als gefilzte Oberfläche ausbilden. Produkt: passend zum angebotenen System	46,000	m2		
02.10.050	Schlussbeschichtung Aufbringen eines deckenden, matten Innenanstriches mit einer gut deckenden, geruchsarmen mineralischen Innensilikatfarbe. Materialbasis: Kaliwasserglas, Polymerdispersion Weichmacher- und lösemittelfrei Konservierungsmittelfrei Nassabrieb: Klasse 3 (waschbest.) nach DIN EN 13300 Deckkraft: Klasse 2 bei 7,0 m²/l Dampfdiffusionsoffen Farbton: weiß Bio-Innensilikatfarbe angebotenes Fabrikat + Hersteller -----+-----	30,000	m2		
Summe	02.10 Kalzium-Silikat-Platten				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.20	Innenputz Treppenhaus				
02.20.010	Installationsschlitz schließen Wandschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für neuen Deckputz in mehreren Arbeitsgängen wie folgt: - Schlitz mit geeignetem Material auffüllen - Schlitz mit Putzträger vollflächig überspannen - Putzträger mit geeignetem Grundputz verputzen - Fläche komplett feinspachteln Leistung in fertiger Arbeit inkl. aller Materialien, Breite 10-25 cm Arbeitshöhe max. 3,25 m	6,000	m		
02.20.020	Putzarmierung Glasfasergewebe Putzarmierung in rissgefährdeten Teilbereichen Glasfasergewebe eingebettet in Armierungsputz, Stöße überlappend, Wand innen, Arbeitshöhe max. 3,25 Breite max. 0,5 m	20,000	m		
02.20.030	Ausgleichsputz bis 20 mm in Kleinflächen Ausgleichsputz als Unterputz auf unebenem Untergrund entsprechend aufzubringen, plan ziehen und horizontal aufkämmen, Untergrund Betonmauerwerk/Mauerwerk Mörteldicke 10-20 mm Material: Kalk-Zementputzmörtel	5,000	m2		
02.20.040	Unterputzprofil innen Unterputzprofil mit geeignetem Ansetzmörtel anbringen, ausrichten, Putz bis 15 mm Material: nicht rostender Stahl	30,000	m		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.20.050	Kantenprofil Kunststoff Kantenprofil mit geeignetem Ansetzmörtel anbringen, Putzdicke bis 15 mm Material Kunststoff	6,000	m		
02.20.060	Bauplatten 30 mm Bauplatte als Putzträger innen ohne Anforderung an Wärmeschutz liefern und in Kleinflächen bis 2 qm vollflächig aufkleben. Stärke 30 mm Leistung in fertiger Arbeit inkl. Anpass- und Schneidarbeiten	2,000	m2		
02.20.070	Kalkzementputz Innenwand einlagig Q3 Einlagiger Kalk-Zement-Innenputz geeignet für matte , fein strukturierte Beschichtungen oder feinstrukturierte Wandbekleidungen Putzdicke 10 mm CS II, Q 3 abgezogen, Untergrund: Ziegelmauerwerk Arbeitshöhe bis 3,80 m ohne Gerüststandfläche	36,000	m2		
02.20.080	Mehrdicke Putz 5 mm Mehrdicke für einlagigen Putz der Pos. 02.20.070 bis 5 mm	36,000	m2		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.20.090	Laibung Putz innen 250-400 mm Putz der Pos. 02.20.070 in Laibungen und Stürzen, Laibungstiefe bis 200 mm Oberflächenqualität Q 3	6,000	m		
02.20.100	Fensteranschluß Putzprofil Anputzprofil mit Kunststoffkante zu Fensterprofil, Liefern und montieren	6,000	m		
02.20.110	Beiputzen Türbereich Beiputzen der Tür-, Fensterbereiche Übergang Neubau Treppenhaus zu Altbau, Breiten bis 500 mm Arbeitshöhen bis 3,80 m Putzstärke 15 mm Qualität Q 3	15,000	m		
02.20.120	Spachteln Spachteln der bestehenden rauen Außenwandputzfläche um die gleiche Qualität Q 3 zu erhalten.	36,000	m2		
Summe	02.20 Innenputz Treppenhaus				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30	Putzarbeiten Altbau				
02.30.010	Installationsschlitz schließen Wandschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für neuen Deckputz in mehreren Arbeitsgängen wie folgt: - Schlitz mit geeignetem Material auffüllen - Schlitz mit Putzträger vollflächig überspannen - Putzträger mit geeignetem Grundputz verputzen - Fläche komplett feinspachteln Leistung in fertiger Arbeit inkl. aller Materialien, Breite 10-25 cm Arbeitshöhe max. 3,25 m	40,000	m		
02.30.020	Installationsschlitz schließen Wandschlitz auffüllen als Untergrundvorbereitung für neuen Deckputz in mehreren Arbeitsgängen wie folgt: - Schlitz mit geeignetem Material auffüllen - Schlitz mit Putzträger vollflächig überspannen - Putzträger mit geeignetem Grundputz verputzen - Fläche komplett feinspachteln Leistung in fertiger Arbeit inkl. aller Materialien, Breite 3-10 cm Arbeitshöhe max. 3,25 m	30,000	m		
02.30.030	Bauplatten 40 mm Bauplatte als Putzträger innen ohne Anforderung an Wärmeschutz liefern und in Kleinfächen bis 2 qm vollflächig aufkleben. Stärke 40 mm Leistung in fertiger Arbeit inkl. Anpass- und Schneidarbeiten	2,000	m2		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30.040	Öffnungen beiputzen bis 20 cm Öffnungen beiputzen innen, Breite bis 30 cm, Dicke bis 1,5 cm, nachträglich eingebaute Fenster oder Türen, Kalkzementputz einlagig im Innenbereich, Kleinflächen bis 1,00 qm nach Aussteifung mit Schwamm- oder Filzscheibe bearbeiten, Kalkputzmörtel, CS II, gefilzt, Q3, 15 mm, einlagig, Innenwand	15,000	m		
02.30.050	Kalkzementputz Innenwand einlagig Q3 Einlagiger Kalk-Zement-Innenputz geeignet für matte , fein strukturierte Beschichtungen oder feinstrukturierte Wandbekleidungen Putzdicke 10 mm CS II, Q 3 abgezogen, Untergrund: Ziegelmauerwerk Arbeitshöhe bis 2,80 m	36,000	m2		
02.30.060	Mehrdicke Putz 5 mm Mehrdicke für einlagigen Putz der Pos. 02.30.050 bis 5 mm	36,000	m2		
02.30.070	Kalkzementputz bis 1,0 qm Innenputz der Position 02.30.050 jedoch Kleinflächen bis 1 qm und in Stärke 15 mm	5,000	m2		
02.30.080	Kalkzementputz bis 5 qm Innenputz der Position 02.30.050 jedoch Kleinflächen 1 bis 5 qm und in Stärke 15 mm	30,000	m2		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30.090	Kalkzementputz Brüstung Kalkzementputz einlagig im Innenbereich, nach Aussteifung mit Schwamm- oder Filzscheibe bearbeiten, Kalkputzmörtel, CS II, gefilzt, Q3, 15 mm, einlagig, Innenwand	21,000	m2		
02.30.100	Putzgrund Auftragen von Putzgrund, durchsichtig, auf bestehendes Ziegelmauerwerk zum versiegeln der Oberfläche.	55,000	m2		
02.30.110	Putzarmierung Glasfasergewebe Putzarmierung in rissgefährdeten Teilbereichen Glasfasergewebe eingebettet in Armierungsputz, Stöße überlappend, Wand innen, Arbeitshöhe max. 3,25 Breite max. 0,5 m	15,000	m		
02.30.120	Ausgleichsputz bis 20 mm in Kleinflächen Ausgleichsputz als Unterputz auf unebenem Untergrund entsprechend aufzubringen, plan ziehen und horizontal aufkämmen, Untergrund Betonmauerwerk/Mauerwerk Mörteldicke 10-20 mm Material: Kalk-Zementputzmörtel Kleinflächen bis 5 qm nach Aufmass	10,000	m2		
02.30.130	Schließen Löcher Putz wie vor jedoch zum Schließen von Löchern bis 0,025 qm	20,000	Stk		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30.140	Unterputzprofil innen Unterputzprofil mit geeignetem Ansetzmörtel anbringen, ausrichten, Putz bis 15 mm Material: nicht rostender Stahl	16,000	m		
02.30.150	Kantenprofil Kunststoff Kantenprofil mit geeignetem Ansetzmörtel anbringen, Putzdicke bis 15 mm Material Kunststoff	20,000	m		
02.30.160	Laibung Putz innen 250-400 mm Putz der Pos. 02.30.050 in Laibungen, Stürzen der Türen und Fenster und an den Stützen zwischen den Fenstern im Kellergeschoss Tiefe bis 350 mm Oberflächenqualität Q 3	40,000	m		
02.30.170	Fensteranschluß Putzprofil Anputzprofil mit Kunststoffkante zu Fensterprofil, Liefern und montieren	26,000	m		
02.30.180	Sichtfugen Ziegelmauerwerk Nacharbeiten/Ausbessern von Sichtfugen im Ziegelmauerwerk im Normalformat	50,000	m		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.30.190	Kellenschnitt Herstellen eines sauberen Kellenschnitts zwischen Übergang Putz und angrenzenden Materialien	15,000	m		
02.30.200	Abklebearbeiten angrenzende Flächen Abkleben, Schutz von Flächen vor Ausführen der Putzarbeiten mittels Folie umlaufend abgeklebt.	30,000	m2		
02.30.210	Abkleben Streifen längs Abkleben von Anschlüssen mittels Klebeband und Abdeckstreifen, Breite max. 10-15 cm	15,000	m		
Summe	02.30	Putzarbeiten Altbau			
Summe	02	Innenputzarbeiten			

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	Trockenbauarbeiten				
03.10	Abbrucharbeiten				
	Die Abbruchorte befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Abbruchhöhe/Arbeitshöhe befindet sich bei max. 3,25 m. Wie bereits in der Position Baustelleinrichtung beschrieben werden die erforderlichen Arbeitsgerüste nicht gesondert vergütet.				
03.10.010	Teilabbruch bestehende UK Rasterdecke - Streifen Teilabbruch Unterkonstruktion Rasterdecken 62,5/62,5 aus Metall. Hauptschiene bleibt erhalten, es handelt sich um die Demontage von Querprofilen und Randleisten zur späteren Demontage einer Verkleidung. Beidseitig ca. 0,65 - 0,80 m. Die Entsorgung des Abbruchmaterials ist in diese Position einzukalkulieren.	12,000	m		
03.10.020	Teilabbruch bestehende UK Rasterdecke Kleinfläche Teilabbruch Unterkonstruktion Rasterdecken 62,5/62,5 aus Metall bis zu einer verbleibenden Hauptschiene, es handelt sich um die die Demontage von Haupt- und Querprofilen und Randleisten. Die Unterkonstruktion der Rasterdecke wird später ab hier ergänzt. Die Entsorgung des Abbruchmaterials ist in diese Position einzukalkulieren.	4,000	m2		
03.10.030	Abbruch Unterkonstruktion Rasterdecken Abbruch der bestehenden Unterkonstruktion einer Rasterdecke 62,5/62,5 aus Metall. Die Entsorgung des Abbruchmaterials ist in diese Position einzukalkulieren.	18,000	m2		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

03.10.040

Abbruch Abkoffierung mobile Trennwand

Abbruch der Bestandsabkoffierung der Laufschiene alte mobile Trennwandanlage:

Breite: ca. 0,30 m
Höhe: ca. 0,50 m
Länge: ca. 5,50 m
Parkposition: ca. 1,00/1,25 m

Die Entsorgung des Abbruchmaterials ist in diese Position einzukalkulieren.



psch nur Ges.-Preis _____

03.10.050

Abbruch Holzdecke

Demontage einer Abhangdecke bestehend aus Nut- und Feder Brettern und Holzlatten Unterkonstruktion,

ACHTUNG Zweilagig, siehe Foto

es handelt sich um behandeltes Holz,
Abfallschlüssel AVV Altholz Katg. 4, 17 02 04

Abgebrochenen Stoffe sind zu sammeln, zu laden und auf eine zugelassene Deponie zu verbringen.

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.10.050) ...

Die Entsorgungskosten werden in einer gesonderten Position vergütet.



18,000 m2

03.10.060

Entfernen Tapeten

Entfernen von Tapeten in Teilbereichen, in Anschlussbereichen zum Beiputzen von Flächen.

Breite ca. 25 cm

20,000 m

Summe

03.10

Abbrucharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.20	Trockenbauarbeiten - Wand Holzständer				
	Die Ausführung der im folgenden beschriebenen Leistungen erfolgt im Erdgeschoss. Die maximale Arbeitshöhe (nicht Standhöhe) befindet sich bei ca. 3,75 m. Erforderliche Arbeitsgerüste werden nicht gesondert vergütet.				
03.20.010	Mineralwolle AW Installationsebenen				
	Mineralische Wärmedämmung in der Installationsebene der Außenwände, liefern und zwischen den senkrechten Rahmenhölzern a = 56,5 cm (bauseits vorhanden) abgleitsicher einbauen,				
	Material: Mineralwolle WLK: 035 Gef. Baustoffklasse: A1 Brandverhalten DIN EN 13501: A1 Anzahl der Lagen: 1-lagig Bezeichnung: MW-WH-035-A1-60 Dämmschichtdicke: 60 mm				
	Angebotenes Fabrikat:				
		88,000	m2		
03.20.020	Beplankung Installationsebene OSB				
	Beplankung aus OSB/3 Platten, einlagig, Plattendicke 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN EN 300.				
	als 1. Lage				
		88,000	m2		
03.20.030	Beplankung Installationsebene Gipskarton				
	Beplankung der Installationsebene bestehend aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. A gemäß EN 520: Gipskartonbauplatten , einlagig, Plattendicke 12,5 mm,				
	als 2. Lage				
	Verarbeitung gemäß DIN 18181.				
	Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.20.030) ...</i>					
	Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.	88,000	m ²		
03.20.040	Beplankung Laibungen Gipskarton 1. Lage Beplankung Gipskarton wie Pos. 03.20.030 jedoch im Bereich der Fenster- und Tür-laibungen, inkl. der Stürze, diese werden nicht gesondert aufgeführt b = 18-20 cm (in Teilbereichen 14 cm)	49,000	m		
03.20.050	Beplankung Laibungen Gipskarton 2. Lage Beplankung Gipskarton wie Pos. 03.20.030 jedoch 2. Lage, bei Bedarf	49,000	m		
03.20.060	Beplankung Fenster/Türpfosten OSB einseitige Beplankung OSB wie Pos. 03.20.020 jedoch im raumseitigen Bereich der Fenster- und Tür-laibungen, Hier Fenster/Türpfosten 3 x je 1,26 m 1. Lage b = 12 cm	6,300	m		
03.20.070	Beplankung Fenster/Türpfosten Gipskarton einseitige Beplankung Gipskarton wie Pos. 03.20.030 jedoch im raumseitigen Bereich der Fenster- und Tür-laibungen, Hier Fenster/Türpfosten, 3 x je 1,26 m 2. Lage b = 12 cm	6,300	m		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.20.080	Trockenbauprofil selbstklebendes PVC-Trockenbau-Steckprofil mit weicher Lippe und PE-Dichtband, die Materialanforderungen gem. RAL GZ-716/1 sind zu erfüllen, für 12,5 mm breite Trockenbauplatten, Farbe weiß, Liefern und Herstellen eines fachgerechten, lot- und fluchtgerechten Anschlusses, Einbauort Fenster- und Türleibungen, sowie Sturz	49,000	m		
03.20.090	Beplankung Innenwände Beplankung aus Gipsplatten GKB gemäß DIN 18180 bzw. A gemäß EN 520: Bauplatten , einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.	84,000	m2		
03.20.100	Zulage Innen-Ecken Herstellen, ausbilden, spachteln der Innenecken inkl. liefern und Montage von Gewebe-Ecken als Zulage zu den Positionen Beplankung Innenwände und Beplankung Installationsebene	31,000	m		
03.20.110	Zulage Außen-Ecken Herstellen, ausbilden, spachteln der Außenecken inkl. liefern und Montage von Kantenschutzprofilen Rigips Aquabead Flex Pro oder gleichwertig als Zulage zu den Positionen Beplankung Innenwände und Beplankung Installationsebene/Laibungen angebotenes Fabrikat/Hersteller:	3,000	m		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.20.120	Zulage Kleinstflächen OSB Zulage zu Pos. 03.20.020 zum Herstellen von Flächen < 5 qm, abweichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern nach Aufmaß für die entsprechende Fläche.	5,000	m2		
03.20.130	Zulage Kleinstflächen Gipskarton Zulage zu Pos. 03.20.030 + Pos. 03.20.090 zum Herstellen von Flächen < 5 qm, abweichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern nach Aufmaß als Zulage für die entsprechende Fläche.	5,000	m2		
03.20.140	Zulage Ausschnitte Hohlwanddosen Zulage zum Herstellen von Ausschnitten in den Bekleidungen der vorbeschriebenen Positionen jeweils für eine Ebene für Hohlwanddosen /Steckdosen und Schalter)	40,000	St		
03.20.150	Zulage Ausschnitte Lüftungskanäle OSB Zulage zum Herstellen von Ausschnitten in der Bekleidung der Pos. 03.20.020 für Lüftungskanäle je 2x d = 345 mm, in einem Achsmaß von 415 mm, in einer Höhe von ca. 2,00 m	2,000	St		
03.20.160	Zulage Ausschnitte Lüftungskanäle Gipskarton Zulage zum Herstellen von Ausschnitten in der Bekleidung der Pos. 03.20.030 für Lüftungskanäle je 2x d = 345 mm, in einem Achsmaß von 415 mm, in einer Höhe von ca. 2,00 m	2,000	St		
Summe	03.20 Trockenbauarbeiten - Wand Holzständer				

Projekt	2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.30	Trockenbauwände - Wand Metallständer Die Ausführung der im folgenden beschriebenen Leistungen erfolgt im Erdgeschoss. Die maximale Arbeitshöhe (nicht Standhöhe) befindet sich bei ca. 3,25 m. Erforderliche Arbeitsgerüste werden nicht gesondert vergütet.				
03.30.010	Metallständerwand F30 F30 Metallständerwand < 4,00 m, CW 50 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm , d = 100 mm, Rw = 54,1 dB, MW 40 mm (G) Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30 . Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes $R_{w,R} = 52$ dB. Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 54,1$ dB Wandhöhe: Kellergeschoss 2,80 m, Erdgeschoss 3,25 m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m) Wanddicke: 100 mm Umlaufende Anschlüsse unten Stahlbetonbodenplatte, oben u. seittl. Holzkonstruktion, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040$ W/(mK),* längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5$ kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten , zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.30.010) ...

Leitsystem Knauf Metallständerwand W112

angebotenes System:

130,000 m2

03.30.020

Zulage Beplankung Feuchtraum

Zulage zu Pos. 03.30.010

Herstellung der Ständerwand wie vor, Beplankung jedoch Feuchtraum geeignet GKBI nach EN 520

30,000 m2

03.30.030

Zulage Kleinstflächen Gipskarton

Zulage zu Pos. 03.30.010 zum Herstellen von Flächen < 5 qm, abweichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern nach Aufmaß als Zulage für die entsprechende Fläche.

5,000 m2

03.30.040

Metallständerwand F90

F90 Metallständerwand = 4,75 m, CW 50 (625 mm), **Diamant 2x 12,5 mm**, d = 100 mm, Rw = 59,4 dB, MW 40 mm (G)

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: **F90**.

Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes $R_{w,R} = 57$ dB.

Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 59,4$ dB

Wandhöhe: 2,85 m
(max. zul. Wandhöhe: 4,75 m)

Wanddicke: 100 mm

Umlaufende Anschlüsse unten Stahlbetonbodenplatte, oben u. seidl. Holzkonstruktion
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.30.040) ...

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln..

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Bepankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: **Diamantplatten**,
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Leitsystem: Knauf Metallständerwand W112

angebotenes System/Fabrikat:

25,000 m2

03.30.050

Türöffnungen

Türöffnung in Metallständerwand der Pos. 03.30.010 + 03.30.040 herstellen.

Größe 0,885-1,135 x 2,135-2,305 m (ab Bodenplatte/Fußboden)

11,000 Stück

03.30.060

Zulage Ausschnitte Hohlwanddosen

Zulage zum Herstellen von Ausschnitten in den Bekleidungen der Pos. 03.30.010 + 03.30.040 für Hohlwanddosen /Steckdosen und Schalter)

40,000 St

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.30.070	Zulage Ausschnitte Heizregister Zulage zum Herstellen von Ausschnitten in der Bekleidung der Pos. 03.30.010 für Heizregister oberhalb des Rohbodens, Abmessungen ca. b/h 1100/900 mm	1,000	St		
03.30.080	Zulage Innen-Ecken Herstellen, ausbilden, spachteln der Innenecken inkl. liefern und Montage von Gewebe-Ecken als Zulage zu den Positionen Beplankung Innenwände und Beplankung Installationsebene	21,000	m		
03.30.090	Zulage Außen-Ecken Herstellen, ausbilden, spachteln der Außenecken inkl. liefern und Montage von Kantenschutzprofilen Rigips Aquabead Flex Pro oder gleichwertig als Zulage zu den Positionen Beplankung Innenwände und Beplankung Installationsebene/Laibungen angebotenes Fabrikat/Hersteller:	3,500	m		
Summe	03.30 Trockenbauwände - Wand Metallständer				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

03.40 Trockenbauarbeiten - Decken Altbau Kellergeschoss

Die Ausführung der im folgenden beschriebenen Leistungen erfolgt im Erdgeschoss. Die maximale Arbeitshöhe (nicht Standhöhe) befindet sich bei ca. 2,80 m. Erforderliche Arbeitsgerüste werden nicht gesondert vergütet.

03.40.010 Raster-Akustikdecke 62,5 / 62,5

Akustik-Rasterdecke, Mineraldecke, Schallabsorberklasse A sichtbares Einlege-System, mit verzinkten/beschichteten Stahlblechprofilen als Schienensystem, Platten herausnehmbar,

z.B. OWAcoustic Brillianto A oder gleichwertig

Liefern und montieren der nachfolgend beschriebenen Qualität und Konstruktion.

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177, Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)
 Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
 Formaldehydklasse: FH 1
 Angabe VOC: TVOC 1
 Farbe: weiß endbehandelt
 Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
 Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
 Kante: ringsum scharfkantig
 Plattenstärke: 15 mm
 Plattengewicht ohne UK: 4,0 kg/m²
 Schallabsorption: Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654) NRC = 0,95 (ASTM E 1264)
 Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB / CAC = 30 dB
 Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktion

Unterdecke DIN EN 13964,
 Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite weiß matt, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile

Spannabhänger: d = 4 mm
 Hauptschiene: 3750/24/38
 Querschienen: 1250 + 625/24/32

Einbauhöhe: ca. 2,65 m,
 Abhanghöhe: ca. 100 mm
 lichte Raumhöhe: min. 2,50 m
 Einbauort: Kellergeschoss

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.40.010) ...

Ausführung nach Herstellervorgaben mit Grund- u. Tragprofilen, Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Abhängung ist zu nivellieren, Platten sind in Konstruktion einzulegen, Verbindungsprofile sind im Randbereich gegen Verschieben zu sichern.
Passplatten sind vor Ort herzustellen und einzulegen, der Zuschnitt wird in besonderer Position vergütet.

Preis für abnahmefertige Leistung.

angebotenes Fabrikat/Hersteller/System

47,000 m2

03.40.020

Rasterdecke Kleinstflächen

Ausführung wie Pos. 03.40.010 jedoch als Kleinstfläche < 5 qm weichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern nach Aufmaß für die entsprechende Fläche.

Flur 1

4,500 m2

03.40.030

Randwinkel Rasterdecke

liefern und montieren der Randanschlüsse an die Begrenzungsbauteile (massive und leichte Trennwände, Stützen etc.) zu den vor beschriebenen Akustikdecken, bestehend aus weissen verzinkten Stahlblechprofilen

Abmessungen: RWL 15/15 - 0,5 mm stark

Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben gemäß Herstellervorgabe.
Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.
Abnahmefertige Leistung inkl. aller Nebenarbeiten

44,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.40.040	Raster-Akustikdecke Feuchtraum Decke wie Pos. 03.40.010 jedoch für Feuchtraum geeignet, erhöhter Korrosions- und Feuchteschutz z.B. OWAcooustic Mavroc Sternbild oder gleichwertig Feuchtigkeitsbeständigkeit: stabil bis 95% RH Absorptionsklasse C, Aw = 0,70/NRC = 0,70 Einbauort: WC Metallteile gegen Korrosion geschützt mit 275 g Zink/m²/Seite und versehen mit einer zusätzlichen beidseitigen 25 Mikrometer Beschichtung, Sichtseite weiß matt, höhengleich Abnahmereife Leistung angebotenes Fabrikat/Hersteller/System	11,000	m2		
03.40.050	Rasterdecke Kleinstflächen Ausführung wie Pos. 03.40.040 jedoch als Kleinstfläche < 5 qm weichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern nach Aufmaß für die entsprechende Fläche. Flur 2: 1,67 qm WC: 4,71 qm	6,500	m2		
03.40.060	Randwinkel Rasterdecke Feuchtraum liefern und montieren der Randanschlüsse an die Begrenzungsbauteile (massive und leichte Trennwände, Stützen etc.) zur den vorbeschriebenen Feuchtraumakustikdecken, bestehend aus weissen verzinkten Stahlblechprofilen, mit erhöhtem Korrosionsschutz, zusätzlich verzinkt und erhöhter Beschichtung Abmessungen: RWL 15/15 - 0,5 mm stark Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben gemäß Herstellervorgabe.				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.40.060) ...

Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden
und fachgerecht zu montieren.
Abnahme-fertige Leistung inkl. aller Nebenarbeiten

29,000 m

03.40.070

Plattenschnitte

Plattenschnitte zu allen vorbeschriebenen Deckenpositionen im
Decken-Randbereich

73,000 m

03.40.080

UK-Beleuchtung

Zulage zu den vorbeschriebenen Deckenpositionen, Ergänzung
der UK zur Montage der Deckeneinbauleuchten 62,5/62,5 cm
Gewicht pro Leuchte ca. 4 kg
Jede Leuchte ist gesondert mit 2 Abhängern abzuhängen,
alternativ kann eine Verstärkung der Unterkonstruktion erfolgen.
inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile,
abnahme-fähige Leistung

11,000 Stück

03.40.090

UK-Rettungszeichenleuchten

Zulage zu den vorbeschriebenen Deckenpositionen, Ergänzung
der UK zur Montage der Rettungszeichenleuchten ca. 195 x 274
x 44 mm (H x B x T) cm
Gewicht pro Leuchte ca. 1,5 kg
durch Verstärkung der Unterkonstruktion bzw. zusätzlicher
Auflageplatte,
inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile,
abnahme-fähige Leistung

4,000 Stück

Summe

03.40

Trockenbauarbeiten - Decken Altbau
Kellergeschoss

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.50	Trockenbauarbeiten - Decken Altbau Erdgeschoss				
03.50.010	<p>Raster-Akustikdecke 62,5 / 62,5 Akustik-Rasterdecke, Mineraldecke, Schallabsorberklasse A sichtbares Einlege-System, mit verzinkten/beschichteten Stahlblechprofilen als Schienensystem, Platten herausnehmbar, z.B. OWAcoustic Brillianto A oder gleichwertig Liefern und montieren der nachfolgend beschriebenen Qualität und Konstruktion.</p> <p>Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177, Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE- Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP) Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1 Formaldehydklasse: FH 1 Angabe VOC: TVOC 1 Farbe: weiß endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 Kante: ringsum scharfkantig Plattenstärke: 15 mm Plattengewicht ohne UK: 4,0 kg/m² Schallabsorption: Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654) NRC = 0,95 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB / CAC = 30 dB Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH</p> <p>Konstruktion Unterdecke DIN EN 13964, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite weiß matt, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile</p> <p>Spannabhänger: d = 4 mm Hauptschiene: 3750/24/38 Querschienen: 1250 + 625/24/32</p> <p>Einbauhöhe: ca. 3,25 m, Abhanghöhe: ca. 250-300 mm lichte Raumhöhe: min. 3,05 m Einbauort: Erdgeschoss</p> <p>Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke</p> <p>Ausführung nach Herstellervorgaben mit Grund- u. Tragprofilen, Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Abhängung ist zu nivellieren, Platten sind in Konstruktion einzulegen, Verbindungsprofile sind im Randbereich gegen</p>				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.50.010) ...

Verschieben zu sichern.
 Passplatten sind vor Ort herzustellen und einzulegen, der
 Zuschnitt wird in gesonderter Position vergütet.

Preis für abnahmefertige Leistung.

angebotenes Fabrikat/Hersteller/System

38,000 m2

03.50.020

Rasterdecke Kleinstflächen

Ausführung wie Pos. 03.50.010 jedoch als Kleinstfläche < 5 qm
 weichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340
 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern
 nach Aufmaß für die entsprechende Fläche.

Abstellraum

3,000 m2

03.50.030

Randwinkel Rasterdecke

liefern und montieren der Randanschlüsse an die
 Begrenzungsbauteile (massive und leichte Trennwände,
 Stützen etc.) zu den Pos. 03.50.010 + 03.50.020, bestehend
 aus weissen verzinkten Stahlblechprofilen

Abmessungen: RWL 15/15 - 0,5 mm stark

Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben gemäß
 Herstellervorgabe.

Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehung zu schneiden
 und fachgerecht zu montieren.

Abnahmefertige Leistung inkl. aller Nebenarbeiten

65,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.50.040	<p>Raster-Akustikdecke Feuchtraum</p> <p>Decke wie Pos. 03.50.010 jedoch für Feuchtraum geeignet, erhöhter Korrosions- und Feuchteschutz</p> <p>z.B. OWAcooustic Mavroc Sternbild oder gleichwertig</p> <p>Feuchtigkeitsbeständigkeit: stabil bis 95% RH Absorptionsklasse C, Aw = 0,70/NRC = 0,70</p> <p>Einbauort: Behinderten WC, WC Personal + Waschraum</p> <p>Metallteile gegen Korrosion geschützt mit 275 g Zink/m²/Seite und versehen mit einer zusätzlichen beidseitigen 25 Mikrometer Beschichtung, Sichtseite weiß matt, höhengleich</p> <p>Abnahmereife Leistung</p> <p>angebotenes Fabrikat/Hersteller/System</p>				
		41,000	m2		
03.50.050	<p>Rasterdecke Kleinstflächen</p> <p>Ausführung wie Pos. 03.50.040 jedoch als Kleinstfläche < 5 qm weichend zu den Abrechnungsregeln der VOB - ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten" hier nicht als Stück/Einzelfläche sondern nach Aufmaß für die entsprechende Fläche.</p> <p>Beh. WC</p>				
		4,000	m2		
03.50.060	<p>Randwinkel Rasterdecke Feuchtraum</p> <p>liefern und montieren der Randanschlüsse an die Begrenzungsbauteile (massive und leichte Trennwände, Stützen etc.) zur Akustikdecken der Pos. 03.50.040 + 03.50.050, bestehend aus weissen verzinkten Stahlblechprofilen, mit erhöhtem Korrosionsschutz, zusätzlich verzinkt und erhöhter Beschichtung</p> <p>Abmessungen: RWL 15/15 - 0,5 mm stark</p> <p>Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben gemäß Herstellervorgabe. Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden</p>				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.50.060) ...</i>					
	und fachgerecht zu montieren. Abnahmefertige Leistung inkl. aller Nebenarbeiten				
		33,700	m		
03.50.070	Plattenschnitte Plattenschnitte zu vorbeschriebenen Deckenpositionen im Decken-Randbereich	33,700	m		
03.50.080	UK-Beleuchtung Zulage zu vorbeschriebenen Deckenpositionen, Ergänzung der UK zur Montage der Deckeneinbauleuchten 62,5/62,5 cm Gewicht pro Leuchte ca. 4 kg Jede Leuchte ist gesondert mit 2 Abhängern abzuhängen, alternativ kann eine Verstärkung der Unterkonstruktion erfolgen. inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile, abnahmefähige Leistung	17,000	Stück		
03.50.090	UK-Rettungszeichenleuchten Zulage zu vorbeschriebenen Deckenpositionen, Ergänzung der UK zur Montage der Rettungszeichenleuchten ca. 195 x 274 x 44 mm (H x B x T) cm Gewicht pro Leuchte ca. 1,5 kg durch Verstärkung der Unterkonstruktion bzw. zusätzlicher Auflageplatte, inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile, abnahmefähige Leistung	8,000	Stück		
Summe	03.50	Trockenbauarbeiten - Decken Altbau Erdgeschoss			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.60	Trockenbauarbeiten - Flachdach Anbau				
03.60.010	<p>Raster-Akustikdecke 62,5 / 62,5</p> <p>Akustik-Rasterdecke, Mineraldecke, Schallabsorberklasse A sichtbares Einlege-System, mit verzinkten/beschichteten Stahlblechprofilen als Schienensystem, Platten herausnehmbar,</p> <p>z.B. OWAcoustic Brillianto A oder gleichwertig</p> <p>Liefern und montieren der nachfolgend beschriebenen Qualität und Konstruktion.</p> <p>Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177, Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP) Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1 Formaldehydklasse: FH 1 Angabe VOC: TVOC 1 Farbe: weiß endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 Kante: ringsum scharfkantig Plattenstärke: 15 mm Plattengewicht ohne UK: 4,0 kg/m² Schallabsorption: Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654) NRC = 0,95 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB / CAC = 30 dB Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH</p> <p>Konstruktion Unterdecke DIN EN 13964, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite weiß matt, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile</p> <p>Spannabhänger: d = 4 mm Hauptschiene: 3750/24/38 Querschienen: 1250 + 625/24/32</p> <p>Einbauhöhe: ca. 2,650 m, Abhanghöhe: ca. 100 mm lichte Raumhöhe: min. 2,50 m Einbauort: Ruheraum, Büro</p> <p>Befestigungsuntergrund: Holzbalken, Achsmaß: 62,5 cm</p> <p>Ausführung nach Herstellervorgaben mit Grund- u. Tragprofilen, Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Abhängung ist zu nivellieren, Platten sind in Konstruktion einzulegen, Verbindungsprofile sind im Randbereich gegen</p>				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.60.010) ...					
	<p>Verschieben zu sichern. Passplatten sind vor Ort herzustellen und einzulegen, der Zuschnitt wird in gesonderter Position vergütet.</p> <p>Preis für abnahmefertige Leistung.</p> <p>angebotenes Fabrikat/Hersteller/System</p> <p>_____</p>	30,000	m2	_____	_____
03.60.020	<p>Randwinkel Rasterdecke</p> <p>liefern und montieren der Randanschlüsse an die Begrenzungsbauteile (massive und leichte Trennwände, Stützen etc.) zu den vor beschriebenen Akustikdecken, bestehend aus weissen verzinkten Stahlblechprofilen</p> <p>Abmessungen: RWL 15/15 - 0,5 mm stark</p> <p>Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben gemäß Herstellervorgabe. Die Randwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren. Abnahmefertige Leistung inkl. aller Nebenarbeiten</p>	33,000	m	_____	_____
03.60.030	<p>Plattenschnitte</p> <p>Plattenschnitte zur Pos. 03.60.010 im Decken-Randbereich</p>	33,000	m	_____	_____
03.60.040	<p>UK-Beleuchtung</p> <p>Zulage zu Pos. 03.60.010, Ergänzung der UK zur Montage der Deckeneinbauleuchten 62,5/62,5 cm Gewicht pro Leuchte ca. 4 kg Jede Leuchte ist gesondert mit 2 Abhängern abzuhängen, alternativ kann eine Verstärkung der Unterkonstruktion erfolgen. inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile, abnahmefähige Leistung</p>	5,000	Stück	_____	_____

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.60.050	UK-Rettungszeichenleuchten Zulage zu Pos. 03.60.010, Ergänzung der UK zur Montage der Rettungszeichenleuchten ca. 195 x 274 x 44 mm (H x B x T) cm Gewicht pro Leuchte ca. 1,5 kg durch Verstärkung der Unterkonstruktion bzw. zusätzlicher Auflageplatte, inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile, abnahmefähige Leistung	1,000	Stück		
Summe	03.60	Trockenbauarbeiten - Flachdach Anbau			

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.70	Trockenbauarbeiten - Schrägdach Anbau				
03.70.010	Mineralwolle Zwischensparren Mineralische Wärmedämmung in der Dachebene liefern und zwischen den Sparren a = 60 cm (bauseits vorhanden) abgleitsicher einbauen, Material: Mineralwolle WLG: 035 Gef. Baustoffklasse: A1 Brandverhalten DIN EN 13501: A1 Anzahl der Lagen: 1-lagig Bezeichnung: MW-DZ-035-A1-260 Dämmschichtdicke: 220 mm Einbauhöhe: ca. 2,95 - 3,80 m Einbauort: EG Bistro, Nebenraum, Aufenthalt Personal Angebotenes Fabrikat: <div style="text-align: right;">54,500 m2</div>				
03.70.020	feuchteadaptive Dampfbremse innenseitig Liefern und Einbauen einer feuchtevariablen diffusionshemmenden Schicht unterhalb der Sparren Sd-Wert: >= 3,0 m bei <= 45% realtiver Luftfeuchte und 1,5 m <= Sd <= 2,5 m bei 70% relativer Luftfeuchte Dampfbremse liefern und gemäß Herstellervorschrift auf der Raumseite der Dämmschicht verlegen. Höhen- und Seitenüberdeckung sowie Stoßabklebung entsprechend der Herstellervorschrift ausführen Einbauhöhe: ca. 2,95 - 3,80 m Einbauort: EG Bistro, Nebenraum, Aufenthalt Personal angebotenes Fabrikat/Hersteller:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.70.020) ...

54,500 m2

03.70.030

Lattung 30/60

Lieferung und Montage einer Unterkonstruktion bestehend aus einer Traglattung min. 30/60 mm S10/C24, e = max. 60 mm, Befestigung auf Sparren e = 70 cm.

Einbauhöhe: ca. 2,95 - 3,80 m

Einbauort: EG Bistro, Nebenraum, Aufenthalt Personal

54,500 m2

03.70.040

Raster-Akustikdecke 62,5 / 62,5

Akustik-Rasterdecke, Mineraldecke, Schallabsorberklasse A sichtbares Einlege-System, mit verzinkten/beschichteten Stahlblechprofilen als Schienensystem, Platten herausnehmbar,

z.B. OWAcoustic Brillianto A oder gleichwertig

Liefern und montieren der nachfolgend beschriebenen Qualität und Konstruktion.

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177, Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1

Angabe VOC: TVOC 1

Farbe: weiß endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Kante: ringsum scharfkantig

Plattenstärke: 15 mm

Plattengewicht ohne UK: 4,0 kg/m²

Schallabsorption: Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654) NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB / CAC = 30 dB

Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktion

Unterdecke DIN EN 13964,

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite weiß matt, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile

Spannabhänger: d = 4 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.70.040) ...

Hauptschiene: 3750/24/38
Querschienen: 1250 + 625/24/32

Einbauhöhe: ca. 2,65 m,
Abhanghöhe: im Sparrenverlauf von ca. 100 - 1000 mm
lichte Raumhöhe: min. 2,60 m
Einbauort: Bistro, Nebenraum, Aufenthalt Personal

Befestigungsuntergrund: Holzbalken, Achsmaß: 62,5 cm

Ausführung nach Herstellervorgaben mit Grund- u. Tragprofilen,
Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln.
Abhängung ist zu nivellieren, Platten sind in Konstruktion
einzulegen, Verbindungsprofile sind im Randbereich gegen
Verschieben zu sichern.
Passplatten sind vor Ort herzustellen und einzulegen, der
Zuschnitt wird in gesonderter Position vergütet.

Preis für abnahmefertige Leistung.

angebotenes Fabrikat/Hersteller/System

54,500 m²

03.70.050

Randwinkel Rasterdecke

liefern und montieren der Randanschlüsse an die
Begrenzungsbauteile (massive und leichte Trennwände,
Stützen etc.) zu den vor beschriebenen Akustikdecken,
bestehend aus weissen verzinkten Stahlblechprofilen

Abmessungen: RWL 15/15 - 0,5 mm stark

Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben gemäß
Herstellervorgabe.
Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden
und fachgerecht zu montieren.
Abnahmefertige Leistung inkl. aller Nebenarbeiten

52,000 m

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.70.060	Plattenschnitte Plattenschnitte zur Pos. 03.70.040 im Decken-Randbereich	52,000	m		
03.70.070	UK-Beleuchtung Zulage zu Pos. 03.70.040, Ergänzung der UK zur Montage der Deckeneinbauleuchten 62,5/62,5 cm Gewicht pro Leuchte ca. 4 kg Jede Leuchte ist gesondert mit 2 Abhängern abzuhängen, alternativ kann eine Verstärkung der Unterkonstruktion erfolgen. inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile, abnahmefähige Leistung	12,000	Stück		
03.70.080	UK-Rettungszeichenleuchten Zulage zu Pos. 03.70.040, Ergänzung der UK zur Montage der Rettungszeichenleuchten ca. 195 x 274 x 44 mm (H x B x T) cm Gewicht pro Leuchte ca. 1,5 kg durch Verstärkung der Unterkonstruktion bzw. zusätzlicher Auflageplatte, inkl. aller erforderlichen Montage/An/Einbauteile, abnahmefähige Leistung	2,000	Stück		
Summe	03.70 Trockenbauarbeiten - Schrägdach Anbau				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.80	Trockenbauarbeiten - Dach - Treppenhaus				
03.80.010	Mineralwolle Zwischensparren Mineralische Wärmedämmung in der Dachebene liefern und zwischen den Sparren a = 60 cm (bauseits vorhanden) abgleitsicher einbauen, Material: Mineralwolle WLG: 035 Gef. Baustoffklasse: A1 Brandverhalten DIN EN 13501: A1 Anzahl der Lagen: 1-lagig Bezeichnung: MW-DZ-035-A1-260 Dämmschichtdicke: 200 mm Einbauhöhe: ca. 3,05 - 3,70 m Einbauort: Treppenhaus Angebotenes Fabrikat: <div style="text-align: right;">14,000 m2</div>				
03.80.020	feuchteadaptive Dampfbremse innenseitig Liefern und Einbauen einer feuchtevariablen diffusionshemmenden Schicht unterhalb der Sparren Sd-Wert: >= 3,0 m bei <= 45% realtiver Luftfeuchte und 1,5 m <= Sd <= 2,5 m bei 70% relativer Luftfeuchte Dampfbremse liefern und gemäß Herstellervorschrift auf der Raumseite der Dämmschicht verlegen. Höhen- und Seitenüberdeckung sowie Stoßabklebung entsprechend der Herstellervorschrift ausführen Einbauhöhe: ca. 3,305 - 3,70 m Einbauort: Treppenhaus angebotenes Fabrikat/Hersteller:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.80.020) ...

14,000 m2

03.80.030

Lattung 30/60

Lieferung und Montage einer Unterkonstruktion bestehend aus einer Traglattung min. 30/60 mm S10/C24, e = max. 60 mm, Befestigung auf Sparren e = 70 cm.

Einbauhöhe: ca. 3,05 - 3,70 m
Einbauort: Treppenhaus

14,000 m2

03.80.040

F30vu Akustik-Brandschutzdecke

D124.de Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke SK, F30 vu, Gerade Quadratlochung 12/25 Q, aw = 0,75 bei 40,5 mm Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe: ca. 3,05 - 3,70 m, Abhängehöhe: max. 10 cm.

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75 (bei Konstruktionstiefe 40,5 mm).

Befestigungsuntergrund: Holzbalken, Achsmaß: 62,5 cm

Ausführung 1. UK-Ebene mit Grund- u. Tragprofilen, Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Feuerschutzplatte Knauf Piano, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Ausführung 2. UK-Ebene mit Tragprofilen, abhängen mit Direktmontage-Clip an Tragprofilen der 1. UK-Ebene.

Hohlraumdämmung Mineralwolle nach DIN EN 13162, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Schmelzpunkt mind. 1000 °C, Tragprofile mit Mineralwolle füllen, Dicke mind. 25 mm. Produkt: Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TPE

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.80.040) ...</i>					
	<p>Decklage/Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180: Knauf Cleaneo® Akustik SK mit Luftreinigungseffekt, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Lochbild: Gerade Quadratlochung 12/25 Q, Rückseite kaschiert mit Knauf Akustikflies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</p> <p>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt D12.de, System: Knauf Cleaneo® Akustik SK Brandschutzdecke D124.de</p> <p>Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz. Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner, Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.</p>	14,000	m2		
03.80.050	<p>Zulage Fries</p> <p>Zulage zu Pos. 03.80.040 zum Herstellen eines umlaufenden Frieses, je nach Erfordernis, b = 10-15 cm,</p>	21,000	lfm		
03.80.060	<p>Zulage Plattenschnitte</p> <p>Zulage Plattenschnitte zur Pos. 03.80.040 im Decken- Randbereich, diese Position beinhaltet die erforderlichen Schnitte der 1. und 2. Plattenlage.</p>	21,000	lfm		
03.80.070	<p>Zulage UK-Beleuchtung</p> <p>Zulage zu Pos. 03.80.040 , Ergänzung der UK zur Montage der Anbau-Deckenleuchten 60/60 cm</p>	2,000	Stück		

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.80.080	Zulage Anschluß Traife/First Zulage zu Pos. 03.80.040 zum Herstellen eines vertikalen Anschlusses aus Gipskarton mit Unterkonstruktion zur Verkleidung der Anschluß-/Übergangsbereiche zwischen Akustikdeckenfries und Ringanker/Fusspfette im Traufbereich, Arbeitshöhe ca. 3,05 m je nach Erfordernis, h = 10-30 cm,	1,500	lfm		
Summe	03.80	Trockenbauarbeiten - Dach - Treppenhaus			

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.90	Verkleidungen + Bearbeiten Beplankung der zuvor gestellten UK mittels Diamantplatten, Ausführung wie Pos. 03.90.120 in fertiger Arbeit				
03.90.010	Unterzug HEB 120 Herstellen einer 3-seitigen Gipskartonverkleidung eines Unterzuges bestehend aus 2 nebeneinander liegenden Stahlträger HEB 120 Arbeitshöhe: ca. 2,25 m Länge: ca. 2,50 m Abwicklung: ca. 20/30/20 cm inkl. Unterkonstruktion, erforderlicher Eckausbildung, in fertiger Arbeit in Q3 Spachtelung				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
03.90.020	Türsturz HEB 120 wie Pos. 03.90.010 jedoch Länge 1,20 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
03.90.030	Unterzug HEB 140 Herstellen einer 3-seitigen Gipskartonverkleidung eines Unterzuges bestehend aus 2 nebeneinander liegenden Stahlträger HEB 140 Arbeitshöhe: ca. 2,25 m Länge: ca. 3,60 m Abwicklung: ca. 20/35/20 cm inkl. Unterkonstruktion, erforderlicher Eckausbildung, in fertiger Arbeit in Q3 Spachtelung				
			psch	nur Ges.-Preis	_____

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.90.040	Unterkonstruktion Rasterdecke ergänzen ergänzen der bestehenden Unterkonstruktion, Material entsprechend vorbeschriebener Rasterdecke. entlang neuer Wandkonstruktionen Breite ca. 0,3 - 0,65 m	30,000	m		
03.90.050	Unterkonstruktion Rasterdecke ergänzen wie vor jedoch flächiges ergänzen, allerdings in Kleinstflächen < 5 qm, ergänzen der bestehenden Unterkonstruktion, Material entsprechend vorbeschriebener Rasterdecke.	15,000	m2		
03.90.060	Unterkonstruktion ausrichten nach Ergänzung der Unterkonstruktion, ausrichten der vorhandenen Unterkonstruktion bei Bedarf	50,000	m2		
03.90.070	Deckenplatten Liefern und Einlegen von Deckenplatten gleiche Mineralplatten (nicht für Feuchträume) wie in den anderen Titeln beschriebene Rasterdecken	177,000	m2		
03.90.080	Stützenverkleidung Verkleidung bestehenden Fensterstützen im Bereich demontierter oder neu verlegter Heizungssteigleitungen Abwicklung ca. 20/30/20 cm in fertiger Arbeit inkl. Unterkonstruktion, Kantenschutz der Außenecken, anpassen der Anschlüsse seitlich, oben und unten, in Spachtelung Qualität Q 3				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.90.080) ...



18,000 m

03.90.090

Heizleitung Stützenverkleidung

Anarbeiten der Heizleitungsdurchführung d=15 mm in Stützenverkleidung der Pos. 03.90.080

12,000 Stk

03.90.100

Anschlussbereiche Altbau

Herstellen der Anschlussbereiche zum Altbau mittels aufkleben von Diamantgipskartonplatten auf den alten Außenputz, zur Herstellung eines sauberen Übergangs zwischen neuer Trockenbauwand und bestehender Altbauwand.

Arbeitshöhe max. 3,70 m

Ausführung in fertiger Arbeit mit allen erforderlichen Gewebestreifen und in Spachtelung Qualität Q3

10,000 m2

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.90.110	Anschlussbereiche Altbau wie vor jedoch im Bereich von Stützen, Laibungen oder dgl. Breite max. 0,5 m Arbeitshöhe max. 2,50 m	10,000	m		
03.90.120	Vorwand Altbau UK Herstellen einer Unterkonstruktion bestehend aus CU-Profilen zur Befestigung von Gipskartonplatten, im Bereich der Aussenwand Altbau-Massivwand Auffütterung ca. 5-6 cm Höhe ca. 3,70 m	4,500	m2		
03.90.130	Vorwand Altbau Beplankung Beplankung der zuvor gestellten UK mittels Diamantplatten, Ausführung wie Pos. 03.90.120 in fertiger Arbeit	4,500	m2		
Summe	03.90 Verkleidungen + Beiarbeiten				
Summe	03 Trockenbauarbeiten				

Projekt 2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Innenputz- und Trockenbauarbeiten

01.10	Baustelleneinrichtung				
01.20	Stundenlohnarbeiten				
01	Allgemein				
02.10	Kalzium-Silikat-Platten				
02.20	Innenputz Treppenhaus				
02.30	Putzarbeiten Altbau				
02	Innenputzarbeiten				
03.10	Abbrucharbeiten				
03.20	Trockenbauarbeiten - Wand Holzständer				
03.30	Trockenbauwände - Wand Metallständer				
03.40	Trockenbauarbeiten - Decken Altbau Kellergeschoss				
03.50	Trockenbauarbeiten - Decken Altbau Erdgeschoss				
03.60	Trockenbauarbeiten - Flachdach Anbau				
03.70	Trockenbauarbeiten - Schrägdach Anbau				
03.80	Trockenbauarbeiten - Dach - Treppenhaus				
03.90	Verkleidungen + Bearbeiten				
03	Trockenbauarbeiten				

Angebotssumme netto

EUR

Projekt	2023-2025-06 - Umbau und Erweiterung Kita Sien
----------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innenputz- und Trockenbauarbeiten

					Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
zzgl. MwSt. 19,00 %					EUR	
Angebotssumme brutto					EUR	