

---

Gewerkspezifische Vorbemerkungen

---

## **Trockenbauarbeiten**

zum Umbau/Anbau Kindergarten "Rappelkiste" in Bergen

### **Bauherr:**

Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Vertreter: Herr Bürgermeister Uwe Weber

Brühlstraße 16

55756 Herrstein

Das Leistungsverzeichnis ist in folgende Titel aufgegliedert:

### **01. Neubau**

Titel 01 - Trockenbauarbeiten

Titel 02 - Stundenlohnarbeiten

### **02. Altbau**

Titel 01 - Trockenbauarbeiten

Titel 02 - Stundenlohnarbeiten

## **Vorbemerkungen**

Die Baustelle liegt in 55608 Bergen, Berschweiler Weg 2.

In die Angebotspreise ist die erforderliche Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Darüberhinaus sind alle für die Ausführung der Arbeiten benötigten Gerüste, Werkzeuge, Maschinen und Geräte, Vorhalten derselben und Abtransport nach Fertigstellung der Arbeiten mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Unternehmer ist verpflichtet, nach Auftragserteilung, an Ort und Stelle sämtliche Rohmaße zu überprüfen und über die einzelnen Teile Zeichnungen im M 1 : 20 als Übersichtszeichnungen und Detailzeichnungen im M 1 : 5 und im M 1 : 10, von Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen herzustellen und bei der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung einzureichen und genehmigen zu lassen.

Vor der Abnahme ist die Dokumentation in 1-facher und digitaler Ausfertigung vorzulegen.

## **Allgemeines**

Der Unternehmer hat folgendes zu beachten und ist zu nachstehendem verpflichtet:

Während der Bauzeit sind die Zu- und Abfahrtwege sauber zu halten und die Baustelle entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft, des Verkehrswesens und der VOB zu sichern.

Der normale Straßenverkehr sowie die Zufahrt darf durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt und keinesfalls gestört werden. Die Straßen sind täglich bzw. bei nasser Witterung mehrmals täglich zu säubern. Sollte die ausführende Firma dieses nicht befolgen, so ist die Bauüberwachung berechtigt, einer anderen Firma den Arbeitsauftrag hierüber zu erteilen. Die Kosten hierfür hat jedoch der mit den Bauarbeiten beauftragte Unternehmer zu tragen.

Das Material ist auf den dafür ausgewiesenen Materiallagerplätzen sicher zu lagern und bis zur endgültigen Verwendung gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Lieferung des Materials die genaue Herkunft nachzuweisen. Im

---

## Gewerkspezifische Vorbemerkungen

---

Zweifelsfalle ist die Bauüberwachung bzw. der Bauherr berechtigt, Proben zu entnehmen und diese auf Kosten des Unternehmers untersuchen zu lassen.

Die Bauüberwachung behält sich vor, den Nachweis über die zur Verfügung stehenden Gerüste, Geräte und Arbeitskräfte zu verlangen, die zur Ausführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten erforderlich sind.

Der Bauschutt ist aufzuladen und auf eine vom Unternehmer zu beschaffende Kippe abzufahren. Vor Abgabe des Angebotes muß sich der Bieter über die örtlichen Verhältnisse und die mit der Kalkulation zusammenhängenden Gegebenheiten genau informieren. Sollten sich Rückfragen ergeben, so sind diese unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen und mit ihm zu klären. Nachforderungen jeglicher Art werden nicht anerkannt.

### **Gefährdungs- und Belastungsanalyse**

Die Gefährdungs- und Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz für die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten ist vorzulegen sowie die Angaben eines Ersthelfers mitzuteilen.

**Als Kalkulationsgrundlage sind nachfolgend aufgeführte Planungsunterlagen beigelegt:**

- Grundrisse
- Schnitte
- Ansichten
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bauzeitenplan

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
<b>07.01</b>
<b>Neubau</b>

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**07.01.01**

**Titel 1 - Trockenbauarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.01 Neubau

07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

### 07.01.01.1 Akustikdecke

Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, liefern und montieren.

Einsatz: Deckensystem S 3

Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625x625

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: vlieskaschiert

Farbe: weiß, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstärke: 15 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848)

Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem Systemblatt S 3, Verlegeanleitung 9801 und DIN EN 13964.

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.

Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.

Spannabhänger Nr. 12: Abmessung D (mm): 4

Hauptschiene Nr. 45: Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38

Querschiene Nr. 47: Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x32

Querschiene Nr. 46: Abmessung LxBxH (mm): 625x24x32

Beschreibung Rohbauteil:

Rohdecke: Stahlbetondecke

UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängehöhe: 250 mm

OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe: 2,75 m

Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 1250 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile Nr. 45 abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren.

In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile Nr. 47 und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile Nr. 46 einzuhängen und auszurichten.

Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen Verschieben gesichert werden.

In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

angebotenes Fabrikat: '.....'

System: '.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 Trockenbauarbeiten**
- 07.01 Neubau
- 07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Die Verlegerichtlinien, amtlichen Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog. Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.			Übertrag: ..... €
		<b>310,00 m²</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.2</b>	<b>Randwinkel</b>			
	Liefern und montieren der Randanschlüsse an die Begrenzungswände Massivwände, leichte Trennwände und Stützen zur v. g. MF- Funktionsdecke bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.			
	Abmessungen: RWL 24/24 - 0,5mm stark			
	Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an Massivwänden im maximalen Abstand von 400 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen. Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.			
		<b>300,00 m</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.3</b>	<b>Randfries liefern und einbauen</b>			
	Randfries aus GK- Bauplatten liefern und als Wandanschluß in die Decken der Position 07.01.01.1 fachgerecht nach den Herstellerrichtlinien einbauen, einschl. der Unterkonstruktion, dem Befestigungsmaterial, dem verspachteln von Schraubstellen, ausspritzen von Fugen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung . Friesbreite: ca. 100 mm			
		<b>50,00 m</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.4</b>	<b>Randfries liefern und einbauen</b>			
	Randfries wie in Position 07.01.01.3 beschrieben, jedoch: Friesbreite: ca. 150 mm			
		<b>210,00 m</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.5</b>	<b>Randfries liefern und einbauen</b>			
	Randfries wie in Position 07.01.01.3 beschrieben, jedoch: Friesbreite: ca. 200 mm			
		<b>40,00 m</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.6</b>	<b>Löcher herstellen</b>			
	Löcher für Lampenkabel herstellen. In vorgenannten Decken.			
		<b>50,00 St</b>	..... €	..... €
				Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 Trockenbauarbeiten**
- 07.01 Neubau
- 07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.01.01.7 Verstärkungen für Aufbauleuchten

Verstärkungen für Aufbauleuchten aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

10,00 St ..... € ..... €

## 07.01.01.8 Verstärkungen für Elektro

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 100 mm

10,00 St ..... € ..... €

## 07.01.01.9 Verstärkungen für Elektro

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 150 mm

15,00 St ..... € ..... €

## 07.01.01.10 Verstärkungen für Elektro

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 250 mm

10,00 St ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 Trockenbauarbeiten**
- 07.01 Neubau
- 07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.01.01.11 Verstärkungen für Lüftung

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt für Lüfter aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm  
Stärke: 10 mm  
Ausschnitt: rund DN 100 mm

6,00 St ..... € ..... €

## 07.01.01.12 Verstärkungen für Lüftung

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt für Lüfter aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm  
Stärke: 10 mm  
Ausschnitt: rund DN 125 mm

10,00 St ..... € ..... €

## 07.01.01.13 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.  
In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 68 mm.

10,00 St ..... € ..... €

## 07.01.01.14 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.  
In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 185 mm.

5,00 St ..... € ..... €

Übertrag: ..... €



# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 Trockenbauarbeiten**
- 07.01 Neubau
- 07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.01.01.15 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lüfter, Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.

In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 100 mm.

**6,00 St** ..... € ..... €

## 07.01.01.16 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lüfter, Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.

In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 125 mm.

**10,00 St** ..... € ..... €

## 07.01.01.17 Ausschnitte für Rohrleitungen

Ausschnitte für Rohrleitungen, Lüftungsauslässe o. ä., als Zulage zu v. g. Deckenpositionen, herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung . Durchmesser: 125 bis 160 mm

**5,00 St** ..... € ..... €

## 07.01.01.18 Anschluß-, Eckfugen herstellen

Anschluß-, Eckfugen, etc., mit einem dauerelastischen Material, Acrylat, fachgerecht herstellen, einschl. Materiallieferung, aller Nebenarbeiten und nach Angaben der Bauüberwachung .

**350,00 m** ..... € ..... €

## 07.01.01.19 Abkoffierung liefern und montieren

Abkoffierung von Kabelkanälen, Leitungen, etc. **zweiseitig**, Abwicklung bis 100 cm, horizontal und vertikal. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofil, Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus GK-Bauplatten.

Plattendicke: 12,5 mm,

Fugenabstand >= 5 mm und verspachteln.

Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, phosphatiert, nach DIN 18182, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln. Glasfaserbewehrungsstreifen, vollflächige, Verspachtelung in Q2-Qualität, einschl. der Boden- und Deckenanschlüsse, etc.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 Trockenbauarbeiten**
- 07.01 Neubau
- 07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## Ausführung

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

25,00 m ..... € ..... €

### 07.01.01.20 Abkofferung liefern und montieren

Abkofferung von Kabelkanälen, Leitungen, etc. **dreiseitig**, Abwicklung bis 100 cm, horizontal und vertikal. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofil, Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus GK-Bauplatten.

Plattendicke: 12,5 mm,  
Fugenabstand  $\geq$  5 mm und verspachteln.  
Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, phosphatiert, nach DIN 18182, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln.  
Glasfaserbewehrungsstreifen, vollflächige, Verspachtelung in Q2-Qualität, einschl. der Boden- und Deckenanschlüsse, etc.

## Ausführung

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

10,00 m ..... € ..... €

### 07.01.01.21 Einfassprofil, Gipsplattenanschluss

Einfassprofil zum Anschluss an seitliche Begrenzungen liefern und montieren.

Material: PVC  
Plattendicke 12,5 mm  
Einfassprofil PVC weiß.

Angebotenes Fabrikat: '.....'  
Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

5,00 m ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

07 Trockenbauarbeiten  
07.01 Neubau  
07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.01.01.22 Metallständerwand Metallständerwand

Angebotenes Fabrikat: '.....'

**Wanddicke:** 175 mm  
**Wandhöhe:** bis ca. 3,12 m

liefern und herstellen.

### Metall-Unterkonstruktion

Metallprofile: UW 125-06  
CW 125-06  
Ständerabstand: 625 mm  
2 Stück UA- Profile

### Beplankung

Gipskarton-Bauplatten, 2 x 12,5 mm, beidseitig, DIN EN 520 und DIN 18180 mit Schnellbauschrauben, DIN 18182-2, befestigen.

### Dämmung:

Steinwolle-Trennwand-Platten  
Dicke: 80 mm

### Verspachtelung

Fugen und Befestigungsmittel mit Fugenspachtel, DIN EN 13963, Qualitätsstufe Q 2

Angebotenes System: '.....'

### Ausführung

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden.

Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .

6,00 m² ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

07            **Trockenbauarbeiten**  
07.01        Neubau  
07.01.01     Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.01.01.23    **Metallständerwand**

Metallständerwand wie in Position 07.01.01.22 beschrieben liefern und herstellen. Jedoch:

**Wanddicke:**                    **200 mm**

Metall-Unterkonstruktion:

Metallprofile:                UW 150-06  
                                      CW 150-06

8,00 m² ..... € ..... €

## 07.01.01.24    **Metallständerwand**

Metallständerwand, Doppelständerwand

Angebotenes Fabrikat: '.....'

**Wanddicke:**                    **350 mm**

**Wandhöhe:**                   **bis ca. 3,12 m**

liefern und herstellen.

**Metall-Unterkonstruktion**

Metallprofile:                2 x UW 100-06  
                                      2 x CW 100-06

Ständerabstand:              625 mm  
4 Stück UA- Profile

**Beplankung**

Gipskarton-Bauplatten, 2 x 12,5 mm, beidseitig, DIN EN 520 und DIN 18180 mit Schnellbauschrauben, DIN 18182-2, befestigen.

**Dämmung:**

Steinwolle-Trennwand-Platten  
Dicke: 80 mm

**Verspachtelung**

Fugen und Befestigungsmittel mit Fugenspachtel, DIN EN 13963, Qualitätsstufe Q 2

Angebotenes System: '.....'

**Ausführung**

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden.

Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 **Trockenbauarbeiten**
- 07.01 **Neubau**
- 07.01.01 **Titel 1 - Trockenbauarbeiten**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: ..... €
	Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	3,00 m²	..... €	..... €
07.01.01.25	<b>Zulage zu den GK-Wänden</b> Zulage zu den GK-Wänden für die Herstellung von freien Wandenden an Einfachständerwänden einschl. verstärkter Profile. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.	4,00 St	..... €	..... €
07.01.01.26	<b>Vorsatzschale</b> Vorsatzschale mit Metallprofilen, Justierschwingbügeln, liefern und herstellen.  Angebotenes Fabrikat: '.....'  <b><u>Metall-Unterkonstruktion</u></b> UW/CW 50-06  <b><u>Beplankung:</u></b> Gipskarton- Bauplatten 2 x 12,5 mm  <b><u>Verspachtelung</u></b> Fugen und Befestigungsmittel mit Fugenspachtel, DIN EN 13963, Qualitätsstufe Q 2  Angebotenes System: '.....'  <b>Höhe der Vorsatzschale: ca. 3,12 m, raumhoch</b> <b>Tiefe der Vorsatzschale: 150 mm</b>  <b><u>Ausführung</u></b> Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden.  Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.  Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	4,00 m²	..... €	..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

**07 Trockenbauarbeiten**  
 07.01 Neubau  
 07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: ..... €
<b>07.01.01.27</b>	<b>Vorsatzschale</b> Vorsatzschale wie in Position 07.01.01.26 beschrieben liefern und herstellen. Jedoch: <b>Höhe der Vorsatzschale: ca. 1,20 m</b> <b>Tiefe der Vorsatzschale: 200 mm</b>	<b>8,00 m²</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.28</b>	<b>Zulage für einlagige Beplankung</b> Zulage für einlagige Beplankung in Feuchtbereichen mit imprägnierten GK-Bauplatten, liefern und montieren, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	<b>50,00 m²</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.29</b>	<b>Zulage zu den v. g. Positionen</b> Zulage zu den v. g. Positionen für Ausführung einseitig, 1 x 15 mm OSB + 1 x 12,5 mm GK, sonst wie in den Positionen vor beschrieben ausführen. Zum befestigen von Einrichtungsgegenständen. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	<b>10,00 m²</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.30</b>	<b>Öffnungen</b> Öffnungen in den GK-Bekleidungen für Rohre, Kabelkanäle, o. ä., herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	<b>70,00 St</b>	..... €	..... €
<b>07.01.01.31</b>	<b>Eckschutzschienen</b> Eckschutzschienen liefern und einspachteln, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	<b>85,00 m</b>	..... €	..... €
<b>Summe</b>	<b>07.01.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten</b>			..... €

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**07.01.02**

**Titel 2 - Stundenlohnarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.01 Neubau

07.01.02 Titel 2 - Stundenlohnarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<b>Vermerk</b>			
	Nachstehende Stunden kommen nur auf Anweisung der Bauüberwachung zur Ausführung. Die Stundenzettel sind täglich von der Bauüberwachung unterzeichnen zu lassen. Nachträglich vorgelegte Rapportzettel werden nicht anerkannt.			
<b>07.01.02.1</b>	<b>Meister</b>			
	Stunden eines Meisters, einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		<b>8,00 h</b>	..... €	..... €
<b>07.01.02.2</b>	<b>Facharbeiter</b>			
	Stunden eines Facharbeiters, einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		<b>25,00 h</b>	..... €	..... €
<b>07.01.02.3</b>	<b>Hilfsarbeiter bzw. Auszubildener</b>			
	Stunden eines Hilfsarbeiters bzw. Auszubildender einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		<b>25,00 h</b>	..... €	..... €
<b>Summe</b>	<b>07.01.02 Titel 2 - Stundenlohnarbeiten</b>			..... €



## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**07.02**  
**Altbau**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**07.02.01**

**Titel 1 - Trockenbauarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

### Erläuterung:

Folgende Deckenpositionen werden im 1. Bauabschnitt benötigt.

1. Bauabschnitt: 29.06.26 - 07.08.2026

## 07.02.01.1 Akustikdecke

Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, liefern und montieren.

Einsatz: Deckensystem S 3

Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625x625

### Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: vlieskaschiert

Farbe: weiß, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstärke: 15 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848)

Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem Systemblatt S 3, Verlegeanleitung 9801 und DIN EN 13964.

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.

Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.

Spannabhänger Nr. 12: Abmessung D (mm): 4

Hauptschiene Nr. 45: Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38

Querschiene Nr. 47: Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x32

Querschiene Nr. 46: Abmessung LxBxH (mm): 625x24x32

### Beschreibung Rohbauteil:

Rohdecke: Stahlbetondecke

UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängehöhe: 250 mm

OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe: 2,75 m

### Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 1250 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile Nr. 45 abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile Nr. 47 und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile Nr. 46 einzuhängen und auszurichten.

Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen Verschieben gesichert werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

angebotenes Fabrikat: '.....'

System: '.....'

Die Verlegerichtlinien, amtlichen Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog. Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

245,00 m<sup>2</sup> ..... € ..... €

### 07.02.01.2 Zulage Akustikdecke, 1. Bauabschnitt erweiterbar ausgeführt

Zulage für das Herstellen der v.g. Akustikdecken in Verbindung mit dem spären versetzen der Wände.

Die Decke ist im Bereich des Anschlusses an die vorhandene Wand reversibel und erweiterungsfähig auszuführen, sodass im 2. Bauabschnitt eine Anpassung ohne wesentliche Beschädigungen möglich ist.

Dies beinhaltet insbesondere:

Lösbare Anschlussausbildung

Rastergeometrie auf spätere Erweiterung abgestimmt.

Minimierung von Zuschnitten im Anschlussbereich.

Sicherstellung der Wiederverwendbarkeit angrenzender Deckenfelder.

30,00 m<sup>2</sup> ..... € ..... €

### 07.02.01.3 Randwinkel

Liefern und montieren der Randanschlüsse an die Begrenzungswände Massivwände, leichte Trennwände und Stützen zur v. g. MF- Funktionsdecke bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessungen: RWL 24/24 - 0,5mm stark

Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an Massivwänden im maximalen Abstand von 400 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.

190,00 m ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

### 07.02.01.4 Randfries liefern und einbauen

Randfries aus GK- Bauplatten liefern und als Wandanschluß in die Decken der Position 07.01.02.1 fachgerecht nach den Herstellerrichtlinien einbauen, einschl. der Unterkonstruktion, dem Befestigungsmaterial, dem verspachteln von Schraubstellen, ausspritzen von Fugen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .  
Friesbreite: ca. 100 mm

50,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.5 Randfries liefern und einbauen

Randfries wie in Position 07.01.02.4 beschrieben, jedoch:  
Friesbreite: ca. 150 mm

50,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.6 Randfries liefern und einbauen

Randfries wie in Position 07.01.02.4 beschrieben, jedoch:  
Friesbreite: ca. 200 mm

50,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.7 Randfries liefern und einbauen

Randfries wie in Position 07.01.02.4 beschrieben, jedoch:  
Friesbreite: ca. 300 mm

40,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.8 Löcher herstellen

Löcher für Lampenkabel herstellen. In vorgenannten Decken.

50,00 St ..... € ..... €

### 07.02.01.9 Verstärkungen für Aufbauleuchten

Verstärkungen für Aufbauleuchten aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.  
Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm  
Stärke: 10 mm

5,00 St ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

### 07.02.01.10 Verstärkungen für Elektro

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 68 mm

10,00 St ..... € ..... €

### 07.02.01.11 Verstärkungen für Elektro

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 185 mm

14,00 St ..... € ..... €

### 07.02.01.12 Verstärkungen für Lüftung

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt für Lüfter aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 100 mm

6,00 St ..... € ..... €

### 07.02.01.13 Verstärkungen für Lüftung

Verstärkungen mit rundem Ausschnitt für Lüfter aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Stärke: 10 mm

Ausschnitt: rund DN 125 mm

10,00 St ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

- 07 Trockenbauarbeiten**
- 07.02 Altbau
- 07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.02.01.14 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.

In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 68 mm.

10,00 St ..... € ..... €

## 07.02.01.15 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.

In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 185 mm.

15,00 St ..... € ..... €

## 07.02.01.16 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lüfter, Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.

In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 100 mm.

6,00 St ..... € ..... €

## 07.02.01.17 Öffnungen herstellen

Öffnungen in den Deckenplatten für Lüfter, Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen.

In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 125 mm.

10,00 St ..... € ..... €

## 07.02.01.18 Ausschnitte für Rohrleitungen

Ausschnitte für Rohrleitungen, Lüftungsauslässe o. ä., als Zulage zu v. g. Deckenpositionen, herstellen, einschl. aller Nebearbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .

Durchmesser: 125 bis 160 mm

5,00 St ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

### 07.02.01.19 Anschluß-, Eckfugen herstellen

Anschluß-, Eckfugen, etc., mit einem dauerelastischen Material, Acrylat, fachgerecht herstellen, einschl. Materiallieferung, aller Nebearbeiten und nach Angaben der Bauüberwachung .

230,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.20 Luftdichtheitsschicht aus feuchtevariabler Klimamembran

Liefern und Herstellen einer luftdichten Ebene mittels feuchtevariabler Dampfbremse (Klimamembran) auf der warmen Seite der Konstruktion unterhalb der Holzbalkenlage.

Die Ausführung hat gemäß den Anforderungen der DIN 4108-7 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Verlegung als durchgehende, luftdichte Schicht  
Ausführung der Überlappungen entsprechend den Herstellervorgaben, mindestens jedoch 10 cm  
Dauerhaft luftdichte Verklebung sämtlicher Stöße mit systemzugehörigen Klebebändern  
Luftdichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie Mauerwerk, Holzbauteile und sonstige Bauteile  
Fachgerechte Ausbildung von Anschlüssen im Bereich von Holzbalken  
Luftdichte Einbindung sämtlicher Durchdringungen mittels geeigneter Systemkomponenten wie Manschetten oder Dichtstoffen  
Vermeidung von Beschädigungen der Luftdichtheitsschicht; erforderliche Nacharbeiten sind einzurechnen

245,00 m² ..... € ..... €

### 07.02.01.21 Mineralwollgedämmung zwischen Holzbalken, d = 120 mm, WLG 035

Liefern und Einbauen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle zwischen den vorhandenen Holzbalken der obersten Geschossdecke.

Die Dämmung ist entsprechend DIN 4108 hohlraumfrei, fugendicht und in gleichmäßiger Schichtdicke einzubauen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Lieferung von Mineralwollgedämmstoffen, nichtbrennbar, Wärmeleitgruppe 035  
Dämmstoffdicke 120 mm  
Zuschneiden entsprechend der lichten Balkenabstände



# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

Klemmender, passgenauer Einbau ohne Hohlräume  
Vermeidung von Fugen, Versätzen und Wärmebrücken  
Anarbeiten an angrenzende Bauteile  
Verschnitt, Neben- und Anpassarbeiten sind in den  
Einheitspreis einzurechnen

Abrechnung erfolgt nach eingebauter Fläche.

245,00 m<sup>2</sup> ..... € ..... €

### 07.02.01.22 Mineralwollgedämmung oberhalb Balkenlage, d = 140 mm, WLG 035

Liefern und Verlegen einer zusätzlichen, vollflächigen  
Wärmedämmung aus Mineralwolle oberhalb der  
Holzbalkenlage.

Die Ausführung dient der Verbesserung des Wärmeschutzes  
sowie der Reduzierung konstruktionsbedingter Wärmebrücken.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Lieferung von Mineralwollgedämmstoffen, Wärmeleitgruppe 035  
Dämmstoffdicke 140 mm  
Ebenflächiges, dicht gestoßenes Verlegen  
Ausbildung einer durchgehenden Dämmschicht über die  
gesamte Fläche  
Bei mehrlagiger Ausführung versetzte Verlegung der einzelnen  
Lagen  
Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile und Einbauten  
Vermeidung von Hohlräumen und Wärmebrücken

Abrechnung erfolgt nach verlegter Fläche.

245,00 m<sup>2</sup> ..... € ..... €

#### Erläuterung:

Folgende Positionen werden im 2. Bauabschnitt benötigt.  
2. Bauabschnitt: 28.06.27 - 06.08.2027

### 07.02.01.23 Abkofferung liefern und montieren

Abkofferung von Kabelkanälen, Leitungen, etc. **zweiseitig**,  
Abwicklung bis 100 cm, horizontal und vertikal.  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als  
Tragprofil, Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus GK-  
Bauplatten.

Plattendicke: 12,5 mm,  
Fugenabstand >= 5 mm und verspachteln.  
Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Schnell-  
bauschrauben aus Stahl, phosphatiert, nach DIN 18182,  
sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln.  
Glasfaserbewehrungsstreifen, vollflächige, Verspachtelung in  
Q2-Qualität, einschl. der Boden- und Deckenanschlüsse, etc.

#### Ausführung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

25,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.24 Abkofferung liefern und montieren

Abkofferung von Kabelkanälen, Leitungen, etc. **dreiseitig**, Abwicklung bis 100 cm, horizontal und vertikal. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofil, Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus GK-Bauplatten.

Plattendicke: 12,5 mm,  
Fugenabstand >= 5 mm und verspachteln.  
Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, phosphatiert, nach DIN 18182, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln.  
Glasfaserbewehrungsstreifen, vollflächige, Verspachtelung in Q2-Qualität, einschl. der Boden- und Deckenanschlüsse, etc.

#### Ausführung

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

5,00 m ..... € ..... €

### 07.02.01.25 Einfassprofil, Gipsplattenanschluss

Einfassprofil zum Anschluss an seitliche Begrenzungen liefern und montieren.

Material: PVC  
Plattendicke 12,5 mm  
Einfassprofil PVC weiß.

Angebotenes Fabrikat: '.....'  
Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

5,00 m ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

**07 Trockenbauarbeiten**  
 07.02 Altbau  
 07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

## 07.02.01.26 Metallständerwand

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,  
 Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w = 54,0$  dB  
 Wandhöhe: ca. 3,00 m  
 Wanddicke: 250 mm  
 Umlaufende Anschlüsse starr,  
 vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton-/  
 Mauerwerkswände und Holzbalkendecke  
 Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten  
 Stahlblechprofilen DIN 18182-1,  
 Metallständer als Einfach-Profile CW 50, als  
 Doppelständerwerk,  
 Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und  
 druckfest verbunden.  
 Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40,  
 Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen  
 Befestigungsmitteln.  
 Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40  
 mm,  
 Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN  
 13501-1,  
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ,  
 einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,  
 Produkt:  
 Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw.  
 Typ H2 EN 520: Bauplatten imprägniert,  
 zweilagig, Plattendicke  $2 \times 12,5$  mm,  
 Verarbeitung gemäß DIN 18181.  
 Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des  
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2  
 Standarderspachtelung,  
 Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter  
 Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial.

Einschließlich aller Nebenarbeiten und nach Angabe der  
 Bauüberwachung.

11,00 m² ..... € ..... €

## 07.02.01.27 Metallständerwand

Metallständerwand wie in Position 07.01.02.26 beschrieben  
 liefern und herstellen. Jedoch:  
**Wanddicke: 200 mm**

8,00 m² ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: ..... €

### 07.02.01.28 Zulage zu den GK-Wänden

Zulage zu den GK-Wänden für die Herstellung von Wandenden  
Einfachständerwänden.

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der  
Bauüberwachung.

1,00 St ..... € ..... €

### 07.02.01.29 Vorsatzschale

Vorsatzschale mit Metallprofilen, Justierschwingbügeln, liefern  
und herstellen.

Angebotenes Fabrikat: '.....'

**Metall-Unterkonstruktion** UW/CW 50-06

**Beplankung** 2 x 12,5 mm Gipsplatten  
GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Bauplatten imprägniert

#### **Verspachtelung**

Fugen und Befestigungsmittel mit Fugenspachtel,  
DIN EN 13963, Qualitätsstufe Q 2

Angebotenes System: '.....'

**Höhe der Vorsatzschale: ca. 3,00 m, raumhoch**

**Tiefe der Vorsatzschale: 275 mm**

#### **Ausführung**

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und  
Befestigungsmittel verwendet werden.

Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der  
Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN  
EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und  
nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie  
den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der  
Bauüberwachung .

14,00 m² ..... € ..... €

### 07.02.01.30 Zulage zu den v. g. Positionen

Zulage zu den v. g. Positionen für Ausführung einseitig, 1 x 15  
mm OSB + 1 x 12,5 mm GK, sonst wie in den Positionen vor  
beschrieben ausführen.

Zum befestigen von Einrichtungsgegenständen.

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der  
Bauüberwachung .

10,00 m² ..... € ..... €

Übertrag: ..... €

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

**07 Trockenbauarbeiten**  
 07.02 Altbau  
 07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: ..... €
<b>07.02.01.31</b>	<b>Öffnungen</b> Öffnungen in den GK-Bekleidungen für Rohre, Kabelkanäle, o. ä., herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	<b>40,00 St</b>	..... €	..... €
<b>07.02.01.32</b>	<b>Öffnungen</b> Öffnungen in den GK- Bekleidungen Vorsatzschale für Abluftkasten, herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung. Größe der Öffnung: 30 x 30 cm	<b>1,00 St</b>	..... €	..... €
<b>07.02.01.33</b>	<b>Eckschutzschienen</b> Eckschutzschienen liefern und einspachteln, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	<b>40,00 m</b>	..... €	..... €
<b>07.02.01.34</b>	<b>Akustikdecke öffnen und anpassen</b> Teilweises Öffnen, Anpassen und Wiederherstellen der vorhandenen Rasterdecke infolge Versetzen einer Wand.  Leistungsumfang: Zerstörungsarmes Öffnen der Decke. Demontage und Zwischenlagerung wiederverwendbarer Bauteile. Teiltrückbau nicht mehr benötigter Unterkonstruktion. Anpassen und Erweitern der Unterkonstruktion an neue Geometrie. Wiedermontage der Decke einschließlich erforderlicher Ergänzungen. Wiederverwendbare Materialien sind pfleglich zu behandeln. Angrenzende Flächen dürfen nicht beschädigt werden.	<b>20,00 m²</b>	..... €	..... €
<b>07.02.01.35</b>	<b>Ergänzung Unterkonstruktion</b> Liefern und Montieren zusätzlich erforderlicher Unterkonstruktionsbauteile (Tragprofile, Querprofile, Abhänger, Verbinder) zur Anpassung an die neue Wandlage.	<b>20,00 m²</b>	..... €	..... €

Übertrag: ..... €

Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

07            Trockenbauarbeiten  
07.02        Altbau  
07.02.01     Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: ..... €
07.02.01.36	<b>Ergänzung Deckenplatten</b> Liefern und Einpassen zusätzlicher Deckenplatten passend zum Bestand, einschließlich aller Zuschnitte. Fabrikat und Oberfläche sind dem Bestand anzugleichen. Bei erkennbaren Abweichungen sind angrenzende Platten anteilig zu erneuern.	20,00 m²	..... €	..... €
Summe	07.02.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten			..... €

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**07.02.02**

**Titel 2 - Stundenlohnarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

## 07 Trockenbauarbeiten

07.02 Altbau

07.02.02 Titel 2 - Stundenlohnarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<b>Vermerk</b> Nachstehende Stunden kommen nur auf Anweisung der Bauüberwachung zur Ausführung. Die Stundenzettel sind täglich von der Bauüberwachung unterzeichnen zu lassen. Nachträglich vorgelegte Rapportzettel werden nicht anerkannt.			
<b>07.02.02.1</b>	<b>Meister</b> Stunden eines Meisters, einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		<b>8,00 h</b>	..... €	..... €
<b>07.02.02.2</b>	<b>Facharbeiter</b> Stunden eines Facharbeiters, einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		<b>25,00 h</b>	..... €	..... €
<b>07.02.02.3</b>	<b>Hilfsarbeiter bzw. Auszubildener</b> Stunden eines Hilfsarbeiters bzw. Auszubildender einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		<b>25,00 h</b>	..... €	..... €
<b>Summe</b>	<b>07.02.02 Titel 2 - Stundenlohnarbeiten</b>			..... €



LV-Zusammenfassung

Kita Rappelkiste in Bergen (250507)

07 Trockenbauarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite	Gesamt in €
07.01	Neubau	3	..... €
07.01.01	Titel 1 - Trockenbauarbeiten	4	..... €
07.01.02	Titel 2 - Stundenlohnarbeiten	15	..... €
07.02	Altbau	17	..... €
07.02.01	Titel 1 - Trockenbauarbeiten	18	..... €
07.02.02	Titel 2 - Stundenlohnarbeiten	31	..... €
Summe LV 07 Trockenbauarbeiten			
Angebotssumme, Netto:			..... €
zzgl. MwSt. (19,0 %):			..... €
Angebotssumme, Brutto:			<u>..... €</u>