Alle Maße sind vor Betonage oder Herstellung von Bauteilen vor Ort zu kontrollieren! Unstimmigkeiten sind der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen.

Bei der Bauausführung ist als Grundlage das Bodengutachten des Büro M&P Umwelttechnik, Heidelberg, vom 22.04.2026 zu berücksichtigen.

Bei Umbauarbeiten an bestehenden Bauwerken liegen der Planung die ursprünglichen Planzeichnungen zugrunde. Eine Gewähr für die Übereinstimmungen der Bestandszeichnungen mit den tatsächlichen vorliegenden Verhältnissen kann nicht übernommen werden.

Die Lage der Versorgungsleitungen wurde aus den Bestandsplänen der Versorgungsträger übernommen. Der Planverfasser übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Lage und Verlegetiefe der Leitungen. Die Leitungen sind vor Beginn der Bauarbeiten durch Suchschlitze zu orten. Hierzu sind zwingend die zuständigen Versorgungsträger hinzuzuziehen. Umlegung best. Versorgungsleitungen nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung.

Daten Versorgungsleitungen erhalten von Stadtwerke am 16.10.2025.

Daten aus der Kanaldatenbank erhalten von EWF am 05.09.2025

Vermessungsdaten erhalten vom IB Schulz am 29.04.2026
Bezugshöhe:
Lagestatus UTM-ETRS89
Raumbezug DHHN2016

Höhendifferenz zwischen Daten Kanaldatenbank und Vermessung!
Maße sind vor Ort zu prüfen!

Legende

- Gasleitung Niederdruck Versorgungsleitung
- Gasleitung Niederdruck Anschlussleitung
- Wasser Versorgungsleitung
- Wasser Anschlussleitung
- 1KV Kabel
- 20KV Kabel
- Fernmeldekabel
- RKS 1 — Rammkernsondierung
- gepl. MW-Kanal
- Rohrgraben
- Stat. 2,70 HA-Leitung li DN/OD 160 PP, SN10 — Anschlussleitungen in Fliessrichtung des Hauptkanals mit Angabe ob Hausanschluss oder Sinkkasten, Dimension, und Stationierung

Die tatsächliche Lage der dargestellten Objekte kann von den Planangaben abweichen.
Vor der Aufnahme von Bauarbeiten im Bereich von dargestellten Leitungen oder Haltungen muss durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen z.B. Suchschlitze, Anschlussprüfungen im Gebäude o.a., die tatsächliche Lage der Leitungen oder Haltungen festgestellt werden.

Nr.:	Art der Änderung	Datum	Zeichen
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Auftraggeber: Eigen- u. Wirtschaftsbetrieb Frankenthal

ewf Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz)

Projekt: Hydraulische Sanierung Amsel- und Drosselweg
Frankenthal

Amselweg: Lageplan - KANALPLANUNG

Vorabzug

Ausschreibungsgrundlage	bearb.: Frank	Stand-Aktuell	Blatt Nr.	Maßstab
Datum: 06.11.2026	Pr. Nr.: 322.002	gez.: Mohr	001	1.1	1:100
		gepr.:		

Pfad: U:\Frankenthal_EWF_322\Projekte\322.002 EWF Frankenthal, Hydr.San.Amsel- u.Drosselweg\CAD\Lph5_Ausführungsplanung\dwg
Datei: 1.1_LP_003.dwg
Layout: 1.1_LP Amselweg
Plotdatum: Freitag, 6. November 2026
Bemerkung 1:
Bemerkung 2: