L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber :	**Stadt Frankenthal**	
Projekt :	**1108**	**Bodenbelagsarbeiten**
LV :	**1108**	**Bodenbelagsarbeiten Ostfassade OG1-2_neu**
LV-Datum :	**11.11.2026**	

Inhaltsverzeichnis **Seite:**

OZ (LV-Gruppe)

1	**Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassade AEG**	**2**
1. 1	**Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG**	**2**
	Zusammenstellung	**8**

1 **Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassade AEG**

1. 1 **Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG**

1. 1. 10 **Abbruch PVC-Fliesen-Bodenbelag**

Abbruch des vorhandenen Bodenbelages
in den 14 Klassenräumen im 1. und 2. OG
bestehend aus alten, geklebten PVC-Fliesen
im Format 50x50cm, Flex-Platten.

Der anfallende Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers,
ist zu beseitigen auf einer zugelassenenen Deponie zu
entsorgen.

Alle Schuttabfälle (der 14 Klassenräume) sind direkt in den
vom AN gestellten Schuttcontainer zubeseitigen.

Der abgestellte Container im Aussenbereich muss gegen
Staubentwicklung abgedeckt sein und gegen Missbrauch
durch den vorhanden Bauzaun geschützt werden.

Positionslage: 1.OG Raum 219-224
2.OG Raum 315-317, 319-323

700 **m2** ....

1. 1. 20 **Abbruch Holzsockelleiste**

In den zuvor beschriebenen 14 Klassenräumen
im 1.OG und 2. OG
Abschrauben und Ensorgen der farbig lackierten, alten
Holzsockelleisten,
Profilgrösse: ca. 65x15mm.

Der anfallender Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers,
ist zu beseitigen und auf einer zugelassenenen Deponie nach
Wahl des Auftragnehmers einschl. Kippgebühr zu entsorgen.

450 **m** ....

1. 1. 30 **Reinigen des Untergrundes**

Reinigen des Untergrundes mittels scharfen Besen von
grober Verschmutzung, wie z.B. durch Klebereste
Art Untergrund: Estrichboden.

Anfallender Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers,
ist zu beseitigen und auf einer zugelassenenen Deponie nach
Wahl des Auftragnehmers einschl. Kippgebühr zu entsorgen.

700 **m2** ....

Auftraggeber :	**Stadt Frankenthal**	
Projekt :	**1108**	**Bodenbelagsarbeiten**
LV :	**1108**	**Bodenbelagsarbeiten Ostfassade OG1-2_neu**
LV-Datum :	**11.11.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassad Abschnitt: Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1. 1. 40	**Estrich anschleifen** Vorhandenen Zementestrich anschleifen und absaugen.	**700**	**m2**	.....	.....
1. 1. 50	**Risse verharzen** Risse im freigelegten alten Zementestrich fachgerecht in folgenden Arbeitsgängen verharzen: ca. 2cm tiefe und im Abstand von ca. 40cm auszubildende Einschnitte mittels Trennscheibe in ausreichender Länge. In die Einschnitte geeignete Stahleinlage einlegen und Risse mit Harz aus 2- Komponenten-Polyurethan- Masse ausfüllen und mit Quarzsand satt abstreuen.	**65**	**m**	.....	.....
1. 1. 60	**Haftbrücke** Haftbrücke des vorgenannten Untergrund für die spätere Verlegung von PVC-Belägen mit einer Haftbrücke versehen.	**700**	**m2**	.....	.....
1. 1. 70	**Füllspachtel** Den mit einer Grundierung und mit Renovierausgleich ausgebesserten Untergrund für die spätere Verlegung von PVC-Belägen mit einem für Rollstuhl geeigneten Füllspachtel, mind. 2-3 mm dick vollflächig und gleichmäßig inkl. ausgleichen von geringen Unebenheiten in Nageltechnik bis zur notwendigen Glätte spachteln und schleifen.	**700**	**m2**	.....	.....
1. 1. 80	**Mehrauftrag** Mehrauftrag Zulage für den Mehrauftrag von Spachtelmasse > = 5 - 10 mm im Bereich von Übergängen, nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.	**35**	**m2**	.....	.....
1. 1. 90	**Homogener PVC-Bodenbelag R9** Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach ISO 10581 /EN 649, R9 für Schulen, richtungsfreie Dessinierung, chipgemustert, mit PUR-Beschichtung, die den Belag lebenslang				

einpflegefrei macht.
Zur Anwendung kommt ein vollständig phtalatfreier Weichmacher.

Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten.
Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Farbevorgabe: Der Bodenbelag ist in einem auf das gestalterische Gesamtkonzept abgestimmten Ton auszuführen. Im Bestand ist Tarkett Eclipse Spirit Ligt Blue Fb. 978 eingebaut.

Untergrund: wie zuvor beschrieben.

Liefern, vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/ DIN 18 365 verlegen.

Kriterien, Eigenschaften, Beschaffenheit:

Benutzungsintensität:	
Geschäftsbereich ISO 10874-EN 685:	Klasse 34
Industriebereich ISO 10874-EN 685:	Klasse 43
Gesamtdicke ISO 24346-EN 428	2,0 mm
Flächengewicht ISO 23997-EN 430:	ca. 3,0 kg/m2
Brandverhalten EN 13501:	1 Klasse Bfl - s1
EN 9239-1:	= 8 kW / m²
ISO-Zertifizierung ISO 9001 / ISO 14001:	ja
Reinraumeignung ASTM F24 F51:	Klasse A
ISO 14644-1:	Klasse 4
Dekontaminierbarkeit DIN 25415-1/ISO 8690:	gut
Aufladungsspannung EN 1815:	< 2 kV (antistatisch)
Rutschsicherheit DIN 51130 - BGR 181:	R 9
EN 13893:	= 0,3
Lichtechtheit EN ISO 105 B02:	= Stufe 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987-EN 423	gute Beständigkeit
Abmessungen Bahnen:	200 cm breit

Positionslage: Klassenräume 1. + 2. OG

700 m2 ....

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassad Abschnitt: Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1. 1. 100	**Zulage Türnischen** Zulage zu vorlaufender Position homogener PVC-Bodenbelag für das Verlegen im Bereich der Tür-Nischen der Klassenraumtüren.	**14**	**St**	.....	.....
1. 1. 110	**Homogener PVC-Bodenbelag R10** Im Bereich der Waschbecken-Nischen der Klassenräume, Grösse ca. 1,00 x 1,50 m, aufgrund Spritzwassserbereich und somit Rutschgefahr, Verlegen von: Elastischer, homogener PVC-Sicherheitsbelag gem.EN 13845, richtungsfreie, granulatfreie Dessinierung. Dauerhafte Rutschsicherheitsklasse R10 mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand, geprüft nach Sicherheitsbelagsvorschriften gem. EN 13845. PUR-Ausrüstung für einfache Reinigung, Pflege und die den Belag einpflegefrei macht. Zur Anwendung kommt ein vollständig phtalatfreier Weichmacher. Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels deswerkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb. Farbevorgabe: Der Bodenbelag ist in einem auf das gestalterische Gesamtkonzept abgestimmten Ton auszuführen. Im Bestand ist Tarkett Eclipse Spirit Ligt Blue Fb. 978 eingebaut. Untergrund: wie zuvor beschrieben. Liefern, vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/ DIN 18 365 verlegen. <u>Kriterien, Eigenschaften, Beschaffenheit:</u> Benutzungsintensität: Geschäftsbereich ISO 10874-EN 685: Klasse 34				

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassad Abschnitt: Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
	Industriebereich ISO 10874-EN 685: Klasse 43 Gesamtdicke ISO 24346 - EN 428: 2,0 mm Flächengewicht ISO 23997-EN 430: ca. 3,0 kg/m2 Brandverhalten EN 13501-1: Klasse Bfl - s1 ISO Zertifizierung ISO 9001 / ISO 14001: ja Verschleißprüfung/Volumenverlust EN 660: Teil 2 Gruppe P: = 4,0 mm³ Aufladungsspannung EN 1815: < 2 kV (antistatisch) Rutschsicherheit DIN 51130-BGR 181: R10 Barfußtest DIN 51097: Klasse B (= 18°) Lichtechtheit EN ISO 105: B02 = Stufe 6 Chemikalieneinwirkung ISO 26987-EN 423: gute Beständigkeit Abmessungen Bahnen: 200 cm breit. Positionslage: Klassenräume 1. + 2. OG	**35**	**m2**	**.....**	**.....**
1. 1. 120	**Verschweissen des Bodenbelags** Verfugen des Bodenbelages mit auf den Bodenbelag farblich abgestimmten Schmelzdraht. Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags mit PVC- Schweißschnur multicoloriert, 4,0 mm Ø, Farbton: nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien.	**300**	**m**	**.....**	**.....**
1. 1. 130	**Winkelschiene** Winkelschiene für Übergänge und Abschlüsse, einseitig gelocht, liefern und in die Spachtelmasse einbetten, Material: Edelstahl, Profilhöhe: ca. 3 mm Dehnungsfugen, etc.	**14**	**m**	**.....**	**.....**
1. 1. 140	**Anschlußverfugung** Anschlussfugen an Türbekleidungen, Stützenvorlagen, Bodenausschnitten, etc. mit zweikomponentiger,elastischer Silikon-Fugenmasse				

nach DIN 18540 im Farbton des Belages
fachgerecht ausfugen,
einschl. aller Nebenleistungen.

50 **m** ....

1. 1. 150 **Zulage für Anschlussfugen ohne Sockel**

Zulage zu vorlaufender Position Anschlussfugen ohne Sockel
im Bereich von Heizleitungen, Rohrdurchführungen,
Tafelfüsse, etc.

60 **St** ....

1. 1. 160 **Sockelleisten**

liefern und befestigen von
PVC- Sockelleisten mit Hartholzkern,
unterer Lippe und oberem Abschluß.

Höhe: 60mm.
Farbton: nach Wahl des AG,

Positionslage: Trennwände

450 **m** ....

1. 1. 170 **Erstmalige Bauschluss-Reinigung**

Erstmalige Bauschluss-Reinigung des verlegten Bodenbelages,
losen Grobschmutz entfernen,
Feuchtwischen mit Feuchtwischgerät,
liefern und ansetzen des empfohlenen Reinigungsmittels und
wiederabsaugen, mit Wasser nachspülen,
absaugen und trocknen lassen
einschl.
Einweisung der zuständigen Reinigungskräfte
für den gesamten Bodenbelag.

700 **m2** ....

Summe 1. 1 **Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG** .....

Summe 1 **Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassade AEG** .....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber :	**Stadt Frankenthal**	
Projekt :	**1108**	**Bodenbelagsarbeiten**
LV :	**1108**	**Bodenbelagsarbeiten Ostfassade OG1-2_neu**
LV-Datum :	**11.11.2026**	

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.		**Summe**
OZ (LV-Gruppe)		**in Euro**
1. 1	**Bodenbelagsarbeiten 1 & 2 OG**	.....
1	**Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassade AEG**	.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : **Stadt Frankenthal**
Projekt : **1108** **Bodenbelagsarbeiten**
LV : **1108** **Bodenbelagsarbeiten Ostfassade OG1-2_neu**
LV-Datum : **11.11.2026**

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.		**Summe**
OZ (LV-Gruppe)		**in Euro**
1	**Bodenbelagsarbeiten an der Ostfassade AEG**	**.....**

Angebotssumme netto		**.....**
abzüglich Nachlass	**.....**	**.....**
Summe Netto inkl. Nachlass		**.....**
zuzügl. 19,00% MwSt.		**.....**
Angebotssumme brutto		**.....**

Seiten: 1 - 9 Das Dokument enthält 17 Positionen, davon 17 im freien Text.