

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
1	Nachpflanzung 2026-27	6
1. 1	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	6
1. 2	Pflanzenlieferung	7
1. 3	Pflanzen	9
1. 4	Fertigstellungspflege 2027	15
2	Entwicklungspflege 2028-29	17
2. 1	Entwicklungspflegejahr 1 2028	17
2. 2	Entwicklungspflegejahr 2 2029	19
3	Jungbaumpflege 2030-31	21
3. 1	Jungbaumpflegejahr 1 2030	21
3. 2	Jungbaumpflegejahr 2 2031	23
	Zusammenstellung	25

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Ort

Die Nachpflanzungen befinden sich im Stadgebiet Frankenthal (Pfalz). Die Pflanzstandorte befinden sich in den Stadtteilen West. Es handelt sich um Grünstreifen und Parkanlagen.

Die Transportwege sind vom AN eigenverantwortlich auf Benutzbarkeit zu überprüfen.

Evtl. notwendige Genehmigungen sind beim Straßenverkehrsamt anzufordern. Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen. Muss die Reinigung durch die Stadt vorgenommen werden, wird diese, ohne vorherige Ankündigung, den AN in Rechnung gestellt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über Art, Umfang und Besonderheiten der Arbeiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen, die aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten beruhen, sind nicht möglich.

Ausführungszeitraum

Der Ausführungsbeginn ist die KW 45 2026 und die Ausführung der Pflanzarbeiten soll bis einschließlich KW 10 2027 beendet sein.

Die Fertigstellungspflege, Entwicklungspflege und Jungbaumpflege erstreckt sich über die Vegetationszeit des jeweiligen Jahres.

Leitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. a. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten. Die Einweisung durch Leitungsträger vor Ort ist in die Einzelpreise mit einzukalkulieren. Leitungspläne werden nicht durch den AG zu Verfügung gestellt.

Baustelleneinrichtung und Lagerplätze

Der AG stellt keine Flächen zur Verfügung. Die Kosten für das Einrichten, das Vorhalten und das Räumen der Baustelleneinrichtung bzw. Lagerfläche sowie die Herstellung, das Vorhalten und die Räumung einer eventuell erforderlichen Baustellenzufahrt sind in die einzelnen Positionen mit ein zu kalkulieren. Der AN ist verpflichtet während der gesamtem Baumaßnahme die einzelnen Baustellenabschnitte gegen Betreten zu sichern, dies wird nicht gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

*Für die Durchführung aller erforderlichen
Verkehrssicherungsmaßnahmen ist der AN verantwortlich.
Der AN hat dafür eine Zertifizierung. Der Nachweis ist dem
AG jederzeit auf Anfrage vorzulegen. Der Nachweis über die
Teilnahme an einem 2-tägigen Baustellensicherungsseminar
reicht dafür aus. Mindestens eine Person vor Ort kann diesen
Nachweis vorlegen.*

*Die Örtlichkeiten (Rasenflächen, Wege, Straßen, usw.)
müssen vor Beschädigungen geschützt werden, eventuell
dennoch entstandene Schäden sind dem AG umgehend
anzuzeigen.
Die fachgerechte Reparatur entstandener Schäden ist vom
AN umgehend zu eigenen Lasten zu veranlassen.
Die erfolgte Reparatur ist vom AG abnehmen zu lassen*

*Anschlussmöglichkeit für Wasser und Strom
wird vom AG nicht zur Verfügung gestellt.
Die Kosten für die Erstellung des Anschlusses werden
nicht gesondert vergütet.*

*Für evtl. in Anspruch zu nehmenden öffentlichen Straßenraum
(z. B. als Abstellfläche für Container, Parkverbote, Parkraum
für Baustellenfahrzeuge, usw.) ist bei der
Straßenverkehrsbehörde der Stadtverwaltung Frankenthal
(Pfalz) eine Sondergenehmigung zu beantragen.
Ansprechpartner Straßenverkehrsbehörde, Hammstr. 20,
Frankenthal (Pfalz):
Tel.: 0 62 33 / 89 415 Fax: 0 62 33 / 89 555
e-Mail: strassenverkehr@frankenthal.de
Sämtliche Kosten der Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie
die Kosten evtl. notwendiger Sondernutzungsgenehmigungen
sind in die Einzelpreise mit einzurechnen*

*Baumgrube
Pflanzgruben können z.T. mit einer geeigneten Maschine
ausgehoben werden. Sollten dabei Leitungsbereiche
tangiert werden, ist eine teilweise Handschachtung,
in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.*

*Bei Aufgrabungen und Bodenbewegungen ist mit großer
Aufmerksamkeit auf bodenfremde Stoffe zu achten.
Werden solche erkannt, so ist unverzüglich die Arbeit
in diesem Bereich einzustellen und die Bauleitung zu
informieren.*

*Pflanzen
Die angebotenen Gehölze müssen der DIN 18916 und*

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

den Bestimmungen des BdB entsprechen.

Bei Ballenware muss das verwendete Ballengewebe aus reiner Naturfaser (Jute,...) bestehen und innerhalb einer Vegetationsperiode verrotten.

Sämtliche anzuliefernde Pflanzen müssen während des Transportes ausreichend mit Planen abgedeckt sein. Die Kontrolle der Pflanzarbeiten erfolgt ab der 28. KW der ersten Vegetationsperiode.

Die Grünplanung der Stadt Frankenthal behält sich vor die Bäume vor der Pflanzung abzunehmen und zu markieren.

Sämtliche Bäume müssen am Stammfuß direkt oberhalb der Wurzel mit einen roten Punkt (ca. 5 x 5 cm)markiert werden, zur Überprüfung der späteren Pflanzhöhe.

In die Einheitspreise zur Lieferung der Pflanzen, ist ein eventueller Zwischentransport zur Pflanzstelle, sowie das Einschlagen und Wässern der Pflanzen während der Lagerung einzukalkulieren

Wässern

Wässern ist nur in der normalen wöchentlichen Arbeitszeit durchzuführen. Das Wässern soll wöchentlich erfolgen. Da das Wässern Witterungsabhängig ist kann es zur Mehrerrung kommen. Die angesetzten Wässerungsgänge beruhen auf die Erfahrungen der letzten Jahren.

Gewährleistung

Der AN verpflichtet sich zu einer Gewährleistung bzw. einer Anwachsgarantie, die die Entwicklungspflege mit umfasst. Innerhalb der Gewährleistung verpflichtet sich der AN mögliche Mängel zu beseitigen. Nach den 2 Jahren Entwicklungspflege erfolgt eine Endabnahme, ob alle gepflanzten Bäume auch angewachsen sind. Der AG behält sich vor Zwischenabnahmen durchzuführen. Nicht Angewachsene Bäume sind vom AN zu ersetzen.

Abnahme

Die fertiggestellten Leistungen bedürfen in jedem Falle einer förmlichen Abnahme, auch wenn vorher schon Teile der Leistungen in Benutzung genommen werden. Dies entbindet **nicht** von der **Gewährleistungspflicht**.

Die Endabnahme erfolgt erst nach der Entwicklungspflege

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Bodenaushub entsorgen

Die Pflicht zur Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Bodenaushub wird auf den AN übertragen. Der Bodenaushub geht in den Besitz des AN über. Bis einschließlich zur Schadstoffklasse Z1.2. hat der AN dies bei der Ermittlung seines Angebotspreises zu berücksichtigen. Es ist ein Nachweis der fachgerechten Entsorgung zu erbringen. Es werden keine Bodenprobenunterlagen zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Beprobung für die Entsorgung sind in die Einzelpreise einzukalkulieren. Es wird davon ausgegangen das der Bodenaushub weiter nutzbar ist, deswegen ist die Beprobung als Nebenleistung zu sehen.

Sollte der Bodenaushub in Einzelfällen über Z1.2 liegen, wird dies gesondert vergütet und ist mit dem AG abzusprechen. Hierzu sind dann die Beprobungsunterlagen zwingenden einzureichen. Für die Bessere Nachvollziehbarkeit sind Einzelprobe oder kleine ortsnahe Mischproben zu empfehlen. Eine gesamte Mischprobe für den gesamten Bodenaushub wird nicht anerkannt.

Folgende Normen und Vorschriften sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

- 1) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)*
- 2) Technische Regeln ; Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen (LAGA)*
- 3) Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG)*
- 4) Kreislaufwirtschaftssatzung der Stadt Frankenthal(KrWS) .*

Kontakt für Rückfragen Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz)

Telefon

06233 89-777

Fax

06233 89-588

E-Mail

ewf-service@frankenthal.de

Bodenhilfsstoffe

Mit dem Produktdatenblatt oder Gutachten sind die Eigenschaften nachzuweisen

Substrat

mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften nachzuweisen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Landschaftsgärtnerische Arbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Mykhorizza einbauen
Mit dem Produktdatenblatt oder Gutachten sind die
Eigenschaften nachzuweisen

Dünger
mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften
nachzuweisen

Gießrand
mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften
nachzuweisen

Stammschutz
mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften
nachzuweisen

1 Nachpflanzung 2026-27

1. 1 Landschaftsgärtnerische Arbeiten

1. 1. 1 Baumfällen

Fällen einer ehemalige Hainbuche mit einer Höhe von ca 4m und
einem Durchmesser von 10cm. Das Fräsen des Baumstumpf ist
unter 01.01.02 miterfasst

1 Stk

1. 1. 2 Wurzelstümpfe roden und entsorgen bis 20 cm

Wurzelstümpfe tief roden bzw. fräsen mittels Wurzelhaken
(Wurzelratte) oder vergleichbares Baggeranbaugerät ,
anfallende Wurzelstümpfe und Wurzelstücke verladen und
entsorgen. Durchmesser des alten Stammes 10 cm bis 20 cm
Die Höhe der Stümpfe liegt bei 80cm bis 110cm

10 Stk

1. 1. 3 Strauchwerk roden

Im Bereich der Baumgruben ist das Strauchwerk zu roden. Eine
Rodung darf erst außerhalb der Vogelschutzzeit durchgeführt
werden. Anfallendes Material geht in den Besitz des AN über.
Das Schnittgut ist fachgerecht zu entsorgen

6 m²

Summe 1. 1	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	
------------	----------------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
 Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzenlieferung	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Pflanzenlieferung

1. 2. 2 **Acer campestre 'Elsryk' H 14/16 3xv m. DB**
 Acer campestre 'Elsryk' H 14/16 3xv m.DB liefern

8 Stk

1. 2. 3 **Acer freemanii 'Autumn Blaze' H 14/16 3xv m.DB**
 Acer freemanii 'Autumn Blaze' H 14/16 3xv m.DB liefern

6 Stk

1. 2. 7 **Carya Ovata H 14/16 3xv m.DB**
 Carya Ovata H 14/16 3xv m.DB liefern

4 Stk

1. 2. 9 **Celtis occidentalis H 14/16 3xv m.DB**
 Celtis occidentalis H 14/16 3xv m.DB liefern

14 Stk

1. 2.10 **Cercis siliquastrum H 14/16 3xv m.DB**
 Cercis siliquastrum H 14/16 3xv m.DB liefern

4 Stk

1. 2.12 **Eucommia ulmoides H 14/16 3xv m.DB**
 Eucommia ulmoides H 14/16 3xv m.DB liefern

4 Stk

1. 2.13 **Gleditsia triacanthos 'Skyline' H 14/16 3xv m.DB**
 Gleditsia triacanthos 'Skyline' H 14/16 3xv m.DB liefern

4 Stk

1. 2.14 **Gymnocladus dioicus H 14/16 3xv m.DB**
 Gymnocladus dioicus H 14/16 3xv m.DB liefern

4 Stk

1. 2.15 **Koelreuteria paniculata H 14/16 3xv m.DB**
 Koelreuteria paniculata H 14/16 3xv m.DB liefern

4 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
 Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzenlieferung	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1. 2.16	Liquidamber styraciflua 'Worplesdon' H 14/16 3xv m.DB Liquidamber styraciflua 'Worplesdon' H 14/16 3xv m.DB liefern	9	Stk		
1. 2.17	Maclura pomifera H 14/16 3xv m.DB Maclura pomifera H 14/16 3xv m.DB liefern	4	Stk		
1. 2.21	Parrotia persica H 14/16 3xv m.DB Parrotia persica H 14/16 3xv m.DB liefern	3	Stk		
1. 2.22	Quercus pubescens H 14/16 3xv m.DB Quercus pubescens H 14/16 3xv m.DB liefern	5	Stk		
1. 2.23	Sophora japonica 'Regent' H 14/16 3xv m.DB Sophora japonica 'Regent' H 14/16 3xv m.DB liefern	4	Stk		
1. 2.24	Sorbus latifolia 'Henk Vink' H 14/16 3xv m.DB Sorbus latifolia 'Henk Vink' H 14/16 3xv m.DB liefern	8	Stk		
1. 2.25	Tilia tomentosa 'Brabant' H 14/16 3xv m.DB Tilia tomentosa 'Brabant' H 14/16 3xv m.DB liefern	9	Stk		
1. 2.26	Ulmus 'New Horizon' H 14/16 3xv m.DB Ulmus 'New Horizon' H 14/16 3xv m.DB liefern	14	Stk		
Summe 1. 2 Pflanzenlieferung					<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzen	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 3 Pflanzen

1. 3. 2 Baumgrube herstellen

Baumgrube ausheben,
Baumgrubenmaße sind den vorhandenen Baumscheiben
und Örtlichkeiten anzupassen,anzustreben ist eine Größe
von 3 x 3 m.
Tiefe 150 cm,
Gegebenenfalls ist eine Abstimmung mit dem AG nötig
Bodengruppe 3 bis 5 DIN 18 915 Teil 1,
Sohle 20 cm tief lockern, Grubenwand ebenfalls lockern
um eine Verzahnung zwischen dem Substrat und dem
anstehenden Boden zu gewährleisten. Es ist darauf zu achten
das der Boden drainfähig ist um Staunässe zu verhindern
Aushub lösen laden und entsorgen.
Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

108 Stk

1. 3. 3 Substrat liefern und einbauen

TB

Bodensubstrat liefern, in der Pflanzgrube (Größe siehe
Vorposition zur Pflanzgrube) nach Bauweise 2 FLL
einbauen.

Das Substrat muss mit einem Bodenhilfsstoff gemischt
werden.Ca 10 % Beimischung.

Das Substrat ist in Lagen von 20 - 30 cm einzubauen und
im überbauten Bereich auf max. 97 % DPr. nach
Herstellerangaben zu verdichten.

Die Substrat-Lagen sind während des Einbaus
miteinander zu verzahnen.

Bodensubstrat gem. FLL Empfehlung für Baumpflanzung
Teil 2

Einbaustelle: Pflanzgrube

Massen Ermittlung erfolgt über Lieferschein.

Das Substrat muss folgende Spezifikation haben:
Körnung 0-32, offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen
Salzarm, entmischungssicher und druckfest
Bei 97 % DPr tragfähig >45MPa/m²
Frei von Wurzelunkräutern und hat eine gute
Nährstoffpufferung ist keimungs- und wachstumsfördernd
Ohne Einbaustärkenbeschränkungen nutzbar und auch bei
Nässe und leichten Frost einbaubar sein.
Muss nach FLL vorgaben produziert sein.

mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften
nachzuweisen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzen	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Angebotenes Erzeugnis: '

..... '
vom Bieter einzutragen

1.404 m³

1. 3. 4 Bodenhilfsstoffe einbauen

TB

Die Bodenhilfsstoffe müssen eine erhöhte
Wasserspeicherkapazität erzielen, die vorhande
Nährstoffverfügbarkeit muss verbessert werden und langfristig
verfügbar sein. Die Bodenhilfsstoffe müssen das
Wurzelwachstum verbessern

Die Bodenhilfsstoffe sollen mit dem Substrat gemischt
werden und einen Anteil von 5% bis 10% des Gesamt-
substates ausmachen.

Der Hilfsstoff muss folgend Bestandteile haben:

Lavagestein
Huminsäure
NPK Dünger mit Schwefel
Wasserspeicher

Massen Ermittlung erfolgt über Lieferschein.

Massen Ermittlung erfolgt über Lieferschein.

Angebotenes Erzeugnis:

.....
vom Bieter einzutragen

**Ist mit einer Beimischung 1,5kg pro Pflanzstandort zu
rechnen.**

**mit dem Produktdatenblatt oder Gutachten sind die
Eigenschaften nachzuweisen und bei der
Angebotsabgabe beizulegen**

162 Kg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzen	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 3. 5

Mykhorizza einbauen

Mykorrhiza-Impfstoff zur Bodenverbesserung.
Der Impfstoff ist als Substrat in Wurzelnähe in das ausgehobene Pflanzloch kurz vor dem Pflanzen einzuarbeiten bzw. vor dem Verfüllen des Pflanzloches an den Ballen aufzustreichen.

Aufwandsmenge gemäß Hersteller vorgaben.

Die Auswahl des Mykorrhiza-Pilzes muss der Pflanzenart angepasst sein, damit eine Symbiose erfolgen kann.

Es dürfen Pilzstämme heimischer Arten verwendet werden, damit die Pilzflora nicht verfälscht wird.

Die Impfstoffe dürfen nicht auf sterilen Substraten angezogen sein, damit sich die Mykhorizza auch mit dem Boden verbinden kann..

Der Nachweis über die Freiheit von zoosporenbildenden Schadpilzen muss erbracht werden und die Lagerfähigkeit muss mindestens 3 Monate betragen.

Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Mykhorizza die Pflanzenart infiziert hat, bei einer von Verdünnung 1:50.

Endomykorrhiza müssen im Test nach Trouvelot und im Succinatdehydrogenas-Reaktionstest mindestens 50% vitale Arbuskeln erreicht werden. Mindestens 50% der vitalen Arbuskeln müssen Phosphatase-aktiv sein.

Mit dem Produktdatenblatt oder Gutachten sind diese Eigenschaften nachzuweisen.

108 Stk

1. 3. 6

Bäume entsprechend DIN 18916 pflanzen

TB

Bäume aus Positionen Pflanzen entsprechend DIN 18916 pflanzen.

Die Pflanzgrube ist per Handarbeit zu verfüllen.
Unterhalb des Ballens ist ein umhüllter Volldünger mit Langzeitwirkung auszubringen.

Menge 150 g/Baum.

Baumqualität: 14 - 16 m.Db.

Das Drahtgeflecht ist oberhalb zu öffnen, das Geflecht und Ballentuch bleiben am Wurzelballen ,.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
 Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzen	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Angebotenes Düngererzeugnis: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

1. 3. 7 Pflanzschnitt

An den in den Positionen Pflanzen genannten Bäumen ist ein fachgerechter Pflanzschnitt gem. DIN 18916 5.7.2 u. 3 durchzuführen. Der Leittrieb ist nicht zurück zu schneiden. Der Leittrieb ist bei Bedarf zu stäben.

108 Stk

1. 3. 8 Dreibock liefern und herstellen

Pflanzenverankerung mit niedriger Anbindung nach niederländischen Vorbild mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen, Pfähle, weissgeschält, nicht imprägniert, Die Pfahllänge ist so zu wählen das 1m aus dem Boden schauen Zopfdicke 8/10 cm, Bindegut aus Kunststoffbändern.

108 Stk

1. 3. 9 Gießring liefern und herstellen

TB
Gießrand

Für die Bewässerung des Wurzelballens und Schutz vor Mähschäden. Alterungsbeständig, UV-beständig, wiederverwendbar, aus LDPE, Dicke 3 mm Höhe 30 cm Farbe Grün

Mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften nachzuweisen

Einbau:
Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm tief eingraben. Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm. Überlappung mit zwei Schrauben herstellen und an einem der Pfosten des Drei-Bockes fixieren. Umfang des Gießrandes: 2,50 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzen	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2,50 m ergeben einen Durchmesser von 80 cm -
Wasserkapazität: 100 Liter.

Kokosabdeckung gegen Unkraut innerhalb des Gießringes
installieren.

Angebotenes Erzeugnis: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

1. 3.10

Stammschutz anbringen

TB

Stammschutzfarbe liefern und nach Herstellerangabe
auftragen.

- Stamm reinigen (Vlies oder Bürste)
- Voranstrich auftragen
- Stammschutzfarbe auftragen (Farbe: Weiß)
- Anstrichhöhe: bis 2,20 m

Verdunstungsschutz der Hochstämme
Stammschutzfarbe speziell zur Vermeidung/Verringerung
von thermischen Rindenschäden durch Hitze oder Frost
an Laubhölzern.

Farbe des fertigen Anstriches: weiß!

Garantierter Schutzzeitraum: mindestens 5 Jahre.

Die Stämme sind unmittelbar nach der Pflanzung bei
Temperaturen von + 10° nach Herstellerangaben zu
behandeln.

mit dem Produktdatenblatt sind die Eigenschaften
nachzuweisen

Arbeitsablauf:

Nach der mechanischen Vorreinigung wird der
Voranstrich satt aufgetragen und griffest antrocknen
lassen.

Anschließend wird der Hauptanstrich gut deckend!
aufgetragen.

Behandlungshöhe bis zum Kronenansatz = ca. 220 cm.

Angebotenes Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Pflanzen	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 3.11

Rasen einsäen

Einsäen von Rasen

Die Baumscheiben sind nach Pflanzen der Bäume mit Rasen einzusäen, damit nicht große braune Fläche zu sehen sind.

Dafür ist RSM 2.1 zu wählen.

Dieser Rasen 2.1 ist einzusäen, einzuarken und abzuwalzen

Nach ca. 2 Woche kontrollieren und nicht angewachsenen

Stellen selbstständig nachbessern.

Bei Baumscheiben von 3x3m und 108 Standorten ergibt das eine Menge von 972m² die einzusäen ist.

972	m ²		
-----	----------------	-------	-------

Summe 1. 3

Pflanzen

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
 Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
 LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Fertigstellungspflege 2027	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 4 Fertigstellungspflege 2027

1. 4. 1 Baumpflege

Bäume wie folgt pflegen:
 ganzjährig ist die Standfestigkeit der Bäume zu überprüfen. Gelockerte und abgerissene Bindungen sind nach zu binden oder zu erneuern. Locker gewordene und ausgerissene Baumböcke sind wieder zu befestigen, abgerissene Baumbockverlattungen wieder fest zu nageln und notfalls zu erneuern. Beschädigungen am Verdunstungsschutz sind auszubessern.
 Trockene und sich reibende Äste sind zu entfernen. Wenn nötig ist der Auslichtungsschnitt nachzuholen. Beschädigungen am Stamm sind fachgerecht zu behandeln. Schwach wachsende Leittriebe sind zu stäben und entsprechend dem Zuwachs nachzubinden. Bei leichtem Befall der Rotpustelkrankheit sind die befallenen Stellen auszuschneiden. Abgestorbene Bäume, deren Kronenaufbau durch abgestorbene Äste nicht der DIN-Norm entsprechen und Bäume die keinen artgerechten Blattaustrieb gebildet haben, sind zu ersetzen.

108 Stk

1. 4. 2 Stammschutz nachbessern

TB
 Stammschutz nachbessern mit Stammschutzfarbe liefern und nach Herstellerangabe ausbessern.
 - Stammschutzfarbe auftragen (Farbe: Weiß)
 - Anstrichhöhe: bis 2,20 m

Angebotenes Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

1. 4. 3 Wässern

TB
 Wässern,
 Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l / Baum
 Der EP umfasst 25 Arbeitsgänge, Ausdehnung der Wässerungsgänge bei extrem Witterungen.
 Abrechnung nach tatsächlich durchgeführten Arbeitsgängen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Nachpflanzung 2026-27 Abschnitt: Fertigstellungspflege 2027	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Nachweis über Rapport

Preis pro Arbeitsgang je Baum, 1/25 des EPs: '

..... '
vom Bieter einzutragen

108 Stk

Summe 1. 4	Fertigstellungspflege 2027	
------------	----------------------------	-------

Summe 1	Nachpflanzung 2026-27	
---------	-----------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Entwicklungspflege 2028-29	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Entwicklungspflegejahr 1 2028			in Euro	in Euro

2 Entwicklungspflege 2028-29

2. 1 Entwicklungspflegejahr 1 2028

2. 1. 1 Baumpflege

Bäume wie folgt pflegen:
ganzjährig ist die Standfestigkeit der Bäume zu überprüfen. Gelockerte und abgerissene Bindungen sind nach zu binden oder zu erneuern. Locker gewordene und ausgerissene Baumböcke sind wieder zu befestigen, abgerissene Baumbockverlattungen wieder fest zu nageln und notfalls zu erneuern. Beschädigungen am Verdunstungsschutz sind auszubessern.
Trockene und sich reibende Äste sind zu entfernen. Wenn nötig ist der Auslichtungsschnitt nachzuholen. Beschädigungen am Stamm sind fachgerecht zu behandeln. Schwach wachsende Leittriebe sind zu stäben und entsprechend dem Zuwachs nachzubinden. Bei leichtem Befall der Rotpustelkrankheit sind die befallenen Stellen auszuschneiden.
Abgestorbene Bäume, deren Kronenaufbau durch abgestorbene Äste nicht der DIN-Norm entsprechen und Bäume die keinen artgerechten Blattaustrieb gebildet haben, sind zu ersetzen.

108 Stk

2. 1. 2 Stammschutz nachbessern

TB
Stammschutz nachbessern
mit Stammschutzfarbe liefern und nach Herstellerangabe ausbessern.
- Stammschutzfarbe auftragen (Farbe: Weiß)
- Anstrichhöhe: bis 2,20 m

Angebotenes Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

2. 1. 3 Düngen

TB
Fläche düngen,

der Baum ist mit
40g/Baum zu düngen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Entwicklungspflege 2028-29	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Entwicklungspflegejahr 1 2028			in Euro	in Euro

Der Dünger muss folgende Eigenschaften haben:
NPK mindestens 5+8+10
Spurenelemente
Algenanteil zum Wurzelwachstum

**mit dem Produktdatenblatt die Eigenschaften
nachzuweisen und bei der Angebotsabgabe beizulegen**

Angebotenes Erzeugnis:

.....
vom Bieter einzutragen

108 Stk

2. 1. 4

Wässern

TB
Wässern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l / Baum
Der EP umfasst 25 Arbeitsgänge, Ausdehnung der
Wässerungsgänge bei extremen Witterungen.
Abrechnung nach tatsächlich durchgeführten
Arbeitsgängen.

Nachweis über Rapport

Preis pro Arbeitsgang je Baum, 1/25 des EPs: '

..... '
vom Bieter einzutragen

108 Stk

Summe 2. 1	Entwicklungspflegejahr 1 2028	
------------	-------------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Entwicklungspflege 2028-29	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Entwicklungspflegejahr 2 2029			in Euro	in Euro

2. 2 Entwicklungspflegejahr 2 2029

2. 2. 1 Baumpflege

Bäume wie folgt pflegen:
ganzjährig ist die Standfestigkeit der Bäume zu überprüfen. Gelockerte und abgerissene Bindungen sind nach zu binden oder zu erneuern. Locker gewordene und ausgerissene Baumböcke sind wieder zu befestigen, abgerissene Baumbockverlaltungen wieder fest zu nageln und notfalls zu erneuern. Beschädigungen am Verdunstungsschutz sind auszubessern.
Trockene und sich reibende Äste sind zu entfernen. Wenn nötig ist der Auslichtungsschnitt nachzuholen. Beschädigungen am Stamm sind fachgerecht zu behandeln. Schwach wachsende Leittriebe sind zu stäben und entsprechend dem Zuwachs nachzubinden. Bei leichtem Befall der Rotpustelkrankheit sind die befallenen Stellen auszuschneiden. Abgestorbene Bäume, deren Kronenaufbau durch abgestorbene Äste nicht der DIN-Norm entsprechen und Bäume die keinen artgerechten Blattaustrieb gebildet haben, sind zu ersetzen.

108 Stk

2. 2. 2 Stammschutz nachbessern

TB
Stammschutz nachbessern
mit Stammschutzfarbe liefern und nach Herstellerangabe ausbessern.
- Stammschutzfarbe auftragen (Farbe: Weiß)
- Anstrichhöhe: bis 2,20 m

Angebotenes Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

2. 2. 3 Düngen

TB
Fläche düngen,

der Baum ist mit
40g/Baum zu düngen

Der Dünger muss folgende Eigenschaften haben:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Entwicklungspflege 2028-29	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Entwicklungspflegejahr 2 2029			in Euro	in Euro

NPK mindestens 5+8+10
Spurenelemente
Algenanteil zum Wurzelwachstum

mit dem Produktdatenblatt die Eigenschaften
nachzuweisen und bei der Angebotsabgabe beizulegen

Angebotenes Erzeugnis:

.....
vom Bieter einzutragen

108 Stk

2. 2. 4

Wässern

TB
Wässern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l / Baum
Der EP umfasst 25 Arbeitsgänge, Ausdehnung der
Wässerungsgänge bei extremen Witterungen.
Abrechnung nach tatsächlich durchgeführten
Arbeitsgängen.

Nachweis über Rapport

Preis pro Arbeitsgang je Baum, 1/25 des EPs: '

..... '
vom Bieter einzutragen

108 Stk

Summe 2. 2	Entwicklungspflegejahr 2 2029	
------------	-------------------------------	-------

Summe 2	Entwicklungspflege 2028-29	
---------	----------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Jungbaumpflege 2030-31 Abschnitt: Jungbaumpflegejahr 1 2030	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 Jungbaumpflege 2030-31

3. 1 Jungbaumpflegejahr 1 2030

3. 1. 1 Baumpflege

Bäume wie folgt pflegen:
ganzjährig ist die Standfestigkeit der Bäume zu überprüfen. Gelockerte und abgerissene Bindungen sind nach zu binden oder zu erneuern. Locker gewordene und ausgerissene Baumböcke sind wieder zu befestigen, abgerissene Baumbockverlattungen wieder fest zu nageln und notfalls zu erneuern. Beschädigungen am Verdunstungsschutz sind auszubessern.
Trockene und sich reibende Äste sind zu entfernen. Wenn nötig ist der Auslichtungsschnitt nachzuholen. Beschädigungen am Stamm sind fachgerecht zu behandeln. Schwach wachsende Leittriebe sind zu stäben und entsprechend dem Zuwachs nachzubinden. Bei leichtem Befall der Rotpustelkrankheit sind die befallenen Stellen auszuschneiden.
Abgestorbene Bäume, deren Kronenaufbau durch abgestorbene Äste nicht der DIN-Norm entsprechen und Bäume die keinen artgerechten Blattaustrieb gebildet haben, sind zu ersetzen.

108 Stk

3. 1. 2 Stammschutz nachbessern

TB
Stammschutz nachbessern
mit Stammschutzfarbe liefern und nach Herstellerangabe ausbessern.
- Stammschutzfarbe auftragen (Farbe: Weiß)
- Anstrichhöhe: bis 2,20 m

Angebotenes Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

3. 1. 3 Düngen

TB
Fläche düngen,

der Baum ist mit
40g/Baum zu düngen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Jungbaumpflege 2030-31 Abschnitt: Jungbaumpflegejahr 1 2030	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Der Dünger muss folgende Eigenschaften haben:
NPK mindestens 5+8+10
Spurenelemente
Algenanteil zum Wurzelwachstum

**mit dem Produktdatenblatt die Eigenschaften
nachzuweisen und bei der Angebotsabgabe beizulegen**

Angebotenes Erzeugnis:

.....
vom Bieter einzutragen

108 Stk

3. 1. 4

Wässern

TB
Wässern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l / Baum
Der EP umfasst 25 Arbeitsgänge, Ausdehnung der
Wässerungsgänge bei extremen Witterungen.
Abrechnung nach tatsächlich durchgeführten
Arbeitsgängen.

Nachweis über Rapport

Preis pro Arbeitsgang je Baum, 1/25 des EPs: '

..... '
vom Bieter einzutragen

108 Stk

Summe 3. 1

Jungbaumpflegejahr 1 2030

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Jungbaumpflege 2030-31	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Jungbaumpflegejahr 2 2031			in Euro	in Euro

3. 2 Jungbaumpflegejahr 2 2031

3. 2. 1 Baumpflege

Bäume wie folgt pflegen:
ganzjährig ist die Standfestigkeit der Bäume zu überprüfen. Gelockerte und abgerissene Bindungen sind nach zu binden oder zu erneuern. Locker gewordene und ausgerissene Baumböcke sind wieder zu befestigen, abgerissene Baumbockverlattungen wieder fest zu nageln und notfalls zu erneuern. Beschädigungen am Verdunstungsschutz sind auszubessern.
Trockene und sich reibende Äste sind zu entfernen. Wenn nötig ist der Auslichtungsschnitt nachzuholen. Beschädigungen am Stamm sind fachgerecht zu behandeln. Schwach wachsende Leittriebe sind zu stäben und entsprechend dem Zuwachs nachzubinden. Bei leichtem Befall der Rotpustelkrankheit sind die befallenen Stellen auszuschneiden. Abgestorbene Bäume, deren Kronenaufbau durch abgestorbene Äste nicht der DIN-Norm entsprechen und Bäume die keinen artgerechten Blattaustrieb gebildet haben, sind zu ersetzen.

108 Stk

3. 2. 2 Stammschutz nachbessern

TB
Stammschutz nachbessern
mit Stammschutzfarbe liefern und nach Herstellerangabe ausbessern.
- Stammschutzfarbe auftragen (Farbe: Weiß)
- Anstrichhöhe: bis 2,20 m

Angebotenes Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

108 Stk

3. 2. 3 Düngen

TB
Fläche düngen,

der Baum ist mit
40g/Baum zu düngen

Der Dünger muss folgende Eigenschaften haben:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Jungbaumpflege 2030-31 Abschnitt: Jungbaumpflegejahr 2 2031	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

NPK mindestens 5+8+10
Spurenelemente
Algenanteil zum Wurzelwachstum

**mit dem Produktdatenblatt die Eigenschaften
nachzuweisen und bei der Angebotsabgabe beizulegen**

Angebotenes Erzeugnis:

.....
vom Bieter einzutragen

108 Stk

3. 2. 4

Wässern

TB
Wässern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l / Baum
Der EP umfasst 25 Arbeitsgänge, Ausdehnung der
Wässerungsgänge bei extremen Witterungen.
Abrechnung nach tatsächlich durchgeführten
Arbeitsgängen.

Nachweis über Rapport

Preis pro Arbeitsgang je Baum, 1/25 des EPs: '

..... '
vom Bieter einzutragen

108 Stk

3. 2. 5

3-Bock entfernen

Den 3-Bock am Ende des Bewässerungsgang 2031 entfernen,
laden und entsorgen. Der Gießrand muss als Mäherschutz
erhalten bleiben.

108 Stk

Summe 3. 2	Jungbaumpflegejahr 2 2031	
------------	---------------------------	-------

Summe 3	Jungbaumpflege 2030-31	
---------	------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in Euro
1. 1	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	
1. 2	Pflanzenlieferung	
1. 3	Pflanzen	
1. 4	Fertigstellungspflege 2027	
1	Nachpflanzung 2026-27	
2. 1	Entwicklungspflegejahr 1 2028	
2. 2	Entwicklungspflegejahr 2 2029	
2	Entwicklungspflege 2028-29	
3. 1	Jungbaumpflegejahr 1 2030	
3. 2	Jungbaumpflegejahr 2 2031	
3	Jungbaumpflege 2030-31	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV : 2026-27 2026-2027 | FT-West | Nachpflanzung
LV-Datum : 07.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in Euro
--	------------------

1	Nachpflanzung 2026-27	
2	Entwicklungspflege 2028-29	
3	Jungbaumpflege 2030-31	

<u>Angebotssumme netto</u>	
<u>abzüglich Nachlass</u>	
<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>	
<u>zuzügl. 19,00% MwSt.</u>	
<u>Angebotssumme brutto</u>	

Seiten: 1 - 26 Das Dokument enthält 50 Positionen, davon 50 im freien Text.