LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Rathaus Maikammer

Bauherr Verbandsgemeinde Maikammer
Immengartenstraße 24
D 67481 Maikammer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Leistung **Malerarbeiten und Tapezierarbeiten** Vergabeeinheit 17

Ausführung Beginn Ende

Einbehalte Mängelansprüche % Sicherheit %

Abgabe ,

Bindefrist

Angebotssumme	Angebotssumme netto	EUR	
	Preisnachlass _____ %	EUR	
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	
	zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	
	Angebotssumme brutto	EUR	
	Skonto _____ %	EUR	

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und Brandschutzertüchtigung des Rathausgebäudes vorzunehmen.
Die Sanierung erstreckt sich über das gesamte Gebäude. Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit mehreren Pultdächern umschließt eine innenliegende Flachdachfläche mit Zugangstüren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfläche nur über eine Ausstiegsluke erreicht werden. Es ist unterteilt in Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss.

Die durchgeführten wesentlichen Hauptmaßnahmen sind nachfolgend stichpunktartig aufgeführt:
- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebäudes
- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebäude
- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassde

Im Innenbereich werden die Wand- und Deckenkonstruktionen brandschutztechnisch ertüchtigt. Für das Bilden neuer Brandabschnitte werden Brandschutztüren an verschiedenen Positionen eingebracht.

Die Ausführung soll mit den Umbau- u. Rückbauarbeiten im Innen- und Außenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen durchgeführt werden.

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten. Sicherheitsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es dürfen am Bau keine festen Plätze für Arbeitspausen, Umkleiden o. ä. eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u. ä. auf der Baustelle verbleiben.

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebäude liegt an der Immengartenstraße 24 in 67481 Maikammer in einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herrührenden Lärmemissionen dürfen die zulässigen Wirkpegel nicht überschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu, zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen an den einzelnen Geräten und Arbeitsplätzen vorzusehen. Das Gebäude ist komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebäude ist ein Feuerwehrgebäude angebaut. Parkmöglichkeiten direkt am Gebäude bestehen während der Bauphase nicht. Im Zuge der Baumaßnahme können die befestigten Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehen. Auf der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebäude angrenzend an die Feuerwehr Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem Treppenhaus.Die Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr durchgeführt werden. Arbeiten außerhalb dieser Zeit bedürfen der besonderen Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm außer Betrieb gesetzt werden muß. Gleiches gilt für Arbeiten auf dem Dach. Die Angaben zu den Sicherheitsabständen sind zu beachten und die Abschaltung rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebäude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das Dachgeschoß mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschließlich über eine Dachausstiegsluke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden Straßen sind Gemeindestraßen mit Gegenverkehr und normalem Verkehrsaufkommen.

0.1.5 Die für die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflächen und Containerstellflächen müssen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der angrenzende Kostenpflichtige Parkplatz kann während der Bauphase genutzt werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstück.
Das zulässige Gewicht je Fahrzeug beträgt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrissplänen und dem Lageplan zu entnehmen.

0.1.7 Eine Übergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur Verfügung gestellt. Das Gebäude wird aktuell über eine Winterbaubeheizung beheizt. Die durchschnittliche Temperatur im Gebäude beträgt ca. 10°C.

0.1.8 Räumliche Nutzung innerhalb des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung.

0.1.9 Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Dieses kann auf Anfrage überstellt werden!

0.1.10 entfällt!

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

0.1.11 entfällt!

0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemäß den im Leistungsverzeichnis angegebenen Abfallschlüsseln zu entsorgen !

0.1.13 entfällt!

0.1.14 entfällt!

0.1.15 entfällt!

0.1.16 entfällt!

0.1.17 entfällt!

0.1.18 Allgemeine Maßnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf Kanäle, Leitungen, Straßen und Wege sind vom jeweiligen Eigentümer zu erfragen.

0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung der Firma ROMAG zu entnehmen. Der Prüfbericht kann auf Anfrage überstellt werden.

0.1.21 entfällt!

0.1.22 Über die gesamte Baumaßnahme werden ca. 12 Gewerke am Gebäude beschäftigt sein.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Die Durchführung der Baumaßnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen. Arbeits- bzw. Leistungseinschränkungen ergeben sich im Laufe der Abbrucharbeiten, da angrenzende Räume im Sanierungsbereich unzugänglich gemacht werden.

0.2.2 Das Gebäude bleibt während der Sanierungsmaßnahme nicht in Betrieb.

0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.

0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewährleisten, d. h. dass das Gebäude während und nach den Arbeiten entsprechend verschlossen wird.

0.2.5 Der AN muss gewährleisten, dass die Feuerwehrflächen jederzeit zugänglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrzufahrt wird während der Baumaßnahme umgelegt und auf der Südseite des Gebäudes hergestellt.

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

0.2.6 Das Gerüst ist so zu schützen, dass keine Unbefugten auf das Gerüst gelangen können.

0.2.7 Das Außengerüst wird für die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerräume und Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.

0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

0.2.9 entfällt!

0.2.10 entfällt!

0.2.11 entfällt!

0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchführung der Baumaßnahme gemäß Aufforderung des AG nachzuweisen.

0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer Verwertung zu entsorgen.

0.2.14 Preise für anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG vorzulegen.

0.2.15 entfällt!

0.2.16 Der Transport der Materialien übernimmt ausschließlich der AN.

0.2.17 entfällt!

0.2.18 entfällt!

0.2.19 entfällt!

0.2.20 entfällt!

0.2.21 Soweit vorhanden können Abrechnungen nach Zeichnungen und Tabellen erstellt werden

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen

0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwähnt sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren

0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der Leistungsbeschreibung hingewiesen.

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für dieses Gewerk zutreffenden DIN- Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung vorgesehen ist.

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

- DIN 18202 erhöhte Anforderungen
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18366 Tapezierarbeiten

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen: "weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden
"hell getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 33, Hellbezugswert > 65 *)
"mittel getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 44, Hellbezugswert >/= 25 und </=65 *)
"satt getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 55, Hellbezugswert < 25 *)
"TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden Eigenschaften
Alle angebotenen Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung und ohne Unterschied ob die Leistung händisch oder maschinell ausgeführt wird.

Die angegebenen Schichtdicken sind Mindestdicken für die Ausführung. Der Abrechnung werden die Projektmaße zugrunde gelegt.

Angaben zur Ausführung:
Die Maßnahmen beziehen sich auf die gesamte Baumaßnahme.
Die vertikalen und horizontalen Förderwege sind für alle Materialtransporte und Abbrucharbeiten bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die Förderwege sind den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen.

Die entsprechenden Arbeitshöhen sind den beigefügten Schnittplänen zu entnehmen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Im Bereich

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

des Ratssaals und des Kleinen Sitzungssaals wurde ein Flächengerüst bauseits montiert. Dies als Plattform auf einer Höhe von 2,1 m über Fertigfußboden. Im Haupttreppenhaus wird ebenfalls ein Flächengerüst bauseits gestellt. Im Treppenhaus der Feuerwehr muss ein Gerüst gestellt werden.Die Leistungen sind im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Es ist zu beachten, dass im Bereich des Kellergeschosses die Technikinstallationen bereits ausgeführt wurden und noch vorhanden sind. Dies sind Rohrleitungen sowie Anlagenteile. Die vorhandenen Installationen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
Schutzmaßnahmen sind im Leistungsverzeichnis beschrieben.
Unabhängig davon wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

Die Baubesprechungen und Jour- Fix Besprechungen sind auf Donnerstags 10 Uhr terminiert. Während der Ausführung und auf Abruf besteht Teilnahmepflicht. Dies ist zu berücksichtigen.

Bestandteil der Ausschreibung sind:

- Lageplan
- Baustelleneinrichtungsplan
- die Architektenzeichnungen

Alle zur Verklebung und Beschichtung von Wandbelägen erforderlichen Produkte, wie Spachtelmassen, Grundierungen, Wandbelagskleber und Innenfarben in weißer und farbiger Ausführung, sind – mit Ausnahme von Beschichtungsstoffen mit speziellen, funktionalen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen sowie glänzende Dispersionsfarben – ausschließlich als konservierungsmittelfreie Materialqualität einzusetzen. Die konservierungsmittelfreie Qualität muss auf den Gebinden der Produkte eindeutig deklariert sein.

Für Tapezierarbeiten DIN 18366 Tapezierarbeiten

Alle zur Verklebung und Beschichtung von Wandbelägen erforderlichen Produkte, wie Spachtelmassen, Grundierungen, Wandbelagskleber und Innenfarben in weißer und farbiger Ausführung, sind – mit Ausnahme von Beschichtungsstoffen mit speziellen, funktionalen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen sowie glänzende Dispersionsfarben – ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen. Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden der Produkte eindeutig deklariert sein.

Für Bodenversiegelungen und -beschichtungen DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

Angaben des Bieters

Zur Minimierung der Ansprechpersonen wird Wert darauf gelegt, dass alle Verwendeten Materialien von einem Systemhersteller stammen.
Zur Prüfung der Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion sind

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und System-Prüfzeugnisse vorzulegen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind Revisionsunterlagen mit Auflistung und Angaben der verwendeten Materialien vorzulegen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

Fabrikat/System _____

Anstriche/Farben/ Tapeten _____

Nachfolgende Abfragen von Kriterien dienen der Vergleichbarkeit der angebotenen Leistungen und sind durch Zertifikate und Nachweise zu belegen.

Alle relevanten Systemkomponenten (Materialien Dämmung, Putz, Farben, Leisten, etc.), sind mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme der Leistung, verfügbar.

Firma / Stempel _____

01 Malerarbeiten / Lackierarbeiten / Tapezierarbeiten

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und räumen.

1,000 St _____ _____

01.01.0020 Fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 5m

Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, im Gebäude, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet. Aufbauen fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst, Vorhaltung und Umsetzung inkl. Abbauen fahrbares Gerüst, zur Ausführung nachfolgend beschriebener Leistungen

psch nur Ges.-Preis _____

01.01.0030 Aufbauen flächenorientiert Standgerüst

Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit mehrerenr Gerüstlagen, Höhenklasse H 1, verankern,

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...

Übertrag _____

Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für Malerarbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 7,5 m, Standfläche abgetreppt analog zum Treppenverlauf über drei Etagen UG - OG, über Lastverteiler belastbar.
Aufbauort: Treppenhaus Feuerwehr.
Oberer Abschluss: Dachschräge und Technikinstallation.
Einschließlich der erforderlichen Leiteraufgänge.

100,000 m3 _____ _____

01.01.0040 **Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst**

Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Einrüstung für Abbrucharbeiten, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 7,5 m, über Lastverteiler belastbar.

200,000 m3Wo _____ _____

01.01.0050 **Abbauen flächenorientiert Standgerüst**

Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 7,5 m, über Lastverteiler belastbar.

100,000 m3 _____ _____

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.02 Schutzabdeckung innen

Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Innenbereich

01.02.0010 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, innen

Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus: PE-HD Abdeckfolie ca. 0,007 mm stark und Klebeband

600,000 m2 _____ _____

01.02.0020 Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen

Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus: Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und PE-beschichtetem, feuchtigkeitsdichtem Gewebeband

750,000 m2 _____ _____

01.02.0030 Besondere Maßnahmen zum staubdichten Schutz von Bau- und Anlagenteile

Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteile, innen, einschließlich Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
PE-LD Abdeckplane ca. 0,050 mm stark und Klebeband

150,000 m2 _____ _____

01.02.0040 Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen, innen

Besondere Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigungen im Innenbereich einschließlich Unterkonstruktion vorhalten, beseitigen und entsorgen.
Abdeckung bestehend aus:
Hartfaserplatten, Dicke mind. `6' mm
mit Vliesunterlage 250 g/m2

In Teil-/Kleinflächen auf Treppen- und Bodenflächen

75,000 m2 _____ _____

Summe 01.02 Schutzabdeckung innen _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.03 Untergrundvorbehandlung

Bei den vorgenannten Reinigungs- und Entschichtungsarbeiten sind je nach Objektsituation und Art der zum Einsatz kommenden Mittel eventuell zusätzliche Maßnahmen, auch zur Entsorgung, erforderlich. Leistungstexte hierzu sind aus dem Bereich "Allgemeine Arbeiten" unter "Auffangsysteme, mobile Reinigungsanlage" hinzuzuziehen.

01.03.0010 Herstellen der Oberflächengüte Q3 - Wände, etc.

Vorhandene Standardverspachtelung Q2 auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Untergrund Schleifen. Fläche säubern. Sonderverspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Spachteln der Fugenbereiche sowie scharfes Abziehen (Abporen) der restlichen Fläche mit verarbeitungsfertiger, silikatischer Leichtspachtelmasse mit mineralischen Rohstoffen. Grundierung der gesamten Fläche mit lösemittel- und weichmacherfreien, wasserverdünnbaren Tiefgrund.

Trockenbauwände, GK-Schächte, GK-Deckenfriese, GK-Decken, GK-Abkofferungen waagrecht und senkrecht

775,000 m2 _____ _____

01.03.0020 Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen

Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen.

600,000 m2 _____ _____

01.03.0030 Schadstellen spachteln / Gips-Spachtelmasse

Spachtelung einzelner Schadstellen auf vorbereiteten Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel.
Anteil an der Gesamtfläche: bis '10' %
Mittlere Schichtdicke: '2' mm

95,000 m2 _____ _____

01.03.0040 Teilspachtelung / Gips-Spachtelmasse

Teilspachtelung von Einzelflächen auf vorbereiteten Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel.
Anteil an der Gesamtfläche: bis '10' %
Mittlere Schichtdicke: '2' mm

60,000 m2 _____ _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Übertrag				
01.03.0050	**Spachtelung ganzflächig / Gips-Spachtelmasse** Ganzflächige Spachtelung auf vorbereiteten Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel. Oberfläche abschließend glätten. Mittlere Schichtdicke: '2.' mm	**25,000**	**m2**	_____	_____
01.03.0060	**Spachtelung in Anlehnung an Oberflächengüte Q3** Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Verspachtelung in Anlehnung an Oberflächengüte Q3: Ganzflächige Spachtelung mit verarbeitungsfertiger, silikatischer Leichtspachtelmasse mit mineralischen Rohstoffen.	**45,000**	**m2**	_____	_____
01.03.0070	**Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund** Grundierung stark saugender Untergründe mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas geforderter Nachweis zum Tiefgrund Urkunde Blauer Engel UZ-102	**750,000**	**m2**	_____	_____
01.03.0080	**Grundierung nicht saugender Untergründe / Putzgrundierung pigmentiert** Grundanstrich nicht saugender Untergründe mit quarzhaltiger Dispersions-Grundierfarbe. wetterbeständig, geruchsmild, mit verfestigender Wirkung, diffusionsfähig Trockenbauwände, GK-Schächte, GK-Deckenfriese, GK-Decken, GK-Abkofferungen waagrecht und senkrecht	**775,000**	**m2**	_____	_____
Summe	**01.03 Untergrundvorbehandlung**				_____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	**Fugenausbildung**				
01.04.0010	**Defekten Dichtstoff entfernen** Defekten Dichtstoff aus starrem oder elastischem Material von Hand oder mit Schneidegerät entfernen und entsorgen. Fugengröße: bis 15 / 15.' mm	**150,000**	**m**	_____	_____
01.04.0020	**Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden** Anschlussfuge mit einkomponentigem Fugendichtstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis, einschließlich erforderlicher Hinterfüllung verfüllen. Fugengröße: bis 15/15 mm Bauteil: Bauteilanschlussfugen Standardfarbton: weiß	**950,000**	**m**	_____	_____
01.04.0030	**Anschlussfugen mit Neutral Silicon verfüllen** Anschlussfuge mit neutral vernetzendem Silicon-Dichtstoff verfüllen. einkomponentig, neutral vernetzend, geruchsarm, beschichtungsverträglich und nicht korrosiv Fugengröße: ca. 5*5 mm Bauteil: Anschlussfuge Natursteinbelag Sockelfliese	**750,000**	**m**	_____	_____
Summe	**01.04** **Fugenausbildung**				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.05 Wände der Flure / Treppenhäuser / Ratssaal

Lufttrockenen Putz (Druckfestigkeitskategorie B1-B7), innen mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreien, organisch gebundenem Putz, nicht brennbar A2 nach DIN 4102 beschichten.
Bauteil: Wandflächen
Art und Beschaffenheit: 'Q3.'

01.05.0010 Zellstoff-Vlies verkleben - konservierungsmittelfrei

Verklebung: Strukturloses Anstrichvlies aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern mit konservierungsmittelfreiem, nachhaltigem, verarbeitungsfertigem Dispersionskleber für Wandbeläge, mit CO2-reduziertem Bindemittel, im Rezyklatgebinde faltenfrei auf Stoß verkleben.
dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm, ohne Weichzeit direkt verarbeitbar, glatte Oberfläche
Flächengewicht Vlies: >/= 160 g/m²
Kleber: konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
enthält CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Bauteil: Ratssaal und Sitzungssaal

165,000 m2 _____ _____

01.05.0020 Dispersionsfarbe, Klasse 2, M

Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
Brandverhalten - schwerentflammbar B1 im abgestimmten Systemaufbau
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers

1.265,000 m2 _____ _____

01.05.0030 Zulage für hell getönte Ausführung KF

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65), konservierungsmittelfrei.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0030) ...				*Übertrag*	
	Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	**665,000**	**m2**		
01.05.0040	**Zulage für mittel getönte Ausführung KF** Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >/= 25 und </= 65), konservierungsmittelfrei. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	**600,000**	**m2**		
01.05.0050	**Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln** Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: '10-20' cm	**340,000**	**m**		
Summe	**01.05**	**Wände der Flure / Treppenhäuser / Ratssaal**			

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.06 Wände der Büros / Nebenräume

Flächen mit glattem, vorgrundierten Glasfaservlies bekleben und mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteil: 'Wandflächen'
Art und Beschaffenheit: 'Dispersionsspachtel Oberflächengüte Q3'

01.06.0010 Tapeten-Eckprofil mit gerundeter Außenkante anbringen

L-förmigen Winkel, gerundet aus Hart-PVC mit gebrauchsfertigem, wasserbasiertem Pattex-Dispersionsklebstoff auf den Außenecken verkleben. Die Übergänge an den Kanten mit verarbeitungsfertiger, silikatischer Leichtspachtelmasse mit mineralischen Rohstoffen planspachteln.
stoßfest, formstabil, entspricht § 9 der UVV für Kindertageseinrichtungen und Schulen (GUV-SR S2)
Profilfarbe: weiß

150,000 m _____ _____

01.06.0020 Glasvlies VG verkleben / Dispersionsfarbe, Klasse 2, M

Verklebung: Vorgrundiertes Glasvlies mit konservierungsmittelfreiem, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbarem Dispersionskleber faltenfrei auf Stoß verkleben einschließlich Lieferung des Glasvlies 195g/m2
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
Brandverhalten - schwerentflammbar B1 im abgestimmten Systemaufbau
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers

1.080,000 m2 _____ _____

01.06.0030 Zulage für hell getönte Ausführung KF

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65), konservierungsmittelfrei.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0030) ...				*Übertrag*	
	Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	**580,000**	**m2**		
01.06.0040	**Zulage für mittel getönte Ausführung KF** Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >/= 25 und </= 65), konservierungsmittelfrei. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	**500,000**	**m2**		
01.06.0050	**Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln** Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: '20' cm	**350,000**	**m**		
Summe	**01.06**	**Wände der Büros / Nebenräume**			

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.07 Gipskarton-Deckenfries und Abkofferungen - Anstrich

Deckenfries aus Gipskartonplatten,
mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteil: Deckenfries
Art und Beschaffenheit: 'Gipskarton Q2'
Abmessungen: 30 cm

01.07.0010 Zellstoff-Vlies verkleben - konservierungsmittelfrei

Verklebung: Strukturloses Anstrichvlies aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern mit konservierungsmittelfreiem, nachhaltigem, verarbeitungsfertigem Dispersionskleber für Wandbeläge, mit CO2-reduziertem Bindemittel, im Rezyklatgebinde faltenfrei auf Stoß verkleben.
dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm, ohne Weichzeit direkt verarbeitbar, glatte Oberfläche
Flächengewicht Vlies: >/= 160 g/m²
Kleber: konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
enthält CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Bauteil: Deckenfries / Abkofferungen Decke

400,000 m2 _____ _____

01.07.0020 Dispersionsfarbe, Klasse 2, M

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers

400,000 m2 _____ _____

01.07.0030 Zulage für hell getönte Ausführung KF

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0030) ...				*Übertrag*	
	(Hellbezugswert >65), konservierungsmittelfrei. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.				
		400,000	**m2**		

Summe	**01.07**	**Gipskarton-Deckenfries und Abkofferungen - Anstrich**	

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.08 Gipskarton-Decken - Anstrich

Decken aus Gipskartonplatten,
mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteil: 'Gipskatondecken'
Art und Beschaffenheit: 'Oberfläche fein strukturiert / glatt.'

01.08.0010 Zellstoff-Vlies verkleben - konservierungsmittelfrei

Verklebung: Strukturloses Anstrichvlies aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern mit konservierungsmittelfreiem, nachhaltigem, verarbeitungsfertigem Dispersionskleber für Wandbeläge, mit CO2-reduziertem Bindemittel, im Rezyklatgebinde faltenfrei auf Stoß verkleben.
dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm, ohne Weichzeit direkt verarbeitbar, glatte Oberfläche
Flächengewicht Vlies: >/= 160 g/m²
Kleber: konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
enthält CO2-reduziertes Bindemittel, im Rezyklatgebinde

Bauteil: Gipskartondecken

150,000 m2 _____ _____

01.08.0020 Dispersionsfarbe, Klasse 2, M

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, sehr gut deckend, mit langer Offenzeit
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers

Bauteil: Gipskartondecken und Fugenlose Akustikdecke

300,000 m2 _____ _____

01.08.0030 Zulage für hell getönte Ausführung KF

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0030) ...				*Übertrag*	
	Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65), konservierungsmittelfrei. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.				
		300,000	**m2**		

Summe **01.08** **Gipskarton-Decken - Anstrich**

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.09 Betonsäulen und Unterzüge

Mit Dispersionsfarbe gestrichene Innenflächen mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 überarbeiten.
Bauteil: Betonsäulen und Unterzüge
Art und Beschaffenheit: 'Altanstrich'





Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS



01.09.0010 **Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.Kleinere fehlstellen bis 5% der Fläche spachteln und Schleifen, Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß

150,000 m2 _____ _____

01.09.0020 **Zulage für hell getönte Ausführung**

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

50,000 m2 _____ _____

01.09.0030 **Zulage für mittel getönte Ausführung**

Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0030) ...				*Übertrag*	_____
	(Hellbezugswert >/= 25 und </= 65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.				
		50,000	**m2**	_____	_____
01.09.0040	**Zulage für satt getönte Ausführung** Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.				
		50,000	**m2**	_____	_____
Summe	**01.09**	**Betonsäulen und Unterzüge**			_____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.10 Wand- und Deckenflächen Keller

Bereits gestrichene, lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen, KS-Sichtmauerwerk innen mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteil: Wand- und Deckenflächen Keller
Beschaffenheit: Kalksandsteinmauerwerk / Betonelemente

01.10.0010 Dispersionsfarbe weiß/trendweiß, Klasse 2, M

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, mit sehr hohem Weißgrad.
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, mit sehr hohem Weißgrad.
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
geforderter Nachweis Urkunde Blauer Engel UZ-102
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß oder trendweiß nach Angabe des Auftraggeber

		840,000	**m2**	_____ _____

01.10.0020 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: '10-20' cm

		35,000	**m**	_____ _____

Summe 01.10 Wand- und Deckenflächen Keller _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.11 Lackierarbeiten Balken, N&F-Decken

Bereits lasierend gestrichene Holzbauteile innen, mit matter Acryllasur wasserbasiert überarbeiten.
Bauteil: Holzbalkenkonstruktion und Nut&Federdecken
Maße: 'bis 20 x 20 cm'

Flächengerüst wird bauseits zur Verfügung gestellt.
Plattform Höhe 2,10 m über Fertigfußboden.

Das Gerüst im Treppenhaus der Feuerwehr wird bauseits nicht erstellt. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.



Zur Vermeidung einer Weichmacherkontaktwanderung die Beschichtung nicht in Berührung mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, Dichtstoffen oder Profilen bringen.

01.11.0010 Holzbauteil mit Anstrich innen / PU Seidenmattlack, wasserbasiert

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Zweifacher isolierender Grundanstrich mit wasserbasierter, isolierender Grundierung
Beispachteln der Schadstellen mit gut füllendem Spachtel auf Dispersionsbasis.
Anteil der Schadstellen: 10 %
Schlussanstrich mit wasserbasiertem, urethanisierten PU-

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0010) ...

Seidenmattlack.
seidenmatt, wasserbasiert, wasserdampfdiffusionsfähig
entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
Standardfarbton: weiß

155,000 m2 _____ _____

01.11.0020 Zulage für hell getönte Ausführung

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton
(Hellbezugswert >65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

155,000 m2 _____ _____

Summe 01.11 Lackierarbeiten Balken, N&F-Decken _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.12 Bodenversiegelung Keller 2K-Beschichtung / 2K-Epoxi WB

Intakte, starre 2K-Bodenbeschichtung, innen mit wasserverdünnbarer 2K-Epoxi Versiegelung, überarbeiten.
Bauteil: Keller- und Technikräume
Art und Beschaffenheit: 'Estrichflächen mit vorhandener schadstofffreier Beschichtung'

01.12.0010 Intakte 2K-Beschichtung innen, grundreinigen und anrauen

Untergrundvorbehandlung: Intakte 2K-Beschichtung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Grundreinigung mit gleichzeitigem Anrauen der Oberfläche unter Verwendung einer Einscheibenmaschine, mit PU-Sanierungspad und alkalischem Grundreiniger mit starkem Lösevermögen, MV 1:5 bis 1:10 einschließlich Absaugen der Reinigungsflotte.
Neutralisierung der gereinigten und angerauten Oberfläche mit klarem Wasser und Einscheibenmaschine, mit PU-Sanierungspad bis kein Schäumen mehr erkennbar ist einschließlich Absaugen der Reinigungsflotte.

165,000 m2 _____ _____

01.12.0020 Intakte 2K-Beschichtung innen/ 2K-Epoxi-Siegel WB

Grundanstrich roher Stellen mit zweikomponentiger, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Epoxi-Bodenversiegelung, bis max. 10 % wasserverdünnt.
Anteil zur Gesamtfläche: '20' %
Spachtelung kleinerer Fehlstellen mit einer spachtelfähigen Mischung aus zweikomponentiger, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Epoxi-Bodenversiegelung mit Härter und feinem Quarzsand. Anteil zur Gesamtfläche: '20' %
Zwischenanstrich mit zweikomponentiger, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Epoxi-Bodenversiegelung.
Schlussanstrich mit zweikomponentiger, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Epoxi-Bodenversiegelung.
lösemittelfrei, gutes Haft- und gutes Deckvermögen
gute mechanische und chemische Belastbarkeit
geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis
geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
Standardfarbton: RAL 7030 oder RAL 7032 nach Angabe des Auftraggebers.

165,000 m2 _____ _____

01.12.0030 Sockelstreifen im Aufbau und Farbton wie vor genannt herstellen

Sockelstreifen im gleichen Aufbau und Farbton wie vor beschrieben, jedoch ohne Zugabe/Verwendung rutschgehemmter Mittel. Den Streifen umlaufend, direkt an die

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.0030) ...				*Übertrag*	
	Bodenfläche anschließend ausbilden. Höhe: '10' cm				
		135,000	**m**		
01.12.0040	**Dichtstofffuge zwischen Boden und Wandanschluss, innen ausbilden** Fuge zwischen Bodenfläche und Wandbildner, innen nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten mit einkomponentigem, lösemittelfreiem Hybrid-Dichtstoff, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. Abkleben der angrenzenden Flächen ausbilden.				
		135,000	**m**		
Summe	**01.12**	**Bodenversiegelung Keller 2K-Beschichtung / 2K-Epoxi WB**			

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.13	**Stundenlohnarbeiten**				
	Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen				
01.13.0010	**Stundenlohnarbeit / Vorarbeiter** Stunde(n) eines Vorarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.	**8,000**	**h**	_____	_____
01.13.0020	**Stundenlohnarbeit / Facharbeiter** Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.	**16,000**	**h**	_____	_____
01.13.0030	**Stundenlohnarbeit / Helfer** Stunde(n) eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.	**16,000**	**h**	_____	_____

Summe	**01.13**	**Stundenlohnarbeiten**	_____
Summe	**01**	**Malerarbeiten / Lackierarbeiten / Tapezierarbeiten**	_____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

01.01	**Baustelleneinrichtung**	_____
01.02	**Schutzabdeckung innen**	_____
01.03	**Untergrundvorbehandlung**	_____
01.04	**Fugenausbildung**	_____
01.05	**Wände der Flure / Treppenhäuser / Ratssaal**	_____
01.06	**Wände der Büros / Nebenräume**	_____
01.07	**Gipskarton-Deckenfries und Abkofferungen - Anstrich**	_____
01.08	**Gipskarton-Decken - Anstrich**	_____
01.09	**Betonsäulen und Unterzüge**	_____
01.10	**Wand- und Deckenflächen Keller**	_____
01.11	**Lackierarbeiten Balken, N&F-Decken**	_____
01.12	**Bodenversiegelung Keller 2K-Beschichtung / 2K-Epoxi WB**	_____
01.13	**Stundenlohnarbeiten**	_____
01	**Malerarbeiten / Lackierarbeiten / Tapezierarbeiten**	_____

Angebotssumme netto	**EUR**
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto	**EUR**

Bieterschlusserklärung :

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Telefon Telefax E-Mail