Aufstellung Leistungen G20_ Fliesen- und Natursteinarbeiten

Rathaus Maikammer

Ca. 640,00 m2	Vorhandenen Schutzbelag Vliesunterlage reinigen, abtransportieren und entsorgen, Untergrund Naturstein reinigen und neu Abdecken mit Folie

WC-Bereiche:

Ca. 39,50 m2	Untergrund reinigen, Voranstrich Kunstharz-Dispersion Verlegung Bodenfliesen und Verfugung
Ca. 175,00 m2	Untergrund reinigen, Voranstrich Kunstharz-Dispersion Verlegung Wandfliesen und Verfugung
Ca. 25,00 m	Eckschutzwinkel
Ca. 140,00 m	Randfuge Wand - Fugendichtstoff
Ca. 88,00 m	Bewegungs- und Anschlussfuge

Putzräume UG und EG:

Ca. 11,00 m2	Untergrund reinigen, Voranstrich Kunstharz-Dispersion Verlegung Bodenfliesen und Verfugung
Ca. 4,50 m2	Untergrund reinigen, Voranstrich Kunstharz-Dispersion Verlegung Wandfliesen und Verfugung
Ca. 6,00 m	Eckschutzwinkel
Ca. 10,00 m	Randfuge Wand – Fugendichtstoff
Ca. 19,00 m	Bewegungs- und Anschlussfuge

Natursteinbelag Anbau Nord:

Ca. 14,50 m2	Untergrund reinigen, Voranstrich Kunstharz-Dispersion Verlegung/Ergänzung Boden Naturstein-Quarzschiefer und Verfugung
Ca. 20,00 m	Verlegung Sockelleiste Naturstein-Quarzschiefer
Ca. 5,50 m	Randfuge Wand – Fugendichtstoff

Natursteinbelag sonstige Bereiche Hauptgebäude:

Ca. 75,00 m2	Untergrund reinigen, Voranstrich Kunstharz-Dispersion
Ca. 110,00 m2	Verlegung/Ergänzung Boden Naturstein-Quarzschiefer und Verfugung
Ca. 80,00 m	Verlegung Sockelleiste Naturstein-Quarzschiefer
Ca. 350,00 m	Vorhandene Sockelfliese Naturstein-Quarzitschiefer demontieren, reinigen, lagern und wiederverlegen
Ca. 70,00 m	Vorhandene Sockelfliese Naturstein-Quarzitschiefer wie vor, jedoch an Treppenstufen
Ca. 35,00 m2	Ausbessern an Fehlstellen Boden Naturstein-Quarzschiefer und Verfugung
Ca. 20,00 m	Vorhandener Bodenbelag aus Klinker und Natursteinfliesen demontieren, reinigen, lagern und wiederverlegen
Ca. 45,00 m	Boden-Trennprofile