LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Rathaus Maikammer

Bauherr
Verbandsgemeinde Maikammer
Immengartenstraße 24
D 67481 Maikammer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Leistung **Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten**

Vergabeeinheit 20

Ausführung Beginn

Ende

Einbehalte Mängelansprüche %

Sicherheit %

Abgabe ,

Bindefrist

Angebotssumme	Angebotssumme netto	EUR	
	Preisnachlass _____ %	EUR	
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	
	zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	
	Angebotssumme brutto	EUR	
	Skonto _____ %	EUR	

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

** Vortexte zum LV **

KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und Brandschutzertüchtigung des Rathausgebäudes vorzunehmen.
Die Sanierung erstreckt sich über das gesamte Gebäude. Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit mehreren Pultdächern umschließt eine innenliegende Flachdachfläche mit Zugangstüren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfläche nur über eine Ausstiegsluke erreicht werden. Das Gebäude ist unterteilt in Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss mit innenliegendem Treppenhaus.

Die durchgeführten wesentlichen Hauptmaßnahmen sind nachfolgend stichpunktartig aufgeführt:
- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebäudes
- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebäude
- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassade

Im Innenbereich werden die Wand- und Deckenkonstruktionen brandschutztechnisch ertüchtigt. Für das Bilden neuer Brandabschnitte werden Brandschutztüren an verschiedenen Positionen eingebracht.

Die Ausführung soll mit den Umbau- u. Rückbauarbeiten im Innen- und Außenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen durchgeführt werden.

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten. Sicherheitsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es dürfen am Bau keine festen Plätze für Arbeitspausen, Umkleiden o. ä. eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u. ä. auf der Baustelle verbleiben.

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

** Vortexte zum LV **

VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebäude liegt an der Immengartenstraße 24 in 67481 Maikammer in einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herrührenden Lärmemissionen dürfen die zulässigen Wirkpegel nicht überschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu, zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen an den einzelnen Geräten und Arbeitsplätzen vorzusehen. Das Gebäude ist komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebäude ist ein Feuerwehrgebäude angebaut. Parkmöglichkeiten direkt am Gebäude bestehen während der Bauphase nicht. Im Zuge der Baumaßnahme können die befestigten Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehen. Auf der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebäude angrenzend an die Feuerwehr Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem Treppenhaus.Die Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr durchgeführt werden. Arbeiten außerhalb dieser Zeit bedürfen der besonderen Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm außer Betrieb gesetzt werden muß. Gleiches gilt für Arbeiten auf dem Dach. Die Angaben zu den Sicherheitsabständen sind zu beachten und die Abschaltung rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebäude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das Dachgeschoß mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschließlich über eine Dachausstiegsluke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden Straßen sind Gemeindestraßen mit Gegenverkehr und normalem Verkehrsaufkommen

0.1.5 Die für die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflächen und Containerstellflächen müssen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der angrenzende Kostenpflichtige Parkplatz kann während der Bauphase genutzt werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstück.
Das zulässige Gewicht je Fahrzeug beträgt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrissplänen und dem Lageplan zu entnehmen.

0.1.7 Eine Übergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur Verfügung gestellt.

0.1.8 Räumliche Nutzung innerhalb des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung.

0.1.9 Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Dieses kann auf Anfrage überstellt werden!

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

0.1.10 entfällt!

0.1.11 entfällt!

0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemäß den im Leistungsverzeichnis angegebenen Abfallschlüsseln zu entsorgen !

0.1.13 entfällt!

0.1.14 entfällt!

0.1.15 entfällt!

0.1.16 entfällt!

0.1.17 entfällt!

0.1.18 Allgemeine Maßnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf Kanäle, Leitungen, Straßen und Wege sind vom jeweiligen Eigentümer zu erfragen.

0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung der Firma ROMAG zu entnehmen. Der Prüfbericht kann auf Anfrage überstellt werden.

0.1.21 entfällt!

0.1.22 Über die gesamte Baumaßnahme werden ca. 12 Gewerke am Gebäude beschäftigt sein.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Die Durchführung der Baumaßnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen. Arbeits- bzw. Leistungseinschränkungen ergeben sich im Laufe der Abbrucharbeiten, da angrenzende Räume im Sanierungsbereich unzugänglich gemacht werden.

0.2.2 Das Gebäude bleibt während der Sanierungsmaßnahme nicht in Betrieb.

0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.

0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewährleisten, d. h. dass das Gebäude während und nach den Arbeiten entsprechend verschlossen wird.

0.2.5 Der AN muss gewährleisten, dass die Feuerwehrflächen jederzeit zugänglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrzufahrt wird während der Baumaßnahme umgelegt und auf der Südseite des Gebäudes hergestellt.

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

0.2.6 Das Gerüst ist so zu schützen, dass keine Unbefugten auf das Gerüst gelangen können.

0.2.7 Das Außengerüst wird für die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerräume und Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.

0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

0.2.9 entfällt!

0.2.10 entfällt!

0.2.11 entfällt!

0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchführung der Baumaßnahme gemäß Aufforderung des AG nachzuweisen.

0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer Verwertung zu entsorgen.

0.2.14 Preise für anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG vorzulegen.

0.2.15 entfällt!

0.2.16 Der Transport der Materialien übernimmt ausschließlich der AN.

0.2.17 entfällt!

0.2.18 entfällt!

0.2.19 entfällt!

0.2.20 entfällt!

0.2.21 Soweit vorhanden können Abrechnungen nach Zeichnungen und Tabellen erstellt werden

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen

0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwähnt sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren

0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der Leistungsbeschreibung hingewiesen.

Telefon Telefax E-Mail

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für dieses Gewerk
zutreffenden DIN- Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln
der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und
einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und
Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung
vorgesehen ist.

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18332 Natursteinarbeiten
- DIN 18352 Fliesen- u. Plattenarbeiten
- DIN 18202 Erhöhte Anforderungen

Alle angebotenen Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung und ohne Unterschied ob die Leistung händisch oder maschinell ausgeführt wird.

Angaben zur Ausführung:
Die Maßnahmen beziehen sich auf die gesamte Baumaßnahme.
Die vertikalen und horizontalen Förderwege sind für alle Materialtransporte und Abbrucharbeiten bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die Förderwege sind den beigefügten Planunterlagen zu entnehmen.

Es ist zu beachten, dass im Bereich des Hauptgebäudes mehrere Teilflächen sowie Kleinflächen zu bearbeiten sind. Diese sind den beigefügten Grundrissplänen zu entnehmen.
Unabhängig davon wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

Die Baubesprechungen und Jour- Fix Besprechungen sind auf Donnerstags 10 Uhr terminiert. Während der Ausführung und auf Abruf besteht Teilnahmepflicht. Dies ist zu berücksichtigen.

Bestandteil der Ausschreibung sind:

- Lageplan
- Baustelleneinrichtungsplan
- die Architektenzeichnungen

Ausführungszeitraum: Gemäß Bauzeitenplan sind vorbehaltliche Ausführungszeiten vorgesehen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Die genauen Ausführungsfristen werden dem AN nach Auftragserteilung entsprechend mitgeteilt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Boden- und Wandfliesen entsprechen den im Rahmen der Planung und Bemusterung durch den Auftraggeber ausgewählten Referenzprodukten des Herstellers Villeroy & Boch. Die Benennung des Fabrikats erfolgt ausschließlich zur eindeutigen Festlegung der gestalterischen, technischen und qualitativen Anforderungen.

Soweit im Leistungsverzeichnis Fabrikate benannt sind, gelten diese als Referenzfabrikate. Es können ausdrücklich auch gleichwertige Fabrikate anderer Hersteller angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen und muss insbesondere hinsichtlich Materialqualität, Format, Oberflächenbeschaffenheit, Farbton, Beanspruchungsklasse, Rutschhemmung, Dauerhaftigkeit sowie der sonstigen geforderten technischen Eigenschaften gegeben sein.

Dle Angaben zu Fabrikaten sind daher grundsätzlich als**„Villeroy & Boch oder gleichwertig“** zu verstehen. Eine Beschränkung auf einen bestimmten Hersteller ist nicht beabsichtigt.

Angebotenes Fabrikat:

_____

Die Gleichwertigkeit ist durch Vorlage entsprechender Datenblätter bei Angebotsabgabe zu belegen.

01 Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

1,000 St _____ _____

01.01.0020 Vorhandenen Schutz Belag mit Vliesunterlage

Vorhandenen Schutz Belag mit Vliesunterlage,
mit grober Verschmutzung,
reinigen, rückbauen, abtransportieren und entsorgen.
Bestehend aus:
MDF-Platte 3 mm und Vlies 200g/m²

Der Rückbau erfolgt zeitversetzt in Teilflächen im Zuge der nachfolgend beschriebenen Leistungen.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

Übertrag _____

Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

640,000 m2 _____ _____

01.01.0030 Untergrund reinigen Naturstein

Reinigen des Untergrundes aus Naturstein, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern und entsorgen.
Incl aller Entsorgungskosten.

640,000 m2 _____ _____

01.01.0040 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm Vlies nach Bodenverlegung

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Natursteinbelag, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, 2. Lage aus Vlies, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, abfahren inkl. Entsorgungskosten.

840,000 m2 _____ _____

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.02 WC Bereiche

01.02.0010 Untergrund bürsten und absaugen

Untergrund durch Bürsten und Absaugen von großen Verschmutzungen wie Bauschutt, Ölrückstände, etc. trocken reinigen und anfallenden Schmutz beseitigen.

39,500 m2 _____ _____

01.02.0020 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl. Abtransport und Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.

39,500 m2 _____ _____

01.02.0030 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, für Bodenbelagarbeiten.

75,000 m _____ _____

01.02.0040 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

39,500 m2 _____ _____

01.02.0050 Grundierung Wandfläche (saugfähiger Untergrund)

Grundieren des Untergrundes mit streich- und rollfähiger Kunststoffdispersion.

Eigenschaften:
- ≥ 30 % aus Recycling- und biobasierten Rohstoffen
- Verpackung zu ≥ 70 % aus Recycling-Kunststoff
- Sehr emissionsarm
- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Ersetzt das Absanden von Reaktionsharzgrundierungen
- Griffige Oberflächenstruktur
- Roll- und streichfähig
- Innen und außen anwendbar
- Sehr ergiebig
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...

Übertrag _____

Art des Untergrundes:
Mauerwerk (Porenbetonsteine Ytong) mit Gipsputz,
Mauerwerk (Beton) mit Gipsputz
Wand- und Vorwandsystem mit Zementbauplatten,
Wand- und Vorwandsystem mit GKB/GKBI Platten.

175,000 m2 _____ _____

01.02.0060 Verlegung von Bodenfliesen im Innenbereich, Feinsteinzeug

Verlegung von Bodenfliesen im Innenbereich, Feinsteinzeug

Bodenfliesen im Innenbereich aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411 Gruppe BIa - im Bereich der WC `s EG und OG verlegen.

Villeroy & Boch
Serie Solid Tones
Artikelnr. 2685PG62
Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 297 x 597 x 10 mm
Nennmass: 30 x 60 cm
Fugen/Systemmass: 3 mm
Oberfläche: unglasiert
Mit keramischer Ausrüstung zur Reduktion der Fleck- und Schmutzempfindlichkeit - VilbostonePlus

Materialbild: Korn
Glanzstufe: matt
Kanten: Naturkante
Farbe: dark grain PG62
RAL 000 40 00
NCS S 7000-N
LRV-Wert: 11,4
Variantenvielfalt: -
Rutschhemmung: B -- R10
Frostbeständigkeit: ja
Abrieb- u. Verschleiß: --
Sorte: 1.
In Form von Einzelfliesen.

Angaben zur Ausführung / Verlegung:

- nach Verlegeplan inclusive Zuschnitte
- Bodenkonstruktion Estrich
- Wassereinwirkungsklasse W0 – W3
- incl. zusätzlicher Rückseitiger Kratzspachtelung

KLEBER / MÖRTEL / VERFUGUNG entsprechend Fliesenmaterial, Untergrund und Einbausituation
Farbe gemäß Angabe des Auftraggebers

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0060) ...				*Übertrag*	
		39,500	**m²**		

01.02.0070 **Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 3 bis 5 mm**

Verfugen der Feinsteinzeug-Bodenbeläge mit flexiblen, hydraulisch abbindendem, zementären Fugenmörtel im Schlammverfahren mit amtlichem Prüfzeugnis nach prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Anschluss und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen, in fertiger Arbeit.
Fugenbreite 3-5mm

Verfugung: Farbton nach Wahl des AG

39,500 **m2**

01.02.0080 **Verlegung von Wandfliesen im Innenbereich, Feinsteinzeug**

Verlegung von Wandfliesen im Innenbereich, Feinsteinzeug

Wandfliesen im Innenbereich aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411 Gruppe BIa - im Bereichim Bereich der WC `s EG und OG verlegen.

Villeroy & Boch
Serie Solid Tones
Artikelnr. 2685PC60
Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 297 x 597 x 10 mm
Nennmass: 30 x 60 cm
Fugen/Systemmass: 3 mm
Oberfläche: unglasiert
Mit keramischer Ausrüstung zur Reduktion der Fleck- und Schmutzempfindlichkeit - VilbostonePlus

Materialbild: Beton
Glanzstufe: matt
Kanten: rektifiziert
Farbe: cool concrete PC60
RAL 000 75 00
NCS S 3000-N
LRV-Wert: 34.21136955293625
Variantenvielfalt: -
Rutschhemmung: B -- R10
Frostbeständigkeit: ja
Abrieb- u. Verschleiß: --
Sorte: 1.
In Form von Einzelfliesen.

Angaben zur Ausführung / Verlegung:

- nach Verlegeplan inclusive Zuschnitte

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0080) ...

Übertrag _____

- Wandkonstruktion Putz- GK
- Wassereinwirkungsklasse W0 – W3
- incl. zusätzlicher Rückseitiger Kratzspachtelung

KLEBER / MÖRTEL / VERFUGUNG entsprechend Fliesenmaterial, Untergrund und Einbausituation
Farbe gemäß Angabe des Auftraggebers

175,000 m2 _____ _____

01.02.0090 Wandbelag verfugen, Fugenbreite 3 bis 5 mm

Verfugen der Steinzeug Wandbeläge mit flexiblen, hydraulisch abbindendem, zementären Fugenmörtel im Schlammverfahren mit amtlichem Prüfzeugnis nach prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Anschluss und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen, in fertiger Arbeit

Verfugung: Farbton nach Wahl des AG

175,000 m2 _____ _____

01.02.0100 Anpassen Wandbekl. Steinzeugfliese Öffnung

Anpassen der Wandbekleidung aus Steinzeugfliesen, an Öffnungen, Ausführung gemäß Zeichnung.

6,000 St _____ _____

01.02.0110 Anarbeiten an sanitäre Gegenstände

Anarbeiten an vorinstallierte Sanitärobjekte, wie Wasserzuläufe und Abwasserrohre an WC´s, DU, Urinalen und Waschbecken.

65,000 St _____ _____

01.02.0120 Eckschutzwinkel, Edelstahl

Belagsabschluss- oder Eckprofil mit Befestigungsschenkel und symmetrisch gerundeter Sichtfläche liefern und an sämtlichen hervorspringenden horizontalen oder vertikalen Kanten fachgerecht einbauen.
Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Abmessung : H = 10 mm

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0120) ...				*Übertrag*	

Material: Edelstahl, gebürstet.

25,000 m _____ _____

01.02.0130 Fliesenrahmen Stahl niro 30/30cm

Fliesenrahmen, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebürstet, für eine Fliese, Rahmen-Außenmaß 30/30 cm, einschl. Befestigungsanker, mit Schnappverschluss, Ausführung gemäß Zeichnung.

2,000 St _____ _____

01.02.0140 Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff

Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

140,000 m _____ _____

01.02.0150 Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus lösemittelhaltiger 1-Komp.-Universalprimer für Silicon-Fugendichtstoffe, versehen.
Verbrauch: ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge.
ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.

Farbton: Farbe nach Wahl des AG

88,000 m _____ _____

Summe 01.02 WC Bereiche _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.03 Putzräume UG und EG

01.03.0010 Bodenbelag Fliese/Pl. D 10-15mm Reste abbrechen nicht schadstoffbelast

Abbruch des Bodenbelages, aus Bodenklinkerplatten, kleinformatig, Dicke über 10 bis 15 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 1. Untergeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen/Ziegel/Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

7,500 m2 _____ _____

01.03.0020 Fliesen/Platten Sockel H 75mm Fliese/Pl. D 10-15mm

Abbruch von Fliesen/Platten an Sockel, Höhe 75 mm, aus Bodenklinkerplatten, kleinformatig, Dicke über 10 bis 15 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen/Ziegel/Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

11,000 m _____ _____

01.03.0030 Untergrund bürsten und absaugen

Untergrund durch Bürsten und Absaugen von großen Verschmutzungen wie Bauschutt, Ölrückstände, etc. trocken reinigen und anfallenden Schmutz beseitigen.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0030) ...

Übertrag _____

11,000 m2 _____ _____

01.03.0040 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl. Abtransport und Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.

11,000 m2 _____ _____

01.03.0050 Ausbessern von tieferen Fehlstellen und Ausbrüchen

Ausbessern von tieferen Fehlstellen und Ausbrüchen bis 20 mm mit Multimörtel. Zu verwenden ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel. Es handelt sich hierbei um eine Fläche von 25. m².

Eigenschaften:
-für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
-enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
-frühe Belastbarkeit
-schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
-geprüft nach EN 12004: C1 T
-geeignet zum Einsatz bei niedrigen Temperaturen

Ausführung erfolgt nach Erfordernis und Rücksprache mit der Bauleitung.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß mit der Bauleitung.

11,000 m2 _____ _____

01.03.0060 Zulage Ausbessern von tieferen Fehlstellen und Ausbrüchen

Zulage zur Position wie zuvor beschrieben, jedoch für erforderliche Mehrstärke zur Grundposition je 5 mm.

11,000 m2 _____ _____

01.03.0070 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, für Bodenbelagarbeiten.

19,000 m _____ _____

01.03.0080 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich,

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...

Übertrag _____

mit Kunstharz-Dispersion.

11,000 m2 _____ _____

01.03.0090 Grundierung Wandfläche (saugfähiger Untergrund)

Grundieren des Untergrundes mit streich- und rollfähiger Kunststoffdispersion.

Eigenschaften:
- ≥ 30 % aus Recycling- und biobasierten Rohstoffen
- Verpackung zu ≥ 70 % aus Recycling-Kunststoff
- Sehr emissionsarm
- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Ersetzt das Absanden von Reaktionsharzgrundierungen
- Griffige Oberflächenstruktur
- Roll- und streichfähig
- Innen und außen anwendbar
- Sehr ergiebig
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Art des Untergrundes:
Mauerwerk (Porenbetonsteine Ytong) mit Gipsputz,
Mauerwerk (Beton) mit Gipsputz
Wand- und Vorwandsystem mit Zementbauplatten,
Wand- und Vorwandsystem mit GKB/GKBI Platten.

4,500 m2 _____ _____

01.03.0100 Verlegung von Bodenfliesen im Innenbereich, Feinsteinzeug

Verlegung von Bodenfliesen im Innenbereich, Feinsteinzeug

Bodenfliesen im Innenbereich aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411 Gruppe BIa - im Putzmittelraum EG und UG verlegen.

Villeroy & Boch
Serie Unit Three
Artikelnr. 2010GK50
Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 296 x 296 x 8.2 mm
Nennmass: 30 x 30 cm
Fugen/Systemmass: 4 mm
Oberfläche: eben unglasiert
Mit keramischer Ausrüstung zur Reduktion der Fleck- und Schmutzempfindlichkeit - VilbostonePlus

Materialbild: Granitstruktur
Glanzstufe: matt
Kanten: Naturkante

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0100) ...

Übertrag _____

Farbe: graphit GK50
RAL 260 50 05
NCS NCS S 5502-R
LRV-Wert: 14.7
Variantenvielfalt: -
Rutschhemmung: A -- R10
Frostbeständigkeit: ja
Abrieb- u. Verschleiß: --
Sorte: 1.
In Form von Einzelfliesen.

Angaben zur Ausführung / Verlegung:

- nach Verlegeplan inclusive Zuschnitte
- Bodenkonstruktion Estrich
- Wassereinwirkungsklasse W0 – W3
- incl. zusätzlicher Rückseitiger Kratzspachtelung

KLEBER / MÖRTEL / VERFUGUNG entsprechend Fliesenmaterial, Untergrund und Einbausituation
Farbe gemäß Angabe des Auftraggebers

11,000 m² _____ _____

01.03.0110 Wandanschluss Sockelfliese - Feinsteinzeug

Wandanschluss Sockelfliese - Feinsteinzeug

Sockelfliese als Wandanschluss aus Feinsteinzeug DIN EN 14411 Gruppe BIa im Innenbereich - im Bereich/ Raum _____ verlegen

Villeroy & Boch
Serie Unit Three
Artikelnr. 2009GT50
Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 71 x 296 x 8.2 mm
Nennmass: 7.5 x 30 cm
Fugen/Systemmass: 4 mm
Oberfläche: eben unglasiert
Mit keramischer Ausrüstung zur Reduktion der Fleck- und Schmutzempfindlichkeit - VilbostonePlus

Materialbild: Granitstruktur
Glanzstufe: matt
Kanten: Naturkante
obere Kante gerundet, Viertelstabprofil
Farbe: graphit GT50
RAL 260 50 05
NCS NCS S 5502-R

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0110) ...

Übertrag _____

LRV-Wert: 15
Variantenvielfalt: -
Rutschhemmung: A -- R10
Frostbeständigkeit: ja
Abrieb- u. Verschleiß: --
Sorte: 1.
In Form von Einzelfliesen.

19,000 m _____ _____

01.03.0120 Bodenbelag und Sockelfliese verfugen, Fugenbreite 3 bis 5 mm

Verfugen der Feinsteinzeug-Bodenbeläge und Sockelfliese mit flexiblen,hydraulisch abbindendem, zementären Fugenmörtel im Schlammverfahren mit amtlichem Prüfzeugnis nach prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Anschluss und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen, in fertiger Arbeit.
Fugenbreite 3-5mm

Verfugung: Farbton nach Wahl des AG

13,000 m2 _____ _____

01.03.0130 Verlegung von Wandfliesen im Innenbereich, Steingut glasiert

Verlegung von Wandfliesen im Innenbereich, Steingut glasiert

Wandfliesen im Innenbereich aus Steingut glasiert nach DIN EN 144411 Gruppe BIII- im Putzmittelraum EG und UG verlegen

Villeroy & Boch
Serie Unit Two
Artikelnr. 1171TW02
Material: Steingut
Werksmass: 197 x 197 x 6 mm
Nennmass: 20 x 20 cm
Fugen/Systemmass: 3 mm
Oberfläche: glasiert

((Metall))
Materialbild: Farbe
Glanzstufe: glänzend
Kanten: Naturkante

Farbe: weiß TW02
RAL 9010
NCS NCS S 0603-R60B

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0130) ...

Übertrag _____

LRV-Wert: 76.7
Variantenvielfalt: -
Frostbeständigkeit: nein
Abrieb- u. Verschleiß: --
Sorte: 1.
In Form von Einzelfliesen.

Angaben zur Ausführung / Verlegung:

- nach Verlegeplan inclusive Zuschnitte
- Wandkonstruktion Putz- GK
- Wassereinwirkungsklasse W0 – W3
- incl. zusätzlicher Rückseitiger Kratzspachtelung

KLEBER / MÖRTEL / VERFUGUNG entsprechend Fliesenmaterial, Untergrund und Einbausituation
Farbe gemäß Angabe des Auftraggebers

4,500 m2 _____ _____

01.03.0140 Wandbelag verfugen, Fugenbreite 3 bis 5 mm

Verfugen der Steinzeug Wandbeläge mit flexiblen, hydraulisch abbindendem, zementären Fugenmörtel im Schlammverfahren mit amtlichem Prüfzeugnis nach prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Anschluss und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen, in fertiger Arbeit

Verfugung: Farbton nach Wahl des AG

4,500 m2 _____ _____

01.03.0150 Anarbeiten an sanitäre Gegenstände

Anarbeiten an vorinstallierte Sanitärobjekte, wie Wasserzuläufe und Abwasserrohre an WC´s, DU, Urinalen und Waschbecken.

6,000 St _____ _____

01.03.0160 Eckschutzwinkel, Edelstahl

Belagsabschluss- oder Eckprofil mit Befestigungsschenkel und symmetrisch gerundeter Sichtfläche liefern und an sämtlichen hervorspringenden horizontalen oder vertikalen Kanten fachgerecht einbauen.
Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0160) ...

Übertrag _____

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Abmessung : H = 10 mm
Material: Edelstahl, gebürstet.

6,000 m _____ _____

01.03.0170 Fliesenrahmen Stahl niro 30/30cm

Fliesenrahmen, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebürstet, für eine Fliese, Rahmen-Außenmaß 30/30 cm, einschl. Befestigungsanker, mit Schnappverschluss, Ausführung gemäß Zeichnung.

2,000 St _____ _____

01.03.0180 Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff

Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

10,000 m _____ _____

01.03.0190 Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus lösemittelhaltiger 1-Komp.-Universalprimer für Silicon-Fugendichtstoffe, versehen.
Verbrauch: ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge.
ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.

Farbton: Farbe nach Wahl des AG

19,000 m _____ _____

Summe 01.03 Putzräume UG und EG _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.04 Natursteinbelag Anbau Nord

Ergänzung des Natursteinbodenbelags aus Quarzitschieferbelag gemäß dem Bestandsbodenbelag im Bereich des Anbau Nord
im Format 30 x 30 cm bis 30 x 60 cm.

Es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.



Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS





Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS





Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.04.0010 **Untergrund anschleifen Estrich in Teilflächen**

Anschleifen des Untergrundes aus Estrich, für Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht, Ausführung in Teilflächen.

14,500 m2 _____ _____

01.04.0020 **Untergrund reinigen Estrich haftungsmindernde Schicht Entfernen**

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, durch Entfernen von Grobschmutz, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

14,500 m2 _____ _____

01.04.0030 **Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum**

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, für Bodenbelagarbeiten.

26,000 m _____ _____

01.04.0040 **Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion**

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

14,500 m2 _____ _____

01.04.0050 **Boden Naturwerkstein Dünnbett Verband 30/30 - 30/60 cm D 1,5cm**

Bodenbelag im Innenbereich, aus Naturwerkstein, auf vorh. Untergrund aus Zementestrich, als Estrich auf Dämmschicht, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, im Verband, auf waagerechtem Untergrund verlegen, verfugen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Plattenmaße 30/30 - 30/60 cm, Belagdicke 1,5 cm, Gesteinsart Quarzitschiefer, Oberfläche bruchrau, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

14,500 m2 _____ _____

01.04.0060 **Sockelleiste Naturwerkstein Quarzitschiefer 80/15mm Wand in Dünnbett**

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0060) ...

Übertrag _____

Sockelleiste aus Naturwerkstein, Gesteinsart Quarzitschiefer, Oberfläche bruchrau, Querschnitt 80/15 mm, Einzellänge 30- 60 cm, an Wänden, vorstehend, in Dünnbett verlegen,
Höhe ca 7,5 cm, verfugen, mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, farbig, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

20,000 m _____ _____

01.04.0070 **Randfuge Boden B 10mm T 20mm ausbilden füllen Bewegungsfugenprofil**

Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 20 mm, ausbilden und füllen, mit Bewegungsfugenprofil, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

5,500 m _____ _____

Summe **01.04** **Natursteinbelag Anbau Nord** _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.05 Natursteinbelag sonstige Bereiche Hauptgebäude

Ergänzung des Natursteinbodenbelags aus Quarzitschieferbelag gemäß dem Bestandsbodenbelag im Bereich des gesamten Gebäudes in Kleinflächen im Format 30 x 30 cm bis 30 x 60 cm.
In Einzelflächen:
- 0,5 m² - 32 m² gemäß den beigefügten Grundrissplänen

Es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

01.05.0010 Untergrund anschleifen Estrich in Teilflächen

Anschleifen des Untergrundes aus Estrich, für Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht, Ausführung in Teilflächen.

75,000 m2 _____ _____

01.05.0020 Untergrund reinigen Estrich haftungsmindernde Schicht Entfernen

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, durch Entfernen von Grobschmutz, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

75,000 m2 _____ _____

01.05.0030 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, für Bodenbelagarbeiten.

80,000 m _____ _____

01.05.0040 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

75,000 m2 _____ _____

01.05.0050 Boden Naturwerkstein Dünnbett Verband 30/30 - 30/60 cm D 1,5cm

Bodenbelag im Innenbereich, aus Naturwerkstein, auf vorh. Untergrund aus Zementestrich, als Estrich auf Dämmschicht, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, im

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0050) ...

Übertrag _____

Verband, auf waagerechtem Untergrund verlegen, verfugen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Plattenmaße 30/30 -30/60 cm, Belagdicke 1,5 cm, Gesteinsart Quarzitschiefer, Oberfläche bruchrau, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

110,000 m2 _____ _____

01.05.0060 Gehrungsschnitte und Schrägschnitte Platte

Gehrungsschnitte und Schrägschnitte an Platte, Kantenflächen bleiben unbearbeitet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

20,000 m _____ _____

01.05.0070 Ausrundung Platte

Ausrundung in Platte, Kantenflächen bleiben unbearbeitet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

15,000 m _____ _____

01.05.0080 Sockelleiste Naturwerkstein Quarzitschiefer 80/15mm Wand in Dünnbett

Sockelleiste aus Naturwerkstein, Gesteinsart Quarzitschiefer, Oberfläche bruchrau, Querschnitt 80/15 mm, Einzellänge 30- 60 cm, an Wänden, vorstehend, in Dünnbett verlegen,
Höhe ca 7,5 cm, verfugen, mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, farbig, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

80,000 m _____ _____

01.05.0090 Randfuge Boden B 10mm T 20mm ausbilden füllen Bewegungsfugenprofil

Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 20 mm, ausbilden und füllen, mit Bewegungsfugenprofil, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

45,000 m _____ _____

01.05.0100 Vorhandene Sockelfliesen aus Naturstein Quarzitschiefer,

Vorhandene Sockelfliesen aus Naturstein Quarzitschiefer, Format ca. 7,5 × 30 cm, an den Wandflächen fachgerecht aufnehmen.
Sockelfliesen einschließlich Entfernen von anhaftenden Mörtel- und Kleberresten reinigen, sortieren und bis zum Wiedereinbau geschützt zwischenlagern.
Nach Abschluss der Folgearbeiten die ausgebauten und

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0100) ...

Übertrag _____

wiederverwendbaren Sockelfliesen an gleicher Stelle fachgerecht wiederverlegen, einschließlich aller erforderlichen Grundierungen, Anpassungs-, Schneid-, Eck- und Verfugungsarbeiten sowie Endreinigung.
Nicht wiederverwendbare bzw. beim Ausbau beschädigte Sockelfliesen einschließlich anfallender Reststoffe aufnehmen, abfahren und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen. Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Material: vorhandene Sockelfliesen aus Naturstein Quarzitschiefer

Format: ca. 7,5 x 30 cm

350,000 m _____ _____

01.05.0110 Zulage zu vorbeschriebener Position

Zulage zu vorgeschriebener Position für die Ausführung im Bereich der Treppenhäuser an Tritt und Setzstufen.

70,000 m _____ _____

01.05.0120 Ausbessern von tieferen Fehlstellen und Ausbrüchen

Ausbessern von tieferen Fehlstellen und Ausbrüchen bis 20 mm mit Multimörtel. Zu verwenden ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel. Es handelt sich hierbei um eine Fläche von 25. m².

Eigenschaften:
-für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
-enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
-frühe Belastbarkeit
-schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
-geprüft nach EN 12004: C1 T
-geeignet zum Einsatz bei niedrigen Temperaturen

Ausführung erfolgt nach Erfordernis und Rücksprache mit der Bauleitung.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß mit der Bauleitung.

35,000 m2 _____ _____

01.05.0130 Bodenbelag aus Klinker- bzw. Natursteinfliesen aufnehmen

Vorhandenen Bodenbelag aus Klinker- bzw. Natursteinfliesen im Bestand einschließlich Bettungsmaterial soweit erforderlich fachgerecht aufnehmen. Belagselemente zerstörungsarm ausbauen, von anhaftenden Mörtel-, Kleber- und Schmutzresten reinigen, sortieren, kennzeichnen und bis zum Wiedereinbau

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0130) ...

Übertrag _____

geschützt zwischenlagern.
Nach Abschluss der Folgearbeiten die wiederverwendbaren Bodenfliesen an ursprünglicher Stelle fachgerecht wiederverlegen.
Die Verlegung hat entsprechend dem vorhandenen Verlegemuster des Bestandsbelages zu erfolgen. Bestehende Verlegerichtung, Verband, Fugenteilung und Gestaltung sind aufzunehmen und fortzuführen.
Einschließlich aller erforderlichen Anpassungs-, Schneid-, Pass-, Ausgleichs- und Verfugungsarbeiten sowie Reinigung der fertigen Oberfläche.
Nicht wiederverwendbare bzw. beim Ausbau beschädigte Belagselemente sowie anfallende Reststoffe aufnehmen, verladen, abfahren und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen. Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.

Material: vorhandener Klinker- bzw. Natursteinbelag

20,000 m2 _____ _____

01.05.0140 Bodenbelag aus bauseits gestellten Klinker- und Schieferplatten

Bodenbelag aus bauseits gestellten Klinker- und Schieferplatten fachgerecht verlegen. Einschließlich Aufnehmen der bereitgestellten Materialien von der bauseitigen Lagerstelle, Sortieren, erforderlicher Zuschnitt-, Anpassungs- und Passarbeiten, Ausrichten nach Verlegeplan, Verlegung im vorbereiteten Untergrund bzw. auf vorbereitetem Verlegebett, Verfugung sowie Reinigung der fertigen Oberfläche.
Die Verlegung hat entsprechend dem vorhandenen Verlegemuster des Bestandsbelages zu erfolgen. Bestehende Verlegerichtung, Verband, Fugenteilung und Gestaltung sind aufzunehmen und fortzuführen.
Beschädigte oder für die Verlegung ungeeignete Platten sind auszusondern und dem Auftraggeber anzuzeigen. Kleinere Verschnitt- und Verlegeverluste sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Material: Klinker- und Schieferplatten, bauseits gestellt

20,000 m2 _____ _____

01.05.0150 Verfugung von Bodenbelägen aus Klinker- und Natursteinplatten

Fugen vorhandener bzw. neu verlegter Bodenbeläge aus Klinker- und Natursteinplatten fachgerecht herstellen. Fugen vor der Verfugung reinigen und von losem Material, Staub und Verunreinigungen befreien. Verfugung mit geeignetem, auf den Belag und die Fugenbreite abgestimmtem Fugenmörtel herstellen.
Einschließlich Einbringen, Verdichten und Nachbearbeiten des Fugenmaterials sowie Reinigung der Belagsoberfläche.

Übertrag _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0150) ...

Übertrag _____

Überschüssiges Fugenmaterial ist vollständig zu entfernen. Die Verfugung hat entsprechend dem vorhandenen Erscheinungsbild des Bestandsbelages zu erfolgen.
Alle Nebenleistungen, einschließlich erforderlicher Schutzmaßnahmen und der sachgerechten Entsorgung anfallender Reststoffe, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

40,000 m2 _____ _____

01.05.0160 Bodentrennprofile liefern und einbauen

Bodentrennprofile als Übergangs- und Bewegungsfugenprofile zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen bzw. Belagsfeldern fachgerecht liefern und montieren. Profile lot- und fluchtgerecht ausrichten und dauerhaft befestigen.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel, Zuschnittarbeiten, Eck- und Anschlussausbildungen, Anpassungen an angrenzende Bauteile sowie sauberer Ausbildung der Übergänge.
Oberflächen sind gegen Beschädigungen zu schützen und nach Fertigstellung zu reinigen.

Profilmaterial: Edelstahl, Messing oder Aluminium, nach Wahl des Auftraggebers

Profilbreite/-höhe: passend zur vorhandenen Belagsstärke
Einbauort: Bodenflächen im Innenbereich

45,000 m _____ _____

Summe 01.05 Natursteinbelag sonstige Bereiche Hauptgebäude _____

Telefon Telefax E-Mail

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.06 **Tagelohnstunden**

Bauhelferstunden für Leistungen die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, gegen Nachweis und Beauftragung durch die örtl. Bauüberwachung.

Die Tagelohnarbeiten sind für unvorhergesehene Arbeiten.
Tagelohnarbeiten kommen nur zur Ausführung, wenn diese schriftlich angeordnet wurden.
Die Leistung ist in einem Rapport zu dokumentieren, welcher unverzüglich vorzulegen ist.
Materialien sind detailliert zu dokumentieren und werden gesondert vergütet.

Die Stundenlohnarbeiten sind vorgesehen für Reparaturarbeiten in den Flurbereichen wegen Beschädigungen durch Beanspruchungen im Zuge der Bauphase nach Entfernung der Schutzbeläge.

01.06.0010 **Meister/Vorarbeiter**

Meister/Vorarbeiterstunden für Leistungen die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, gegen Nachweis und Beauftragung durch die örtl. Bauüberwachung.

8,000 Std _____ _____

01.06.0020 **Baufacharbeiter**

Baufacharbeiterstunden für Leistungen die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, gegen Nachweis und Beauftragung durch die örtl. Bauüberwachung.

24,000 Std _____ _____

01.06.0030 **Bauhelfer**

Bauhelferstunden für Leistungen die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind, gegen Nachweis und Beauftragung durch die örtl. Bauüberwachung.

24,000 Std _____ _____

Summe 01.06 Tagelohnstunden _____

Summe 01 Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten

01.01	**Baustelleneinrichtung**	_____
01.02	**WC Bereiche**	_____
01.03	**Putzräume UG und EG**	_____
01.04	**Natursteinbelag Anbau Nord**	_____
01.05	**Natursteinbelag sonstige Bereiche Hauptgebäude**	_____
01.06	**Tagelohnstunden**	_____
01	**Fliesenarbeiten und Natursteinarbeiten**	_____

Angebotssumme netto	**EUR**
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto	**EUR**

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Telefon Telefax E-Mail