

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Rathaus Maikammer

Bauherr Verbandsgemeinde Maikammer
Immengartenstraße 24
D 67481 Maikammer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Leistung	Putz- und Stuckarbeiten	Vergabeeinheit 15
-----------------	--------------------------------	-------------------

Ausführung	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

Einbehalte	Mängelansprüche %	Sicherheit %
-------------------	-------------------	--------------

Abgabe ,

Bindefrist

Angebotssumme Angebotssumme netto

EUR

Preisnachlass _____ %

EUR

Angebotssumme netto abzgl.
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst.

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

Skonto _____ %

EUR

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und Brandschutzzertüchtigung des Rathausgebäudes vorzunehmen.

Die Sanierung erstreckt sich über das gesamte Gebäude. Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit mehreren Pultdächern umschließt eine innenliegende Flachdachfläche mit Zugangstüren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfläche nur über eine Ausstiegsluke erreicht werden. Es ist unterteilt in Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss.

Die durchgeführten wesentlichen Hauptmaßnahmen sind nachfolgend stichpunktartig aufgeführt:

- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebäudes
- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebäude
- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassade

Im Innenbereich werden die Wand- und Deckenkonstruktionen brandschutztechnisch ertüchtigt. Für das Bilden neuer Brandabschnitte werden Brandschutztüren an verschiedenen Positionen eingebracht.

Die Ausführung soll mit den Umbau- u. Rückbauarbeiten im Innen- und Außenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen durchgeführt werden.

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten. Sicherheitsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es dürfen am Bau keine festen Plätze für Arbeitspausen, Umkleiden o. ä. eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u. ä. auf der Baustelle verbleiben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebäude liegt an der Immengartenstraße 24 in 67481 Maikammer in einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herrührenden Lärmemissionen dürfen die zulässigen Wirkpegel nicht überschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu, zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen an den einzelnen Geräten und Arbeitsplätzen vorzusehen. Das Gebäude ist komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebäude ist ein Feuerwehrgebäude angebaut. Parkmöglichkeiten direkt am Gebäude bestehen während der Bauphase nicht. Im Zuge der Baumaßnahme können die befestigten Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehen. Auf der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebäude angrenzend an die Feuerwehr. Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem Treppenhaus. Die Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr durchgeführt werden. Arbeiten außerhalb dieser Zeit bedürfen der besonderen Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm außer Betrieb gesetzt werden muss. Gleiches gilt für Arbeiten auf dem Dach. Die Angaben zu den Sicherheitsabständen sind zu beachten und die Abschaltung rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebäude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das Dachgeschoß mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschließlich über eine Dachausstiegsluke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden Straßen sind Gemeindestraßen mit Gegenverkehr und normalem Verkehrsaufkommen

0.1.5 Die für die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflächen und Containerstellflächen müssen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der angrenzende kostenpflichtige Parkplatz kann während der Bauphase genutzt werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstück. Das zulässige Gewicht je Fahrzeug beträgt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrissplänen und dem Lageplan zu entnehmen.

0.1.7 Eine Übergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur Verfügung gestellt.

0.1.8 Räumliche Nutzung innerhalb des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung.

0.1.9 Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Dieses kann auf Anfrage überstellt werden!

0.1.10 entfällt!

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	0.1.11 entfällt!				
	0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemäß den im Leistungsverzeichnis angegebenen Abfallschlüsseln zu entsorgen !				
	0.1.13 entfällt!				
	0.1.14 entfällt!				
	0.1.15 entfällt!				
	0.1.16 entfällt!				
	0.1.17 entfällt!				
	0.1.18 Allgemeine Maßnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.				
	0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf Kanäle, Leitungen, Straßen und Wege sind vom jeweiligen Eigentümer zu erfragen.				
	0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung der Firma ROMAG zu entnehmen. Der Prüfbericht kann auf Anfrage überstellt werden.				
	0.1.21 entfällt!				
	0.1.22 Über die gesamte Baumaßnahme werden ca. 12 Gewerke am Gebäude beschäftigt sein.				
	0.2 Angaben zur Ausführung				
	0.2.1 Die Durchführung der Baumaßnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen. Arbeits- bzw. Leistungseinschränkungen ergeben sich im Laufe der Abbrucharbeiten, da angrenzende Räume im Sanierungsbereich unzugänglich gemacht werden.				
	0.2.2 Das Gebäude bleibt während der Sanierungsmaßnahme nicht in Betrieb.				
	0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.				
	0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewährleisten, d. h. dass das Gebäude während und nach den Arbeiten entsprechend verschlossen wird.				
	0.2.5 Der AN muss gewährleisten, dass die Feuerwehrlächen jederzeit zugänglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrezufahrt wird während der Baumaßnahme umgelegt und auf der Südseite des Gebäudes hergestellt.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

0.2.6 Das Gerüst ist so zu schützen, dass keine Unbefugten auf das Gerüst gelangen können.

0.2.7 Das Außengerüst wird für die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerräume und Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.

0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

0.2.9 entfällt!

0.2.10 entfällt!

0.2.11 entfällt!

0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchführung der Baumaßnahme gemäß Aufforderung des AG nachzuweisen.

0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer Verwertung zu entsorgen.

0.2.14 Preise für anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG vorzulegen.

0.2.15 entfällt!

0.2.16 Der Transport der Materialien übernimmt ausschließlich der AN. Ein Baukran wird für die Materialtransporte im Außenbereich bauseits zur Verfügung stehen. Sollte eine Bedienung erforderlich werden ist dies mit der entsprechenden Firma abzustimmen und kostenpflichtig.

0.2.17 entfällt!

0.2.18 entfällt!

0.2.19 entfällt!

0.2.20 entfällt!

0.2.21 Soweit vorhanden können Abrechnungen nach Zeichnungen und Tabellen erstellt werden

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen

0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwähnt sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren

0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der Leistungsbeschreibung hingewiesen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für dieses Gewerk zutreffenden DIN- Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung vorgesehen ist.

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

- DIN 18202 erhöhte Anforderungen
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18350 Putz- u. Stuckarbeiten
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten

Angaben zur Ausführung:

Die Maßnahmen beziehen sich auf die gesamte Baumaßnahme. Die vertikalen und horizontalen Förderwege sind für alle Materialtransporte und Abbrucharbeiten bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die Förderwege sind den beigegeführten Planunterlagen zu entnehmen.

Alle angebotenen Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung und ohne Unterschied ob die Leistung händisch oder maschinell ausgeführt wird.

Die angegebenen Schichtdicken sind Minstdicken für die Ausführung. Der Abrechnung werden die Projektmaße zu Grunde gelegt.

Der im Außenbereich vorhandene Kran für Materialtransporte benutzt werden. Ein Einheben ins Gebäude ist nicht möglich.

Die Baubesprechungen und Jour- Fix Besprechungen sind auf Donnerstags 10 Uhr terminiert. Während der Ausführung und auf Abruf besteht Teilnahmepflicht. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen

Bestandteil der Ausschreibung sind.

- Lagepläne mit Straßenangaben
- Baustelleneinrichtungsplan
- die Architektenzeichnungen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die horizontalen Transportwege von ca. 50 m Länge zum Ladeplatz, teilweise beengt sind. (Türöffnungen teilweise nur 2,0 x 0,88 m). Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Es wird explizit darauf hingewiesen, den Baustelleneinrichtungsplan zu sichten, aus welchem sich die Lagerplätze und Förderwege ergeben.
Darüber hinaus ist eine Anfahrtsprüfung eigenverantwortlich durchzuführen.**

Das Untergeschoss hat eine lichte Raumhöhe von ca. 2,70 m.
Das Erdgeschoss hat eine lichte Raumhöhe von ca. 2,82 m.
Das Obergeschoss hat eine lichte Höhe von 2,82-6,00m

Für alle nachfolgenden Positionen sind entsprechende Hilfsmittel wie Leitern und fahrbare Arbeitsgerüste, sowie erforderliche Hebwerkzeuge einzukalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Putz- und Stuckarbeiten				
01.01	Hauptgebäude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal				
01.01.0010	Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen Außenwand Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, durch Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren, an Außenwand, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.300,000	m2		
01.01.0020	Putz Leibung B 30 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2,5 cm 13kN/ Abbruch von Putz an Leibung, innen, Breite Leibung 30 cm , Putz, mineralisch, ohne Putzträger, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Abbruchdicke 2,5 cm , Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	825,000	m		
01.01.0030	Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 1,5 cm 13kN/m3 v.H Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Putz, mineralisch, ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Abbruchdicke 1,5 cm , Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 6 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne				

Übertrag

Druckdatum: 02.09.2026 Seite 8 von 19

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...				Übertrag	

Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße über 5 bis 7 m³, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

100,000 m²

01.01.0040 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 0,5 cm 13kN/m³ v.H

Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Putz, mineralisch,
ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,
Abbruchdicke 0,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m³, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 6 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße über 5 bis 7 m³, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1.300,000 m²

01.01.0050 Untergrund reinigen Mauerwerk Gipsreste D 0,4-0,5cm Fräsen auf Baustel

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober
Verschmutzung, von Gipsresten, festhaftend, Dicke über 0,4 bis
0,5 cm, durch Fräsen, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-,
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über
5 bis 7 m³, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich,
nicht schadstoffbelastet.

100,000 m²

01.01.0060 Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m³, zur

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...				Übertrag	
	Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	18,800	t		
01.01.0070	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Estrich, Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen.	850,000	m2		
01.01.0080	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,4mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	300,000	m2		
01.01.0090	Putz verfestigen Wand Kieselsäureester Putzschicht auf Wand, innen, verfestigen auf Kieselsäureesterbasis, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2.500,000	m2		
01.01.0100	Spritzbewurf Zement-Normalputzm. Außenwand innen Volledeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmörtel (GP), auf Außenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	530,000	m2		
01.01.0110	Haftbrücke mineral. Außenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	630,000	m2		

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
01.01.0120	Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3 Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, innen, mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Schlitzbreite 3 cm, Schlitztiefe 3 cm.	500,000	m	_____	_____
01.01.0130	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.	120,000	m	_____	_____
01.01.0140	An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 10mm An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus Kunststoff, für Putzdicke 10 mm.	875,000	m	_____	_____
01.01.0150	Bewegungsfugenprofil Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit Fugendeckband zur Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberen Putzabschluss. Material: Kunststoff Farbe: weiß Gewebeschenkel 125x125 mm	25,000	m	_____	_____
01.01.0160	Bewegungsfugenprofil, Innenecke Pos. wie vor, jedoch für Innenecke.	15,000	m	_____	_____
01.01.0170	Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, innenseitig, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.	500,000	m2	_____	_____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag					
01.01.0180	Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung 30 cm , Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.	825,000	m		
01.01.0190	Gitternetzbewehrung Gitternetzbewehrung, alkalibeständig, Zugfestigkeit mind. 1500 N/5 cm, als vorbeugende Rissearmierung und Putzträger auf Bauteile unterschiedlicher Bauart, unterschiedlicher Breite, aufbringen als Zulage, in fertiger Arbeit. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm auf benachbarte Teile mind. 20 cm.	85,000	m2		
01.01.0200	Diagonalbewehrung Gittergewebe alkalibest. Ecke von Öffnung Diagonalbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, Zugfestigkeit mind. 1000 N/5 cm, an Ecke von Öffnung, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Vorhaltung des Gerüsts für Arbeiten anderer AN wird gesondert vergütet.	52,000	St		
01.01.0210	Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement- Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Zement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	2.500,000	m2		

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				Übertrag	
01.01.0220	Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 Wand innen, mit Putz, geglättet, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh..	2.500,000	m2		
01.01.0230	Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Flächengröße über 0,5 bis 1 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	25,000	m2		
01.01.0240	Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Flächengröße über 1 bis 1,5 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	25,000	m2		
01.01.0250	Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Flächengröße über 1,5 bis 2,5 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	45,000	m2		
01.01.0260	Verputzen Kleinflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm 0, Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Flächengröße über 0,25 bis 0,5 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	42,000	m2		

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
01.01.0270	Putzband innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 10-15cm Putzband, innen, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.000,000	m	_____	_____
01.01.0280	Zu-Überputzen Schlitzze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B Zu-/Überputzen von Schlitzzen, innen, an Wand, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Breite über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35,000	m	_____	_____
01.01.0290	Zu-Überputzen Schlitzze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B Zu-/Überputzen von Schlitzzen, innen, an Wand, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000	m	_____	_____
Summe	01.01 Hauptgebäude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Anbau Nord				
01.02.0010	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Estrich, Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen.	150,000	m2		
01.02.0020	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,4mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	25,000	m2		
01.02.0030	Spritzbewurf Zement-Normalputzm. Außenwand innen Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmörtel (GP), auf Außenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	125,000	m2		
01.02.0040	Haftbrücke mineral. Außenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	75,000	m2		
01.02.0050	Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3 Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, innen, mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Schlitzbreite 3 cm, Schlitztiefe 3 cm.	25,000	m		

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
01.02.0060	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.	30,000	m	_____	_____
01.02.0070	Bewegungsfugenprofil Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit Fugendeckband zur Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberen Putzabschluss. Material: Kunststoff Farbe: weiß Gewebeschenkel 125x125 mm	20,000	m	_____	_____
01.02.0080	An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 10mm An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus Kunststoff, für Putzdicke 10 mm.	30,000	m	_____	_____
01.02.0090	Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, innenseitig, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.	200,000	m2	_____	_____
01.02.0100	Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung 30 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.	30,000	m	_____	_____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i> _____					
01.02.0110	Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 Wand innen, mit Putz, geglättet, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	200,000	m2	_____	_____
Summe	01.02	Anbau Nord			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Stundenlohnarbeiten				
	Die Tagelohnarbeiten sind für zusätzliche und unvorhergesehene Arbeiten.				
	Tagelohnarbeiten kommen nur zur Ausführung, wenn diese schriftlich angeordnet wurden.				
	Die Leistung ist in einem Rapport zu dokumentieren, welcher unverzüglich vorzulegen ist.				
	<u>Materialien sind detailliert zu dokumentieren, im Rapport Bericht aufzuführen und werden gesondert vergütet.</u>				
01.03.0010	Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		36,000	h		
Summe	01.03	Stundenlohnarbeiten			
Summe	01	Putz- und Stuckarbeiten			

Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Putz- und Stuckarbeiten

01.01	Hauptgebäude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal				
01.02	Anbau Nord				
01.03	Stundenlohnarbeiten				
01	Putz- und Stuckarbeiten				

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift