HPL, Stahlumfassungszarge

OG



T01-OG

OG-10 Sitzungszimmer
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=24cm, Putz und Anstrich



T03-OG

OG-09 Vorzimmer
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=24cm, Putz und Anstrich



T04-OG

OG-08 Bürgermeisterin
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=24cm, Putz und Anstrich



T5a-OG

OG-01a Büro
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=36.5cm, Putz und Anstrich



T5-OG

OG-01 Fachbereich 1
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=24cm, Putz und Anstrich



T6-OG

OG-02 Fachbereich 2
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=24cm, Putz und Anstrich



T7-OG

OG-03 Fachbereich 2
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=24cm, Putz und Anstrich



T08-OG

OG-04 Ortsbürgermeister
Drücker/ Drücker, DIN links
Stahlbeton + MW=24cm, Putz und Anstrich



T14b-OG

OG-16b Abstellraum
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=24cm, Putz und Anstrich



T14a-OG Feuchtraum

OG-16a WC-D1
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=24cm, Putz und Anstrich
einseitig gefliest



T13-OG Feuchtraum

OG-16 WC-D2
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=24cm, Putz und Anstrich
einseitig gefliest



T16-OG Feuchtraum

OG-17 WC-H
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=24cm, Putz und Anstrich
einseitig gefliest



T17-OG

OG-13 Eigenbetrieb Werke
Drücker/ Drücker, DIN links
MW=24cm, Putz und Anstrich



T18-OG

OG-14 Eigenbetrieb Werke
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=24cm, Putz und Anstrich



T19-OG

OG-15 Eigenbetrieb Werke
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=36.5cm, Putz und Anstrich

Stahlblockzarge

HPL

OG



T10-OG

OG-05 Küche
Drücker/ Drücker, DIN links
Trockenbau, StB und MW, Putz und Anstrich

Dachbodentreppe F60



F60

Dachluke

OG-07a Flur 3
Scherentreppe
Decke= 18cm, Abgehängte Decke = 25cm
Bodenaufbau 18.2cm

HPL, Stahlumfassungszarge



T4a-OG

08- Bürgermeisterin
Drücker/ Drücker, DIN rechts
MW=11.5cm, Putz und Anstrich

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG ARCHITEKT
A	22.06.26	T13-OG und T16-OG Brandschutzanforderung entfällt
B	01.09.26	Bestehende Holzumfassungszargen mussten ausgebaut werden, neu SUZ ergänzt

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung, sowie dem Architekten zu klären!
Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinsparnachweises!
Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT

Sanierung des Rathauses in Maikammer und Anbau von 2 Büroräumen
Immengartenstraße 24
67481 Maikammer

BAUHERR

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach
Immengartenstraße 24 , 67481 Maikammer
Tel.: 06321-5899-0
Fax: 06321-5899-99

Planbezeichnung	A30.5.3_TP-OG-Schreiner-0050_MK-Rathaus-AZ-B			Index	B
AUSFÜHRUNGSPLANUNG					
FORMAT	ISO A1			PLANINHALT	Türplan Schreiner- OG
MASZSTAB	1:50				
GEZEICHNET	KV	DATUM	04.09.2026	GEWERK	Architektur
GEPRÜFT	FF	DATUM	04.09.2026	Plannr.	A30.5.3
PFAD:	Z:\All_Users\PROJEKTE\497_Maikammer-Rathaus\100_zeichnungen\05_AZ\MK-Türen-AZ_04.09.26.S12				