



# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**1076-2025**

**Erweiterung Kita Roschbach**

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer  
Kindergarten St. Sebastian  
Kreuzstraße 13  
76835 Roschbach**

Leistung (LV)

**13**

**SCHREINERARBEITEN**

Ausführungsbeginn

**gem. Bauzeitenplan**

Ausführungsende

-

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**siehe Vergabeunterl...**

Abgabezeit

-

Abgabeort

**siehe Vergabeunterlagen**

Zuschlagsfrist

**gem. VOB**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 23**

Leistungsverzeichnis

## Erweiterung Kita Roschbach

### Leistungsverzeichnis

Projekt (1076-2025)

**Erweiterung Kita Roschbach**

Leistung (LV)

**13 SCHREINERARBEITEN**

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer  
Kindergarten St. Sebastian  
Kreuzstraße 13  
76835 Roschbach**

Bauherr

Ortsgemeinde Roschbach  
vertr. durch die VG Edenkoben  
Hauptstraße 31  
76835 Roschbach

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

### Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:**

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

**Angebotssumme, Brutto:**

.....  
Angebotsabgabe

.....  
Geprüft

.....  
Anbieter - Datum, Ort

.....  
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

.....  
Angebotssumme nachgeprüft

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

### Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Vergabeunterlagen) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung:
- Vergabeverfahren:

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPP...
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13	LV	SCHREINERARBEITEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Hinweise	5
		Baustellenspezifische Bedingungen (Kindergartenbetrieb)	5
		Besondere Vertragsbedingungen	6
		Allgemeine Baustellenbeschreibung	7
		Elektronische Angebotsabgabe	9
01	Titel	INNENTÜREN	10
02	Titel	WC-TRENNWÄNDE / Zubehör	17
03	Titel	TREPPENSTUFEN	19
04	Titel	FENSTERBÄNKE	20
05	Titel	STUNDENLOHN	21
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	23

**Leistungsverzeichnis**

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>
Allgemeine Hinweise		
<p><b>ALLGEMEINE HINWEISE</b></p> <p>Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für diese Gewerke zutreffenden DIN-Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung vorgesehen ist.</p> <p>Leistungsabgrenzung: Es sind alle zu diesem Gewerk gehörenden Materialien und Leistungen einschl. der in den ATV's zum Leistungsverzeichnis beschriebenen zu veranschlagen.</p> <p>Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Schreinerarbeiten in der Kreuzstraße 13, in 76835 Roschbach. Es ist bei der Kalkulation davon auszugehen, dass jede Position in sich eine abgeschlossene Leistung darstellt.</p> <p>Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in der Position selbst beschrieben.</p> <p>Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten. Die Sicherheitsvorrichtungen sind komplett entsprechend VDE Bauberufsgenossenschaft und Baustellenverordnung einzuhalten.</p> <p><b>BAUSTELLENSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN (KINDERGARTENBETRIEB)</b></p> <p>Soweit die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden gilt:</p> <p>Maßnahmen zur ständigen Sicherung der Baustellenbereiche bzw. daraus entstehende Umstände und Behinderungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind dann vorzugsweise an Nachmittagen und Wochenenden / Schließtagen durchzuführen und ggf. mit der Bauleitung und der Kitaleitung abzustimmen.</p> <p>Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahmen eines Gewerkes innerhalb eines Bauabschnittes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13	LV	SCHREINERARBEITEN
Baustellenspezifische Bedingungen (Kindergartenbetrieb)		
<p>Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw. die aus dieser Tatsache entstehen werden nicht gesondert vergütet.</p> <p><b>BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</b></p> <p>Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahmen eines Gewerkes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw., die aus dieser Tatsache entstehen, werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Vereinbarung / Vertragsbedinungen bei Beauftragung:</p> <p>Die anzubietenden Leistungen umfassen die Schreinerarbeiten.</p> <p>Im Leistungsverzeichnis sind die Mengen und Leistungen bestmöglich durch den Ausschreibenden aufgestellt. Falls Leistungen, welche zur kompletten Herstellung der Innentüren, Fensterbänke notwendig sind, im Leistungsverzeichnis fehlen, dann ist der Bieter dazu aufgefordert mit Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Dies gilt sinngemäß auch für die angesetzten Mengen. Alle Mengen, Bauteile und Qualitäten gehen aus der Leistungsbeschreibung, den zugehörigen Plänen und der Statik hervor.</p> <p>Der Bieter ist dazu aufgefordert die Leistungsbeschreibung intensiv auf Vollständigkeit und Korrektheit zu prüfen. Nachträge, welche schon eindeutig im Vorfeld der Maßnahme hätten erkannt werden können, werden nicht akzeptiert.</p> <p>Der Auftragnehmer muss bei Beauftragung einen Fachbauleiter im Sinne der Bauverordnungen der Länder benennen. Der Auftraggeber beauftragt für die Baumaßnahme einen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator). Der Einsatz eines Nach-Unternehmers ist umgehend schriftlich anzuzeigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen (gemäß VOB).</p> <p>Der Auftraggeber schließt für die Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung ab. Diese wird dem Auftragnehmer mit 0,3% von der Bruttoabrechnungssumme umgelegt.</p> <p>Sämtliche Unterlagen (Pläne, Details, Gutachten, Berichte, etc.) werden im gesamten Projektverlauf <b>nur</b> in digitaler Form zur Verfügung gestellt.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13	LV	SCHREINERARBEITEN
Allgemeine Baustellenbeschreibung		
<p><b>ALLGEMEINE BAUSTELLENBESCHREIBUNG</b></p> <p>Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Schreinerarbeiten auf dem Flurstück 299, der Gemarkung 76835 Roschbach. Der Unternehmer hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe vertraut zu machen. Die Baustelle ist für Schwerlastverkehr gut zu erreichen. Die exakte Bestandstopographie geht aus den Plänen hervor.</p> <p>0.1 Angaben zur Baustelle:</p> <p>0.1.1 Die zu bearbeitende Fläche ist eine überwiegend unversiegelte Fläche. Die Beschaffenheit des Untergrundes geht aus dem Bodengutachten hervor.</p> <p>0.1.2 Die Gründung der Hochbauten soll durch die Rohbaufirma erfolgen. Die Auffüllflächen sollen eben hergestellt und auf OK Schotterunterbau hergestellt und verdichtet werden. Die korrekte Beschaffenheit soll durch statische Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden (Anzahl und Lage der LPs gemäß Angabe Objektüberwacher bzw. Bodengutachter).</p> <p>0.1.3 Die Gehwege und Straßen sind während der Arbeiten zu schützen. Der Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten über etwaige, bereits vorhandene Schäden im öffentlichen Straßenbereich zu unterrichten. Auf die Sicherung und Reinigung der Straße ist während der Baumaßnahme in angemessenem Maße Rücksicht zu nehmen.</p> <p>0.1.4 Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Absprache auf dafür vorgesehenen Flächen. Die Flächeneinteilung ist vorab mit dem Objektüberwacher abzusprechen. Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten. Die Entsorgungsnachweise der entsorgten Böden, Stoffe und Bauteile sind spätestens mit der Schlussrechnung von Auftragnehmerseite vorzulegen.</p> <p>0.1.5 Der Baustrom (Baustromkasten bis zu 50 m Kabel, bis zu 64 Amp, bestückt mit mindestens 3 Steckdosen mit je 230 V und 3 Starkstromanschlüssen geeignet für Baustromanschluss) wird vom Auftraggeber bereitgestellt. Ein Aussenzapfhahn wird bauseits bereitgestellt. Die Schutzstromschalter-Kontrolle erfolgt durch den</p>		

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13	LV	SCHREINERARBEITEN
Allgemeine Baustellenbeschreibung		
<p>Auftraggeber in regelmäßigen Abständen gemäß VDE.</p> <p>Vor Ort wird eine Toilettenkabine bereitgestellt. Eine pflegliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Anlage wird vorausgesetzt.</p> <p>0.1.6 &amp; 0.1.7 Die gebietsspezifische Bodenart geht aus dem beiliegenden Bodengutachten hervor. Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen.</p> <p>0.1.8 Auf dem Grundstück sind vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen. Die genaue Lage der Leitungen ist vorher mit dem Objektüberwacher und den zuständigen Werken abzusprechen.</p> <p>0.1.9 Die Arbeiten sind wo möglich an einem Stück durchzuführen. Hierbei ist der Bauzeitenplan zu beachten.</p> <p>0.2 Angaben zur Ausführung:</p> <p>0.2.1 Auf dem Grundstück soll ein bestehender Kindergarten erweitert und mit folgenden Eigenschaften hergestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nicht unterkellert</li><li>- 2-geschossig</li><li>- Holzständerbauweise</li><li>- Brettstapeldecke</li><li>- Satteldach mit Gauben</li></ul> <p>0.2.2 Die komplette Zufahrt ist befestigt und für Schwerlastverkehr geeignet.</p> <p>0.2.3 Die Gebäudeentwässerung (Schmutz- und Regenwasser) kann an die bestehenden Leitungen angeschlossen werden.</p> <p>Beginn der Arbeiten soll gem. Bauzeitenplan erfolgen.</p>		



## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13	LV	SCHREINERARBEITEN
----	----	-------------------

Elektronische Angebotsabgabe
------------------------------

### ELEKTRONISCHE ANGEBOTSABGABE

Entscheidend sind die Leistungsverzeichnisse und alle Zeichnungen. Der Bieter erkennt das Leistungsverzeichnis im Urtext an.

Es wird ausschließlich eine elektronische Angebotsabgabe im Dateiformat GAEB & PDF akzeptiert.

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
01	Titel	INNENTÜREN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel INNENTÜREN</b>			
	<p><b>Holztür DST 32dB, Stahlzarge</b></p> <p>Holztür DST 32dB, Stahlzarge</p> <p>Wandstärken: 12,5 cm (Trockenbauwand) bzw. 18 cm (Holzständerwand) bzw. 24 cm (Mauerwerk)</p> <p>Innentür DST mit Stahlzarge, &gt;32 dB , erf. R'w Innentüren aus Holz, komplett liefern und montieren, in folgender Ausführung:</p> <p>Innentürblatt: Anschlag überfälzt, Massivholzkante als Kita-Kante Beidseitige Schloss- und Bandverstärkungen, und aller Nebenbauteile. Dreiseitig umlaufende PVC-Dichtung Vorgerichtet für PZ</p> <p>Oberfläche: 0,8mm Schichtstoffplatte, einfarbig / Dekor nach Bemusterung</p> <p>Einlage: Vollspanplatte</p> <p>Türblattstärke: ca.40mm</p> <p>Bänder: 2 Bänder</p> <p>Zarge:. Stahlumfassungszarge nach DIN 18111, aus feuerverzinktem Feiblech, gewalzt, lichtgrau grundiert, Gehung durchgehend verschweißt und sauber geschliffen, mit Hohlkammer- Dämpfungsprofil, grau. Zarge zweileilig für nachträglichen Einbau in Ständerwerk / Mauerwerk / Beton. Blechdicke: 1,5mm</p> <p>Die Innentür ist dichtschießend auszuführen Aufgrund der Wandlüfter, welche eingebaut wird, können keine absenkbaaren Bodendichtungen an den Türen angebracht werden. Dennoch sollen die Türblätter in Verbindung mit der Zarge den erhöhten Schallschutz erfüllen. Schallschutzklasse =32 erf.R'w dB nach DIN 4109 Tab.3 Zeile 45</p> <p>Angebotenes Fabrikat.....</p> <p>Im Einheitspreis sind Lieferung und Montage einschl.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
01	Titel	INNENTÜREN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>aller Nebenarbeiten enthalten. Die Zargen sind vorab während der Bauphase zu montieren, die Türblätter zu einem späteren Zeitpunkt (separate Anfahrt einrechnen)</p> <p>Einbauort: Bestand EG, Anbau EG / DG</p>			
<b>01.1</b>	<p><b>Holztür, Stahlzarge b/h 0,90 / 2,135 m, TB 12,5 cm</b></p> <p>Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32, sondern Röhrenspanplatte.</p> <p>Rohbauöffnung:            b/h 0,90 / 2,135m  Wandstärke:                ca. 12,5 cm  1x DIN links bzw. 2x DIN rechts</p> <p>Vorgerichtet für PZ  2x mit WC-Garnitur</p> <p>Anschluss:                Trockenbau</p> <p>Einbauort:                DG Wickelraum  DG WC</p> <p>Tür-Nr:                    TI-DG-02  TI-DG-03</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.2</b>	<p><b>Holztür 32dB, Stahlzarge b / h 0,90/ 2,135 m, TB 12,5 cm</b></p> <p>Liefern und montieren von Innentür mit Zarge gemäß Grundbeschrieb. (Vollspantürblatt)</p> <p>Rohbauöffnung:            b/h 0,90 / 2,135m  Wandstärke:                ca. 12,5 cm  2x DIN links</p> <p>Vorgerichtet für PZ  Anschluss:                Trockenbau</p> <p>Einbauort:                EG Nebenraum Gruppe 1</p> <p>Tür-Nr:                    TI-EG-03</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
01	Titel	INNENTÜREN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.3</b>	<b>Holztür T30-RS, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, MW 11,5 cm</b> Ausführung wie Grundbeschreibung mit Vollspantürblatt.  Ausführung in T30-RS  Rohbauöffnung:            b/h 1,02 / 2,135m Wandstärke:                ca. 11,5 cm DIN rechts  Vorgerichtet für PZ Anschluss:                  Mauerwerk Bestand  Einbauort:                  EG Technik neu  Tür-Nr:                      TI-EG-12	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.4</b>	<b>Holztür 32dB, Stahlzarge b / h 1,02/ 2,135 m, TB 12,5 cm</b> Liefern und montieren von Innentür mit Zarge gemäß Grundbeschreibung.  Rohbauöffnung:            b/h 1,02 / 2,135m Wandstärke:                ca. 12,5 cm 2x DIN links  Vorgerichtet für PZ Anschluss:                  Trockenbau  Einbauort:                  DG Ruheraum DG Leitung  Tür-Nr:                      TI-DG-01 TI-DG-04	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.5</b>	<b>Holztür 32dB, Stahlzarge b / h 1,02 / 2,135 m, Holz 18 cm</b> Liefern und montieren von Innentür mit Zarge gemäß Grundbeschreibung.  Rohbauöffnung:            b/h 1,02 / 2,135m Wandstärke:                ca. 18 cm DIN links  Vorgerichtet für PZ Anschluss:                  Holzständerwand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
01	Titel	INNENTÜREN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	Einbauort: DG Team			
	Tür-Nr: TI-DG-05			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.6</b>	<b>Holztür, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, MW 24 cm</b> Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32, sondern Röhrenspanplatte.			
	Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m			
	Wandstärke: ca. 24 cm			
	2x DIN rechts			
	Vorgerichtet für PZ 1x mit WC-Garnitur			
	Anschluss: Mauerwerk			
	Einbauort: EG Beh. Kinder-WC			
	Tür-Nr: TI-EG-06			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.7</b>	<b>Holztür 32 dB, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, TB 24 cm</b> Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32, sondern Röhrenspanplatte.			
	Rohbauöffnung: b/h 1,02 / 2,135m			
	Wandstärke: ca. 24 cm			
	DIN rechts			
	Vorgerichtet für PZ 1x mit WC-Garnitur			
	Anschluss: Trockenbau			
	Einbauort: EG Gruppenraum 3			
	Tür-Nr: TI-EG-05			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
01	Titel	INNENTÜREN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.8</b>	<b>Holztür T30-RS, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, Holz 24 cm</b> Ausführung wie Grundbeschrieb mit Vollspantürblatt.  Ausführung in T30-RS  Rohbauöffnung:            b/h 1,02 / 2,135m Wandstärke:                ca. 24 cm 1x DIN links bzw. 1x DIN rechts  Vorgerichtet für PZ Anschluss:                   Holzständerwand  Einbauort:                   EG Speisesaal EG Turnraum  Tür-Nr:                        TI-EG-07 TI-EG-10	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.9</b>	<b>Holztür, Stahlzarge b/h 1,02 / 2,135 m, MW 30 cm</b> Ausführung wie Grundbeschrieb jedoch kein SK 32, sondern Röhrenspanplatte.  Rohbauöffnung:            b/h 1,02 / 2,135m Wandstärke:                ca. 30 cm DIN rechts  Vorgerichtet für PZ Anschluss:                   Mauerwerk  Einbauort:                   EG Geräteraum  Tür-Nr:                        TI-EG-11	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.10</b>	<b>Schiebetür Größe B X H: 0,90 m x 2,135m</b> Ausführung wie Grundbeschrieb, jedoch kein SK 32, sondern Röhrenspanplatte.  Schiebetür  Rohbauöffnung:            b/h 0,90 / 2,135m Wandstärke:                ca. 24 cm DIN rechts			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....







## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
02	Titel	WC-TRENNWÄNDE / Zubehör		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p><b>Ausführung</b></p> <p>Ausführung:  Kindergarten WC-Trennwandsystem  unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen der  Unfallkasse. Die Konformität ist mit Angebotsabgabe zu  bestätigen.  Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen  Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit  der Angebotsabgabe einzureichen.  Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche  GS-Prüfung vorzuweisen.  Das Trennwandsystem (Kemmlit) bietet aus Gründen der  Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf  alle Funktionsteile.</p> <p>Höhe:  1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.</p> <p>Wände:  13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN  16926).  Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen  Beschädigungen und besonders pflegeleicht.  Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von  33 mm gerundet. Wandanschlüsse durch  massive Aluminium-Plattenhalter 8mm, 4-fach verschraubt  mit Edelstahlschrauben, pulverbeschichtet, zum  Ausgleich von Bautoleranzen.</p> <p>Füße:  Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium  pulverbeschichtet mit Edelstahlteiler und trittfester  Abdeckrosette aus Nylon, geschraubt.  Vorsicht Fußbodenheizung!! Bodenschrauben max. 40 mm  lang.</p> <p>Türen:  In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit  Sicherheits-Fingerklemmschutz.  Bandseite/Nebenschließkante: Durchlaufendes 20mm  Aluminium-Fingerklemmschutzrohr, welches Quetsch- und  Scherstellen nach §19 Abs. 2 GUV vermeidet.  Anschlagseite/Hauptschließkante: In die Tür  eingenetetes hochelastisches L-Gummiprofil.</p> <p>Gummilippen und Bürsten auf der  Bandseite/Nebenschließkante sind aus Sicherheitsgründen  nicht zugelassen.  Bürsten die als Fingerklemmschutz dienen, sind aus  Hygienegründen grundsätzlich (Haupt- und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
02	Titel	WC-TRENNWÄNDE / Zubehör		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Nebenschließkante) nicht zugelassen. Pendeltüren sind nicht erlaubt.</p> <p>Beschläge: 3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern. Ein werkzeugloses Aushängen der Türen ist dadurch nicht möglich. Um eine Gefährdung nach §13 Abs. 5 GU zu vermeiden, müssen die Bänder innenliegend verschraubt sein.</p> <p>Türgriffe: Gekröpfter Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsickelem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag. Aufgrund der Stoßgefahr und um ein hängen bleiben nach GU zu vermeiden, sind absteheude Bauteile als Türanschlag nicht zugelassen.</p> <p>Farben: Wand- und Türenfarben gemäß Standard- Farbkarte Hersteller Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben</p> <p>Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>,</p>			Übertrag: .....
<b>02.1</b>	<p><b>WC Neubau, 1 Kabine</b></p> <p>WC-Trennwandelement für 1 Kabine, aus wasserfester HPL-Platte mit Rundbogentür wie Grundbeschreibung.</p> <p>Farbe gemäß Hersteller-Standardfarbkarte Griffe: Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi</p> <p>Wand- und Türenfarben gemäß Hersteller- Farbkarte Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben entsprechend dem Hersteller-Farbkonzept. Farbwahl nach Bemusterung durch AN.</p> <p>Aufteilung: (siehe Planunterlagen) 1 x Vorderfront: ca. 1.125 mm 1 x Türen zu vor: b= 635 mm</p>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			



## Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
03	Titel	TREPPENSTUFEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.2</b>	<b>Treppenstufen - Setzstufen</b> Wie Position 03.1 (Seite 19) jedoch:  für die Setzstufen.  - Abmessungen Setzstufen: ca. 1,25 m x 0,126 m (abzüglich Materialstärke)  einschl. fachgerechter Verbindun zu Trittstufe	<b>22 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.3</b>	<b>Treppenpodest</b> Wie Position 03.1 (Seite 19) jedoch:  als Treppenpodest  - Abmessungen: ca. 2,72 m x 1,15 m  gem. Planvorgaben	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>		<b>TREPPENSTUFEN, Netto: .....</b>		
<b>04</b>	<b>Titel FENSTERBÄNKE</b>			
<b>04.1</b>	<b>Fensterbank innen b=ca.16 cm</b> wasserfestverleimte Spanplatte (formaldehydfrei V100E1) ca. 16 cm breit, 4 cm stark in versch. Längen mit Resopal beschichtet, incl. Massivholzumleimer in Buche natur endbehandelt (mind. 10mm stark, Front gerundet) herstellen, liefern und fertig in vorhandene verputzte Nische einbauen.  Die Stöße sind der Fensteraufteilung/Winkelauflagern anzupassen und mit der Bauleitung abzustimmen Dauerelastische Fugen als Wand / Fensteranschluss incl. Endstücke Fensterbank inkl.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		



## Leistungsverzeichnis

### Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>SCHREINERARBEITEN</b>		
05	Titel	STUNDENLOHN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>05.4</b>	<b>Zusätzl. An- &amp; Abfahrt</b> Zusätzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu verschulden sind.  1 Stück umfasst die An- & Abfahrt.  Nur nach separater Aufforderung durch die örtliche Objektüberwachung.			
		<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 05</b>		<b>STUNDENLOHN, Netto:</b> .....		

## LV-Zusammenfassung

### Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

13	LV	SCHREINERARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	INNENTÜREN	10	.....
02	Titel	WC-TRENNWÄNDE / Zubehör	17	.....
03	Titel	TREPPENSTUFEN	19	.....
04	Titel	FENSTERBÄNKE	20	.....
05	Titel	STUNDENLOHN	21	.....

**Summe LV 13 SCHREINERARBEITEN**

**Angebotssumme, Netto:** EUR .....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

.....  
Anbieter - Unterschrift

**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....