



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1076-2025

Erweiterung Kita Roschbach

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer
Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13
76835 Roschbach**

Leistung (LV)

12

BODENBELAGSARBEITEN

Ausführungsbeginn

vsrl. Aug. 2026

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Vergabeunterl...

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

siehe Vergabeunterlagen

Zuschlagsfrist

gem. VOB

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach

Leistungsverzeichnis

Projekt (1076-2025)

Erweiterung Kita Roschbach

Leistung (LV)

12 BODENBELAGSARBEITEN

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer
Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13
76835 Roschbach**

Bauherr

Ortsgemeinde Roschbach
vertr. durch die VG Edenkoben
Hauptstraße 31
76835 Roschbach

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Vergabeunterlagen) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung:
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- anteilige Bauleistungsversicher... 0,3 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Hinweise	5
		Baustellenspezifische Bedingungen (Kindergartenbetrieb)	5
		Besondere Vertragsbedingungen	6
		Allgemeine Baustellenbeschreibung	7
		Elektronische Angebotsabgabe	8
01	Titel	VORARBEITEN	9
02	Titel	VINYLARBEITEN	10
03	Titel	STUNDENLOHN	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN
Allgemeine Hinweise		
<p>ALLGEMEINE HINWEISE</p> <p>Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für diese Gewerke zutreffenden DIN-Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung vorgesehen ist.</p> <p>Leistungsabgrenzung: Es sind alle zu diesem Gewerk gehörenden Materialien und Leistungen einschl. der in den ATV's zum Leistungsverzeichnis beschriebenen zu veranschlagen.</p> <p>Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Bodenbelagsarbeiten in der Kreuzstraße 13, in 76835 Roschbach. Es ist bei der Kalkulation davon auszugehen, dass jede Position in sich eine abgeschlossene Leistung darstellt.</p> <p>Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in der Position selbst beschrieben.</p> <p>Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten. Die Sicherheitsvorrichtungen sind komplett entsprechend VDE Bauberufsgenossenschaft und Baustellenverordnung einzuhalten.</p> <p>BAUSTELLENSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN (KINDERGARTENBETRIEB)</p> <p>Soweit die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden gilt:</p> <p>Maßnahmen zur ständigen Sicherung der Baustellenbereiche bzw. daraus entstehende Umstände und Behinderungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind dann vorzugsweise an Nachmittagen und Wochenenden / Schließtagen durchzuführen und ggf. mit der Bauleitung und der Kitaleitung abzustimmen.</p> <p>Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahmen eines Gewerkes innerhalb eines Bauabschnittes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können.</p> <p>Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw. die aus dieser Tatsache entstehen werden nicht gesondert vergütet.</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN
Besondere Vertragsbedingungen		
<p>BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</p> <p>Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahmen eines Gewerkes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw., die aus dieser Tatsache entstehen, werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Vereinbarung / Vertragsbedinungen bei Beauftragung:</p> <p>Die anzubietenden Leistungen umfassen die Bodenbelagsarbeiten.</p> <p>Im Leistungsverzeichnis sind die Mengen und Leistungen bestmöglich durch den Ausschreibenden aufgestellt.</p> <p>Falls Leistungen, welche zur kompletten Herstellung des Bodenbelags notwendig sind, im Leistungsverzeichnis fehlen, dann ist der Bieter dazu aufgefordert mit Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Dies gilt sinngemäß auch für die angesetzten Mengen.</p> <p>Alle Mengen, Bauteile und Qualitäten gehen aus der Leistungsbeschreibung, den zugehörigen Plänen und der Statik hervor.</p> <p>Der Bieter ist dazu aufgefordert die Leistungsbeschreibung intensiv auf Vollständigkeit und Korrektheit zu prüfen.</p> <p>Nachträge, welche schon eindeutig im Vorfeld der Maßnahme hätten erkannt werden können, werden nicht akzeptiert.</p> <p>Der Auftragnehmer muss bei Beauftragung einen Fachbauleiter im Sinne der Bauverordnungen der Länder benennen.</p> <p>Der Auftraggeber beauftragt für die Baumaßnahme einen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator).</p> <p>Der Einsatz eines Nach-Unternehmers ist umgehend schriftlich anzuzeigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen (gemäß VOB).</p> <p>Der Auftraggeber schließt für die Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung ab. Diese wird dem Auftragnehmer mit 0,3% von der Bruttoabrechnungssumme umgelegt.</p> <p>Sämtliche Unterlagen (Pläne, Details, Gutachten, Berichte, etc.) werden im gesamten Projektverlauf nur in digitaler Form zur Verfügung gestellt.</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN
Allgemeine Baustellenbeschreibung		
<p>ALLGEMEINE BAUSTELLENBESCHREIBUNG</p> <p>Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Bodenbelagsarbeiten auf dem Flurstück 299, der Gemarkung 76835 Roschbach.</p> <p>Der Unternehmer hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe vertraut zu machen. Die Baustelle ist für Schwerlastverkehr gut zu erreichen.</p> <p>Die exakte Bestandstopographie geht aus den Plänen hervor.</p> <p>0.1 Angaben zur Baustelle:</p> <p>0.1.1 Die zu bearbeitende Fläche ist eine überwiegend unversiegelte Fläche. Die Beschaffenheit des Untergrundes geht aus dem Bodengutachten hervor.</p> <p>0.1.2 Die Gründung der Hochbauten soll durch die Rohbaufirma erfolgen. Die Auffüllflächen sollen eben hergestellt und auf OK Schotterunterbau hergestellt und verdichtet werden. Die korrekte Beschaffenheit soll durch statische Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden (Anzahl und Lage der LPs gemäß Angabe Objektüberwacher bzw. Bodengutachter).</p> <p>0.1.3 Die Gehwege und Straßen sind während der Arbeiten zu schützen. Der Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten über etwaige, bereits vorhandene Schäden im öffentlichen Straßenbereich zu unterrichten.</p> <p>Auf die Sicherung und Reinigung der Straße ist während der Baumaßnahme in angemessenem Maße Rücksicht zu nehmen.</p> <p>0.1.4 Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Absprache auf dafür vorgesehenen Flächen. Die Flächeneinteilung ist vorab mit dem Objektüberwacher abzusprechen.</p> <p>Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise der entsorgten Böden, Stoffe und Bauteile sind spätestens mit der Schlussrechnung von Auftragnehmerseite vorzulegen.</p> <p>0.1.5 Der Baustrom (Baustromkasten bis zu 50 m Kabel, bis zu 64 Amp, bestückt mit mindestens 3 Steckdosen mit je 230 V und 3 Starkstromanschlüssen geeignet für Baustromanschluss) wird vom Auftraggeber bereitgestellt.</p> <p>Ein Aussenzapfhahn wird bauseits bereitgestellt.</p> <p>Die Schutzstromschalter-Kontrolle erfolgt durch den Auftraggeber in regelmäßigen Abständen gemäß VDE.</p> <p>Vor Ort wird eine Toilettenkabine bereitgestellt. Eine pflegliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Anlage wird vorausgesetzt.</p> <p>0.1.6 & 0.1.7 Die gebietsspezifische Bodenart geht aus dem beiliegenden Bodengutachten hervor.</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN
Allgemeine Baustellenbeschreibung		
Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen.		
0.1.8 Auf dem Grundstück sind vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen. Die genaue Lage der Leitungen ist vorher mit dem Objektüberwacher und den zuständigen Werken abzusprechen.		
0.1.9 Die Arbeiten sind wo möglich an einem Stück durchzuführen. Hierbei ist der Bauzeitenplan zu beachten.		
0.2 Angaben zur Ausführung:		
0.2.1 Auf dem Grundstück soll ein bestehender Kindergarten erweitert und mit folgenden Eigenschaften hergestellt werden:		
<ul style="list-style-type: none">- nicht unterkellert- 2-geschossig- Holzständerbauweise- Brettstapeldecke- Satteldach mit Gauben		
0.2.2 Die komplette Zufahrt ist befestigt und für Schwerlastverkehr geeignet.		
0.2.3 Die Gebäudeentwässerung (Schmutz- und Regenwasser) kann an die bestehenden Leitungen angeschlossen werden.		
Beginn der Arbeiten soll gem. Bauzeitenplan erfolgen.		
ELEKTRONISCHE ANGEBOTSABGABE		
Entscheidend sind die Leistungsverzeichnisse und alle Zeichnungen. Der Bieter erkennt das Leistungsverzeichnis im Urtext an.		
Es wird ausschließlich eine elektronische Angebotsabgabe im Dateiformat GAEB & PDF akzeptiert.		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
01	Titel	VORARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel VORARBEITEN			
	Pflege- & Reinigungshinweise Die Pflege- & Reinigungshinweise des Herstellers sind dem Auftraggeber und der Objektüberwachung direkt nach Abschluss der Arbeiten und vor Stellung der Schlussrechnung zu übergeben.			
01.1	CM-Messung Durchführung von CM-Messungen zur Feststellung der maximalen Restfeuchte vor dem Verlegen des nachbeschriebenen Vinyl-Bodenbelages. Ausgeschrieben sind pro Raum eine CM-Messung. Ausführung nach Abstimmung mit der Objektüberwachung. Ggf. sind weniger Messungen ausreichend.	10 St	EP	GP
01.2	Untergrund reinigen - neuen Estrich Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich durch Schleifen und Saugen. Inkl. fachgerechter Entsorgung.	220 m²	EP	GP
01.3	Untergrund reinigen Klebereste - bestehenden Estrich Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich mit Klebereste durch Schleifen und Saugen. Inkl. fachgerechter Entsorgung.	270 m²	EP	GP
01.4	Ausgleich Unebenheiten Ausgleich von Unebenheiten im Zementestrich durch zum System passende Spachtelmasse. Inkl. eines ggf. notwendigen Voranstriches.	75 m²	EP	GP
01.5	Untergrund grundieren Unterboden grundieren als Haftbrücke	490 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
01	Titel	VORARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.6	Anspachteln in Kleinflächen Anspachteln in Kleinflächen im Schwellenbereich bei unterschiedlichen Höhen des FFB Zur Aufnahme des Belags, mit standfester Spachtelmasse mit hoher Festigkeit für hohe Lastaufnahmen, emissionsarm, stuhlrollengeeignet nach DIN 68131, verlegereif nach 24 Stunden, Dicke bis 10 mm. Ausführung in Einzelfläche von ca. 1 - 3 qm Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung	15 m²	EP	GP
01.7	Kraftschlüssiges Schließen Risse Kraftschlüssiges Verschließen von Rissen im Zementestrich mit Reaktions-Harz und anschließendem Abstreuen mit Quarzsand (Körnung 0,3 - 0,8 mm). Inkl. Lieferung und Ausführung.	5 m	EP	GP
01.8	Randdämmstreifen abschneiden Abschneiden des Randdämmstreifens. Inkl. Entsorgung.	200 m	EP	GP
Summe Titel 01		VORARBEITEN, Netto:		
02	Titel VINYLARBEITEN			
02.1	Oberbelag PVC 2,0 mm, oberflächenvergütet PVC Homogenbelag 2,0 mm, mit PUR Oberflächenvergütung liefern und herstellen (siehe Anlage). Nutzschicht: 2,0 mm Bodenbelag aus PVC homogenbelag nach DIN EN ISO 10581 mit werkseitiger PUR Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN 685 bzw. DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), vollflächig auf Untergrundverklebt und mit belagskonformer Schweißschnur verschweißt, beschneiden der Werkskante sowie aller erforderlichen Anpass- und Nebenarbeiten.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
02	Titel	VINYLARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Rutschhemmung: R10 Beständig gegenüber Pilz und Bakterienwachstum Stuhlrollengeeignet: Typ 1 Fußbodenheizung: geeignet Emissionsarm: A+</p> <p>Oberfläche gesprenkelt: Farbe nach Wahl des AG (Standardfarben)</p> <p>Fabrikat Oberbelag: ' '</p> <p>Fabrikat Klebstoff: ' '</p> <p>Hinweis: Es dürfen nur hochwertige, geruchsneutrale Klebstoffe der niedrigsten Emissionsklasse eingesetzt werden. Die neuesten Verlegeanleitungen des Herstellers sind einzuhalten. Der Nahtzuschnitt hat vor der Verklebung im Doppelschnittverfahren zu erfolgen.</p>	490 m²	EP	GP
02.2	<p>Reservematerial Oberbodenbelag in R10 Reservematerial Oberbodenbelag in R10 als Reservematerial nur liefern, abladen und einlagern.</p> <p>Lagerort nach Angabe des AG</p>	10 m²	EP	GP
02.3	<p>Verfugen des Bodenbelages im Anschluss Stahlzarge Verfugen des Bodenbelages im Anschluss an Stahl-Umfassungstürzargen, Ausführung mit elastischer Dichtungsmasse wie folgt:</p> <p>Fuge füllen, elastische, 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis, fungizid ausgerüstet. Fugenvorbehandlung und -füllung nach Vorschrift des Dichtstoffherstellers glätten. Farbton dem Bodenbelag genau angepasst. Fugenbreite bis 10 mm, Fugentiefe bis 10 mm.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
02	Titel	VINYLARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Zargenart: Stahl-Umfassungszargen, Abwicklungslänge je Zargenprofil bis 30 cm, längere Abwicklungen werden nach Lfm abgerechnet. Abrechnung je Tür (EP je für 2 Zargenprofile je Tür)</p>	15 St	EP	GP
02.4	<p>Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt Sockel aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden</p> <p>Gemäß nachfolgender Beschreibung liefern und gemäß Herstellervorschriften fachgerecht montieren.</p> <p>Sockelhöhen: 60 mm Überdeckung: ca. 13 mm</p> <p>Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar Farbton nach Wahl AG gemäß Herstellerpalette</p> <p>Untergrund: Holzständerwände mit Gipskarton, bzw. Trockenbauwände Befestigung mit geeignetem Kleber.</p> <p>Inkl. der Verschnittarbeiten Inkl. Schrägschnitt und farbl. passender Fugenfüllung bei Stößen</p> <p>Ausführung gem. allgemein anerkannten Regeln der Technik.</p>	410 m	EP	GP
02.5	<p>Übergangs- / Bewegungsfugenprofil Lieferung und Montage einer V2A Schiene 30 mm breit zur Erstellung von Übergängen / Bewegungsfugen im vorbeschriebenen Bodenbelag.</p> <p>Ausführung gem. Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	15 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
02	Titel	VINYLARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.6	Flachleiste als Abschlussprofil liefern und montieren			
	Liefern und fachgerecht montieren von Flachleisten aus V2A Schiene 30 mm breit als Abschlussprofil zwischen Bodenbelag und bodentiefen Fenster- bzw. Türanlagen.			
	Ausführung gem. Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
		20 m	EP	GP
02.7	Dauerelastische Verfugung			
	Ausführung von Silikonfugen an den Kanten zwischen Türen / Fenstern und Bodenbelagswechsel.			
	Farbe passend zum Bodenbelag.			
	einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.			
		30 m	EP	GP
Summe Titel 02		VINYLARBEITEN, Netto:		
03	Titel STUNDENLOHN			
03.1	Stundenlohn Meister			
	Anfallende Regiearbeiten werden nur nach vorheriger Absprache und Freigabe der Bauleitung anerkannt. Die entspr. Rapportzettel sind spätestens 3 Tage nach Ausführung der Arbeiten zur Unterzeichnung dem Objektüberwacher vorzulegen.			
	Es werden berechnet: für: Meisterstunden			
		20 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
03	Titel	STUNDENLOHN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.2	Stundenlohn Facharbeiter Wie Position 03.1 (Seite 13) jedoch: Es werden berechnet: für: Facharbeiterstunden	20 h	EP	GP
03.3	Stundenlohn Helfer Wie Position 03.1 (Seite 13) jedoch: Es werden berechnet: für: Helferstunden	20 h	EP	GP
03.4	Zusätzl. An- & Abfahrt Zusätzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu verschulden sind. 1 Stück umfasst die An- & Abfahrt. Nur nach separater Aufforderung durch die örtliche Objektüberwachung.	3 St	EP	GP
Summe Titel 03		STUNDENLOHN, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

12	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	VORARBEITEN	9
02	Titel	VINYLARBEITEN	10
03	Titel	STUNDENLOHN	13
Summe LV 12 BODENBELAGSARBEITEN				
			Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>