



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1076-2025

Erweiterung Kita Roschbach

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer
Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13
76835 Roschbach**

Leistung (LV)

08

ESTRICHARBEITEN

Ausführungsbeginn

gem. Bauzeitenplan

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Vergabeunterl...

Abgabezeit

-

Abgabeort

siehe Vergabeunterlagen

Zuschlagsfrist

gem. VOB

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach

Leistungsverzeichnis

Projekt (1076-2025)

Erweiterung Kita Roschbach

Leistung (LV)

08 ESTRICHARBEITEN

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer
Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13
76835 Roschbach**

Bauherr

Ortsgemeinde Roschbach
vertr. durch die VG Edenkoben
Hauptstraße 31
76835 Roschbach

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Vergabeunterlagen) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung:
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto**Abzüge Brutto**

- anteilige Bauleistungsversicher... 0,3 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPP...
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Hinweise	5
		Baustellenspezifische Bedingungen (Kindergartenbetrieb)	5
		Besondere Vertragsbedingungen	6
		Allgemeine Baustellenbeschreibung	7
		Elektronische Angebotsabgabe	8
01	Titel	ESTRICHARBEITEN	8
02	Titel	STUNDENLOHN	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN
Allgemeine Hinweise		
<p>ALLGEMEINE HINWEISE</p> <p>Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für diese Gewerke zutreffenden DIN-Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung vorgesehen ist.</p> <p>Leistungsabgrenzung: Es sind alle zu diesem Gewerk gehörenden Materialien und Leistungen einschl. der in den ATV's zum Leistungsverzeichnis beschriebenen zu veranschlagen.</p> <p>Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Estricharbeiten in der Kreuzstraße 13, in 76835 Roschbach. Es ist bei der Kalkulation davon auszugehen, dass jede Position in sich eine abgeschlossene Leistung darstellt.</p> <p>Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in der Position selbst beschrieben.</p> <p>Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten. Die Sicherheitsvorrichtungen sind komplett entsprechend VDE Bauberufsgenossenschaft und Baustellenverordnung einzuhalten.</p> <p>BAUSTELLENSPEZIFISCHE BEDINGUNGEN (KINDERGARTENBETRIEB)</p> <p>Soweit die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden gilt:</p> <p>Maßnahmen zur ständigen Sicherung der Baustellenbereiche bzw. daraus entstehende Umstände und Behinderungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind dann vorzugsweise an Nachmittagen und Wochenenden / Schließtagen durchzuführen und ggf. mit der Bauleitung und der Kitaleitung abzustimmen.</p> <p>Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahmen eines Gewerkes innerhalb eines Bauabschnittes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können.</p> <p>Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw. die aus dieser Tatsache entstehen werden nicht gesondert vergütet.</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN
Besondere Vertragsbedingungen		
<p>BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</p> <p>Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahmen eines Gewerkes in einem Zuge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw., die aus dieser Tatsache entstehen, werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Vereinbarung / Vertragsbedinungen bei Beauftragung:</p> <p>Die anzubietenden Leistungen umfassen die Estricharbeiten.</p> <p>Im Leistungsverzeichnis sind die Mengen und Leistungen bestmöglich durch den Ausschreibenden aufgestellt.</p> <p>Falls Leistungen, welche zur kompletten Herstellung des Estriches notwendig sind, im Leistungsverzeichnis fehlen, dann ist der Bieter dazu aufgefordert mit Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Dies gilt sinngemäß auch für die angesetzten Mengen.</p> <p>Alle Mengen, Bauteile und Qualitäten gehen aus der Leistungsbeschreibung, den zugehörigen Plänen und der Statik hervor.</p> <p>Der Bieter ist dazu aufgefordert die Leistungsbeschreibung intensiv auf Vollständigkeit und Korrektheit zu prüfen.</p> <p>Nachträge, welche schon eindeutig im Vorfeld der Maßnahme hätten erkannt werden können, werden nicht akzeptiert.</p> <p>Der Auftragnehmer muss bei Beauftragung einen Fachbauleiter im Sinne der Bauverordnungen der Länder benennen.</p> <p>Der Auftraggeber beauftragt für die Baumaßnahme einen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator).</p> <p>Der Einsatz eines Nach-Unternehmers ist umgehend schriftlich anzuzeigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen (gemäß VOB).</p> <p>Der Auftraggeber schließt für die Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung ab. Diese wird dem Auftragnehmer mit 0,3% von der Bruttoabrechnungssumme umgelegt.</p> <p>Sämtliche Unterlagen (Pläne, Details, Gutachten, Berichte, etc.) werden im gesamten Projektverlauf nur in digitaler Form zur Verfügung gestellt.</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN
Allgemeine Baustellenbeschreibung		
<p>ALLGEMEINE BAUSTELLENBESCHREIBUNG</p> <p>Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Estricharbeiten auf dem Flurstück 299, der Gemarkung 76835 Roschbach.</p> <p>Der Unternehmer hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe vertraut zu machen. Die Baustelle ist für Schwerlastverkehr gut zu erreichen.</p> <p>Die exakte Bestandstopographie geht aus den Plänen hervor.</p> <p>0.1 Angaben zur Baustelle:</p> <p>0.1.1 Die zu bearbeitende Fläche ist eine überwiegend unversiegelte Fläche. Die Beschaffenheit des Untergrundes geht aus dem Bodengutachten hervor.</p> <p>0.1.2 Die Gründung der Hochbauten soll durch die Rohbaufirma erfolgen. Die Auffüllflächen sollen eben hergestellt und auf OK Schotterunterbau hergestellt und verdichtet werden.</p> <p>Die korrekte Beschaffenheit soll durch statische Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden (Anzahl und Lage der LPs gemäß Angabe Objektüberwacher bzw. Bodengutachter).</p> <p>0.1.3 Die Gehwege und Straßen sind während der Arbeiten zu schützen. Der Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten über etwaige, bereits vorhandene Schäden im öffentlichen Straßenbereich zu unterrichten.</p> <p>Auf die Sicherung und Reinigung der Straße ist während der Baumaßnahme in angemessenem Maße Rücksicht zu nehmen.</p> <p>0.1.4 Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Absprache auf dafür vorgesehenen Flächen.</p> <p>Die Flächeneinteilung ist vorab mit dem Objektüberwacher abzusprechen.</p> <p>Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise der entsorgten Böden, Stoffe und Bauteile sind spätestens mit der Schlussrechnung von Auftragnehmerseite vorzulegen.</p> <p>0.1.5 Der Baustrom (Baustromkasten bis zu 50 m Kabel, bis zu 64 Amp, bestückt mit mindestens 3 Steckdosen mit je 230 V und 3 Starkstromanschlüssen geeignet für Baustromanschluss) wird vom Auftraggeber bereitgestellt.</p> <p>Ein Aussenzapfhahn wird bauseits bereitgestellt.</p> <p>Die Schutzstromschalter-Kontrolle erfolgt durch den Auftraggeber in regelmäßigen Abständen gemäß VDE.</p> <p>Vor Ort wird eine Toilettenkabine bereitgestellt. Eine pflegliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Anlage wird vorausgesetzt.</p> <p>0.1.6 & 0.1.7 Die gebietsspezifische Bodenart geht aus dem beiliegenden Bodengutachten hervor. Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen.</p> <p>0.1.8 Auf dem Grundstück sind vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen.</p> <p>Die genaue Lage der Leitungen ist vorher mit dem Objektüberwacher und den zuständigen Werken abzusprechen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN
Allgemeine Baustellenbeschreibung		
<p>0.1.9 Die Arbeiten sind wo möglich an einem Stück durchzuführen. Hierbei ist der Bauzeitenplan zu beachten.</p> <p>0.2 Angaben zur Ausführung:</p> <p>0.2.1 Auf dem Grundstück soll ein bestehender Kindergarten erweitert und mit folgenden Eigenschaften hergestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht unterkellert - 2-geschossig - Holzständerbauweise - Brettstapeldecke - Satteldach mit Gauben <p>0.2.2 Die komplette Zufahrt ist befestigt und für Schwerlastverkehr geeignet.</p> <p>0.2.3 Die Gebäudeentwässerung (Schmutz- und Regenwasser) kann an die bestehenden Leitungen angeschlossen werden.</p> <p>Beginn der Arbeiten soll gem. Bauzeitenplan erfolgen.</p> <p>ELEKTRONISCHE ANGEBOTSABGABE</p> <p>Entscheidend sind die Leistungsverzeichnisse und alle Zeichnungen. Der Bieter erkennt das Leistungsverzeichnis im Urtext an.</p> <p>Es wird ausschließlich eine elektronische Angebotsabgabe im Dateiformat GAEB & PDF akzeptiert.</p> <p>01 Titel ESTRICHARBEITEN</p> <p>01.1 Untergrund reinigen</p> <p>Untergrund reinigen durch Zusammenkehren von losen Stoffen. Das Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen (inkl. Deponiergebühren).</p> <p style="text-align: right;">240 m² EP GP</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
01	Titel	ESTRICHARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2	<p>Abdichtung gegen Bodenfeuchte</p> <p>Lieferung und Montage einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf der Stahlbetonbodenplatte mit nachfolgenden Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus Polymerbitumen mit Aluminiumeinlage & Glasvliesverstärkung - Stärke: ca. 1 mm - sd-Wert: 1500 m - selbstklebende Längsnähte <p>Die Stöße sollten mind. mit 10 cm Überlappung ausgeführt werden. Die Kopfstöße der Abdichtungsbahn sind mit selbstklebenden Anschlussstreifen zu schließen. Das allgemeine, bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist vorzulegen.</p> <p>Inkl. Anschluss an die Streifen unterhalb der Holzständerwände bzw. Metallständerwände.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>'.....'</p>	130 m²	EP	GP
01.3	<p>zementgebundene Schüttung bis 40 mm</p> <p>Lieferung und Ausführung einer zementgebundenen Ausgleichsschüttung.</p> <p>Gem. Herstellerangaben fachgerecht anmischen, einbauen und Oberfläche waagrecht abziehen.</p> <p>Ebenheitsanforderung: DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3</p> <p>Einbaustärke bis 40 mm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: 0,06 W/mk</p> <p>Ausführungsort: In Teilbereichen mit viel HS-Installationen</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>'.....'</p>	10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
01	Titel	ESTRICHARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Dämmung EPS DEO ds, 100 kPa, 60 mm Lieferung und Montage einer Wärmedämmung unter Heizestrich mit nachfolgenden Eigenschaften: - Dämmstoffstärke: 60 mm - EPS DEO ds, 100 kPa - Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK Dämmung im Verband dicht gestoßen, lose verlegen und gegen seitliches Verschieben sichern. Es sind 2 Arbeitsschritte notwendig: 1. Verlegen der Wärmedämmung durch den Estrichleger 2. Verlegung der Systemplatte (d = 20 mm) für die Fußbodenheizung (Ausführung durch HLS-Installateur) 3. Einbringen des nachstehend beschriebenen Zementestrichs Einbauort: Anbau Erdgeschoss / Dachgeschoss	240 m²	EP	GP
01.5	ZULAGE: Mehrstärke Dämmung EPS Zulage zu vorbeschriebener Dämmung EPS für die Ausführung von Mehrstärke. Angabe eines Mehrpreises. Abrechnung pro 10 mm/m².	30 m²	EP	GP
01.6	Dämmung Mineralwolle Brandschutz Ausführung von nicht brennbarer Mineralwolle im Bereich der Brandschutztüren. Ausführung als Streifen von ca. bis 50 cm in den Türöffnungen. Die Abrechnung erfolgt nach Laufmeter.	5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
01	Titel	ESTRICHARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.7	Randdämmstreifen Lieferung und Montage eines Randdämmstreifen zur Entkopplung von angrenzenden Bauteilen mit nachfolgenden Eigenschaften: - PE-Schaumstoff - Stärke: 10 mm - mit angeschweißtem Folienstreifen. <			

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
01	Titel	ESTRICHARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Angebotenes Fabrikat:			
	'			
		10 m	EP	GP
01.10	Zementestrich, Heizestrich, CT - C 35 - F5			
	Lieferung und Einbau eines schwimmenden Zementestrich als Heizestrich CT - C35 - F5, entspr. DIN 18560. Oberfläche gerieben und geglättet. Nenndicke 60 mm, Bindemittel für Erreichen der Druckfestigkeit im Bezug zur Einbaustärke sind einzurechnen. Einbau als schwimmender Heizestrich auf Dämmung. Geeignet für das Belegen mit Fliesen und Vinyl.			
	Inkl. Faserarmierung/Vergütung.			
	Inkl. Absetzen der Höhen.			
	Inkl. das Setzen von Sonden, gem. Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung.			
	Inkl. das Abdecken mit PE - Folie, d = 0,2 mm			
	An die Ebenheit werden gem. DIN 18202, Tab. 3 Z. 4 erhöhten Anforderungen gestellt.			
	Estrichstärke: 60 mm			
	Überdeckung der Heizleitungen: min. 45 mm			
	Der Eignungsnachweis und Rezeptur sind vor Ausführung der Objektüberwachung vorzulegen.			
		240 m²	EP	GP
01.11	ZULAGE: Mehrstärke Zementestrich			
	Zulage zum vorbeschriebenen Heizestrich für die Ausführung von Mehrstärke.			
	Angabe eines Mehrpreises.			
	Abrechnung pro 5 mm/m².			
		50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
01	Titel	ESTRICHARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.12	ZULAGE: Ausführung Beschleuniger 14 Tage Zulage zum vorbeschriebenen Heizestrich für die Ausführung mit einem Beschleuniger auf 14 Tage. Komplett liefern und fachgerecht einbauen.	240 m²	EP	GP
01.13	ZULAGE: Aussparung Sauberlaufmatte Zulage zum vorbeschriebenen Heizestrich für die Ausführung einer vertieften Aussparung für eine Sauberlaufmatte gem. nachfolgenden Angaben: Abmessungen: LxBxT ca. 200 x 250 x 3 cm Ausführungsort: Eingangsbereich	1 St	EP	GP
01.14	CM - Messung Durchführung von CM-Messungen zur Bestimmung der Restfeuchte für die anschließenden Bodenbelagsarbeiten. 1 Stück CM-Messung pro Raum	10 St	EP	GP
Summe Titel 01		ESTRICHARBEITEN, Netto:		
02	Titel STUNDENLOHN			
02.1	Stundenlohn Meister			
Anfallende Regiearbeiten werden nur nach vorheriger Absprache und Freigabe der Objektüberwachung anerkannt. Die entspr. Rapportzettel sind spätestens 3 Tage nach Ausführung der Arbeiten zur Unterzeichnung der Objektüberwachung vorzulegen. Es werden berechnet: Meisterstunden				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
02	Titel	STUNDENLOHN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der angebotene Verrechnungssatz umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- & Gehaltskosten, Lohn- & Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis & Gewinn, sowie Kleingeräteinsatz.			Übertrag:
		10 h	EP	GP
02.2	Stundenlohn Facharbeiter			
	Wie Position 02.1 (Seite 13) jedoch:			
	Es werden berechnet: Facharbeiterstunden			
		10 h	EP	GP
02.3	Stundenlohn Helfer			
	Wie Position 02.1 (Seite 13) jedoch:			
	Es werden berechnet: Helferstunden			
		10 h	EP	GP
02.4	Zusätzl. An- & Abfahrt			
	Zusätzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu verschulden sind.			
	1 Stück umfasst die An- & Abfahrt.			
	Nur nach separater Aufforderung durch die örtliche Objektüberwachung.			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 02				
			STUNDENLOHN, Netto:

LV-Zusammenfassung

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

08	LV	ESTRICHARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	ESTRICHARBEITEN	8
02	Titel	STUNDENLOHN	13
Summe LV 08 ESTRICHARBEITEN				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				