



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1076-2025

Erweiterung Kita Roschbach

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer
Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13
76835 Roschbach**

Leistung (LV)

11

FLIESENARBEITEN

Ausführungsbeginn

gem. Bauzeitenplan

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Vergabeunterl...

Abgabezeit

-

Abgabeort

siehe Vergabeunterlagen

Zuschlagsfrist

gem. VOB

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach

Leistungsverzeichnis

Projekt (1076-2025)

Erweiterung Kita Roschbach

Leistung (LV)

11 FLIESENARBEITEN

Bauvorhaben

**Erweiterung Katholischer
Kindergarten St. Sebastian
Kreuzstraße 13
76835 Roschbach**

Bauherr

Ortsgemeinde Roschbach
vertr. durch die VG Edenkoben
Hauptstraße 31
76835 Roschbach

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Vergabeunterlagen) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung:
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto**Abzüge Brutto**

- anteilige Bauleistungsversicher... 0,3 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	FLIESENARBEITEN	5
02	Titel	STUNDENLOHN	15
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		17

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel FLIESENARBEITEN			
01.1	Randdämmstreifen Abschneiden des Randdämmstreifens. Inkl. fachgerechte Entsorgung.	60 m	EP	GP
01.2	CM-Messung Durchführung von CM-Messungen zur Feststellung der maximalen Restfeuchte vor dem Verlegen des nachbeschriebenen Fliesen-Bodenbelages. Ausgeschrieben sind pro Raum eine CM-Messung. Ausführung nach Abstimmung mit der Objektüberwachung. Ggf. sind weniger Messungen ausreichend.	10 St	EP	GP
01.3	Untergrund vorbereiten Boden Reinigen des vorhandenen Untergrundes an Böden aus Zementestrich. Der Untergrund muss fett-, staub- und farbreisfrei sein. Inkl. der Grundierung von saugfähigen Untergründen.	50 m²	EP	GP
01.4	Untergrund vorbereiten Wand Reinigen des vorhandenen Untergrundes an Wänden aus verputzten und verspachtelten Stahlbeton-, Kalksandstein- und Porotonmauerwerkswänden und Trockenbauwände. Der Untergrund muss fett-, staub- und farbreisfrei sein. Inkl. der Grundierung von saugfähigen Untergründen.	110 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.5	Ausgleichen Unebenheiten Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wand- und Bodenflächen mit flexiblem, hydraulisch abbindendem Dünn- und Mittelbettmörtel mit Haftzugwerten = 1,0 N/mm ² , geprüft nach Flexmörtelrichtlinie sowie nach DIN EN 12004, C 2 TE/S1.	30 m²	EP	GP
01.6	Risse verharzen Mögliche im Estrich entstandene Risse aufschneiden und fachgerecht mit Epoxidharz verharzen. Ausführung gem. Herstellervorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik. Inkl. Lieferung und Montage. Inkl. fachgerechte Entsorgung des Materials, das durch das aufschneiden der Risse entsteht.	2 m	EP	GP
01.7	Schnellestrich Kleinflächen Ausgleichen Fehlstellen mit Schnellestrich Inkl. Materiallieferung und fachgerechter Ausführung gem. Herstellerangaben. Schichtdicke bis zu 3 cm	2 m²	EP	GP
01.8	Innenraumabdichtung W1-I - Boden Ausführung der Innenraumabdichtung nach DIN 18534 an Bodenflächen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0 mm. Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und der Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wassereinwirkklasse: W1-I			
	Ausführung gem. Herstellerangaben.			
	Einbauort: WC-Bereiche			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'			
		40 m²	EP	GP
01.9	Innenraumabdichtung W1-I - Wand			
	Ausführung der Innenraumabdichtung nach DIN 18534 an Wandflächen mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispersionsabdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen im Streichverfahren. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Gesamt-Trockenschichtstärke = 0,5 mm.			
	Wassereinwirkklasse: W0-I bis W1-I			
	Ausführung gem. Herstellerangaben.			
	Ausführungsort: DG Wickelraum			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'			
		2 m²	EP	GP
01.10	Innenraumabdichtung W1-I - Kanten			
	Ausführung der Kanten Wand / Wand und Wand / Boden mit zur vorbeschriebenen Innenraumabdichtung passenden Fugendichtbändern.			
	Inkl. Einbettung in die Innenraumabdichtung.			
	Inkl. Lieferung und fachgerechter Montage.			
		60 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.11	Innenraumabdichtung W1-I - Innen- & Außenecken Ausführung von Innen- und Außenecken mit zur vorbeschriebenen Innenraumabdichtung passenden Formteilen des Fugendichtbandes. Inkl. Einbettung in die Innenraumabdichtung. Inkl. Lieferung und fachgerechter Montage.	22 St	EP	GP
01.12	Innenraumabdichtung W1-I - Rohrmanschetten Ausführung von Sanitäranschlüssen mit zur vorbeschriebenen Innenraumabdichtung passenden Rohrmanschetten des Fugendichtbandes. Inkl. Einbettung in die Innenraumabdichtung. Inkl. Lieferung und fachgerechter Montage.	2 St	EP	GP
01.13	Innenraumabdichtung W3-I - Boden Ausführung der Innenraumabdichtung nach DIN 18534 an gründierten Bodenflächen mit Polyurethan-Flüssigharz- Abdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen. Fließfähiges Abdichtungsmaterial mit der Zahnung verteilen und mittels Stachelwalze entlüften. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Der nachfolgende Arbeitsgang hat nach 8 bis 24 Stunden zu erfolgen. Zur besseren Unterscheidbarkeit und Kontrolle ist die zweite Abdichtungsschicht mit Kontrastfarbe einzufärben. Gesamtrockenschichtstärke mind. 1,0 mm. Die letzte Abdichtungsschicht mit Quarzsand der Körnung Ø 0,4 - 0,8 mm abstreuen. Nach Erhärtung nicht eingebundenen Quarzsand gründlich absaugen und entfernen. Für das Abdichtungsmaterial ist das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) für die Beanspruchungsklasse C gemäß DIBt Bauregelliste A vorzulegen. Inkl. der Ausführung in Estrichausschnitten für Duschtassen auf Rohboden und Kanten. Wassereinwirkklasse: W3-I Ausführung gem. Herstellerangaben. Ausführungsort: Küche			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angebotene Fabrikate:				
'				
'				
'				
		10 m²	EP	GP
01.14	Innenraumabdichtung W3-I - Wände Ausführung der Innenraumabdichtung nach DIN 18534 an grundierten Wandflächen mit Polyurethanharz-Abdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen. Das standfeste Abdichtungsmaterial mit der Zahnung aufspachteln. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Der nachfolgende Arbeitsgang hat nach 8 bis 24 Stunden zu erfolgen. Gesamttrockenschichtstärke mind. 1,0 mm. Zur besseren Unterscheidbarkeit und Kontrolle ist die zweite Abdichtungsschicht mit Kontrastfarbe einzufärben. Die letzte Abdichtungsschicht mit Quarzsand der Körnung Ø 0,4 - 0,8 mm abstreuen. Nach Erhärtung nicht eingebundenen Quarzsand gründlich absaugen und entfernen. Für das Abdichtungsmaterial ist das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) für die Beanspruchungsklasse C gemäß DIBt Bauregelliste A vorzulegen. Wassereinwirkklasse: W3-I Ausführung gem. Herstellerangaben. Wandhöhe bis ca. 3.00 m Ausführungsort: Küche Angebotene Fabrikate:			
'				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'			
	'			
		38 m²	EP	GP
01.15	Innenraumabdichtung W3-I - Kanten Ausführung der Kanten Wand / Wand und Wand / Boden mit zur vorbeschriebenen Innenraumabdichtung passenden Fugendichtbändern. Inkl. Einbettung in die Innenraumabdichtung. Inkl. Lieferung und fachgerechter Montage.			
		14 m	EP	GP
01.16	Innenraumabdichtung W3-I - Innen- & Außenecken Ausführung von Innen- und Außenecken mit zur vorbeschriebenen Innenraumabdichtung passenden Formteilen des Fugendichtbandes. Inkl. Einbettung in die Innenraumabdichtung. Inkl. Lieferung und fachgerechter Montage.			
		4 St	EP	GP
01.17	Innenraumabdichtung W3-I - Rohrmanschetten Ausführung von Sanitäranschlüssen mit zur vorbeschriebenen Innenraumabdichtung passenden Rohrmanschetten des Fugendichtbandes. Inkl. Einbettung in die Innenraumabdichtung. Inkl. Lieferung und fachgerechter Montage.			
		6 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.18	Edelstahl-Gewebeband als Schnittschutz Ausführung eines Schutz gegen Beschädigung der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen gem. nachfolgenden Eigenschaften: flexibles Gewebeband aus rostfreiem V4A-Edelstahl säure- & chlorwasserbeständig ohne organische Bestandteile Ausführungsort: Küche	12 m	EP	GP
01.19	Bodenfliesen Lieferung und Montage von Bodenfliesen gem. nachfolgenden Angaben: - Bodenfliesen nach Bemusterung des Auftraggeber - Materialpreis 40 €/m² netto - Feinsteinzeug, kalibrierte Kante - Format 60 x 60 cm - Stärke ca. 10 mm - R10 - Verlegung im Dünnbett - Farbe Verfugung nach Wahl des Auftraggebers Inkl. aller notwendigen Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. Inkl. Verschnittarbeiten. Ausführungsort: Küche, Sanitärräume	50 m²	EP	GP
01.20	Bodenfliesen - Sockelfliesen Lieferung und Montage von Sockelfliesen passend zu vorbeschriebenen Bodenfliesen. Fliesenart: Formfliesen Sockelhöhe: ca. 7 cm	30 m	EP	GP
01.21	ZULAGE: Bodenfliesen - Sauberlaufmatte Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Bodenfliesen in einer Aussparung (an Bodenflächen) für eine Sauberlaufmatte gem. nachfolgenden Angaben: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungen Aussparung: LxBxT ca. 200 x 250 x 3 cm			
	Inkl. aller notwendigen Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. Inkl. Verschnittarbeiten.			
	Ausführungsort: Eingangsbereich			
		1 St	EP	GP
01.22	Wandfliesen Lieferung und Montage von Wandfliesen gem. nachfolgenden Angaben: <ul style="list-style-type: none"> - Wandfliesen nach Bemusterung des Auftraggebers - Materialpreis 30 €/m² netto - Feinsteinzeug, kalibrierte Kante - Format 30 x 60 cm - Stärke ca. 8 mm - weiß, matt - Verlegung im Dünnbett - Farbe Verfugung nach Wahl des Auftraggebers Inkl. aller notwendigen Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. Inkl. Verschnittarbeiten. Wandhöhe: bis ca. 1.20 m Ausführungsort: Sanitärräume Wandhöhe: bis ca. 3,00 m Ausführungsort: Küche			
		110 m²	EP	GP
01.23	Wandfliesen - horizontale Fläche Ausführung der vorbeschriebenen Wandfliesen auf der Oberseite von nur halbhohen Vorsatzschalen. Tiefe der Vorsatzschale: bis ca. 20 cm			
		10 m	EP	GP
01.24	Wandfliesen - Ausschnitte Herstellung von kreisförmigen Ausschnitten in vorbeschriebenen Wandfliesen für Durchdringungen der Sanitäranschlüsse, sowie Steckdosen etc.			
		50 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.25	Wandfliesen - Revisionsrahmen Belegen des Revisionsrahmen, der seitens des HLS-Installateurs ausgeführt wurde, mit vorbeschriebenen Wandfliesen. Abmessungen von ca. 300 x 300 mm bis ca. 500 x 500 mm inkl. Kleber und Befestigungsmaterial	3 St	EP	GP
01.26	Kantenschutzprofil Edelstahl Lieferung und Montage von Kantenschutzprofilen, passend zu vorbeschriebener Wandverkleidung zur Ausbildung von Außenkanten und als Abschlusskanten. Material: Edelstahl gebürstet mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel mit rechtwinkliger Sichtfläche Angebotenes Fabrikat: '.....'	35 m	EP	GP
01.27	Kantenschutzprofil Edelstahl - Ecke Lieferung und Montage von Eckstücken, passend zu vorbeschriebenem Kantenschutzprofil für Außen- / Innenecken 90°.	10 St	EP	GP
01.28	Übergangsprofil - unterschiedl. Belagshöhen Lieferung und fachgerechte Montage eines Übergangsprofils für verschieden hohe Bodenbeläge (Fliesen zu Parkett oder Teppich) mit nachfolgenden Eigenschaften: - Edelstahl gebürstet - mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel - abgeschrägte Übergangsfläche, die mit einer 6 mm hohen Kammer endet Ausführung gem. Herstellerangaben.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat:			
	'			
		2 m	EP	GP
01.29	Übergangsprofil - gleiche Belagshöhen			
	Lieferung und fachgerechte Montage eines Übergangsprofil für verschiedene Bodenbeläge mit gleichen Höhen mit nachfolgenden Eigenschaften:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Edelstahl gebürstet - geeignet für Mörtelverlegung - oberflächenbündig einsetzen - mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer 			
	Ausführung gem. Herstellerangaben.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'			
		10 m	EP	GP
01.30	Silikonfugen			
	Ausführung von dauerelastischen Silikonfugen an Innenecken & Anschlüssen an andere Bauteile, wie Sanitärobjekte, Türzargen, etc., an der vorbeschriebenen Wandverkleidung.			
	Fugenbreite: bis 10 mm			
	Farbe nach Wahl des Auftragsgebers.			
		350 m	EP	GP
01.31	Sauberlaufmatte			
	Lieferung und Montage eines aufrollbaren und oberflächig geschlossenem Eingangsmattensystem mit nachfolgenden Eigenschaften:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbauhöhe ca. 22 mm - aus trittschalldämmenden, UV- beständigem PVC Trägerprofil mit Nylon Bürstenbesatz (d=6 mm für extrem hohen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Titel	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Schmutzabrieb) mit Aluwinkelversteifung.</p> <p>- Seil und Befestigungen aus Edelstahl, daher voll witterungsbeständig.</p> <p>- Für hohe Frequentierung geeignet.</p> <p>Inkl. Verlegung in vorbeschriebene Aussparung.</p> <p>Die Profilmatte ist entsprechend Herstellervorgaben zum besseren Herausnehmen (zur Reinigung) zu trennen.</p> <p>Abmessung der Aussparung 2,00x2,50 m</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>'</p> <p style="text-align: right;">5 m² EP GP</p>			
01.32	<p>Sauberlaufmatte - Rahmen</p> <p>Lieferung und Montage eines Edelstahlrahmens passend zum vorbeschriebenen Mattensystem.</p> <p>Rahmengröße: LxB ca. 2,00 x 1,00 m Höhe: ca. 4 cm</p> <p>Inkl. Anarbeiten des vorhandenen Estrichs an den Rändern.</p> <p>HINWEIS: Das Mattensystem wird auf die Fliesen aufgelegt, sodass OK Matte = OK umgebende Fliesen der Hauptfläche entspricht.</p> <p style="text-align: right;">10 m EP GP</p>			
Summe Titel 01		FLIESENARBEITEN, Netto:		
02 Titel STUNDENLOHN				
02.1	<p>Stundenlohn Meister</p> <p>Anfallende Regiearbeiten werden nur nach vorheriger Absprache und Freigabe der Objektüberwachung anerkannt. Die entspr. Rapportzettel sind spätestens 3 Tage nach Ausführung der Arbeiten zur Unterzeichnung dem Objektüberwacher vorzulegen.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
02	Titel	STUNDENLOHN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Es werden berechnet: für: Meisterstunden			
		20 h	EP	GP
02.2	Stundenlohn Facharbeiter Wie Position 02.1 (Seite 15) jedoch: Es werden berechnet: für: Facharbeiterstunden			
		20 h	EP	GP
02.3	Stundenlohn Helfer Wie Position 02.1 (Seite 15) jedoch: Es werden berechnet: für: Helferstunden			
		20 h	EP	GP
02.4	Zusätzl. An- & Abfahrt Zusätzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu verschulden sind. 1 Stück umfasst die An- & Abfahrt. Nur nach separater Aufforderung durch die örtliche Objektüberwachung.			
		3 St	EP	GP
Summe Titel 02		STUNDENLOHN, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Erweiterung Kita Roschbach (1076-2025)

11	LV	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	FLIESENARBEITEN	5
02	Titel	STUNDENLOHN	15
Summe LV 11 FLIESENARBEITEN				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>