

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Unbenannt Untergründe/Unterbau			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Unbenannt Untergründe/Unterbau				
01.1	Voranstrich Böden Grundierung des Untergrundes aus Kalkzementputz und Gipskartonplatten, sowie hydrophobierte Vollgips- und Betonwände, die keine Feuchtigkeitsabdichtung erhalten. Vollflächig, mit dem geeigneten Tiefengrund, nach Herstellervorschriften verarbeiten.			
		15 m²	EP.....	GP
01.2	Voranstrich Wände Grundierung des Untergrundes aus Kalkzementputz und Gipskartonplatten, sowie hydrophobierte Vollgips- und Betonwände, die keine Feuchtigkeitsabdichtung erhalten. Vollflächig, mit dem geeigneten Tiefengrund, nach Herstellervorschriften verarbeiten.			
		50 m²	EP.....	GP
01.3	Streichisolierung Boden Liefern und Aufbringen einer Streichisolierung, 3lagig, auf Böden, Wandanschlüssen und Wänden der Bäder und Duschen als Feuchtigkeitsisolierung von oben, Ecken satt ausstreichen, Fugenbänder in gesonderter Position. Die Verarbeitung hat genau nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu erfolgen. Im Preis enthalten ist die fachgerechte Eindichtung der Bodenabläufe in den Duschen und die Herstellung der Übergänge der Wand- und Bodenflächen. Es muss gewährleistet sein, dass die abgedichteten Flächen absolut wasserdicht sind, insbesondere auch die Duschnischen und die Bodenabläufe. Die Abdichtungsarbeiten sind in den Bädern und in Räumen nach Angabe der Bauleitung auszuführen. Ausführungsort: EG			
		15 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
01	Unbenannt Untergründe/Unterbau			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Eckfugendichtband Eckfugendichtband zu vorheriger Position. Liefern und in den abzudichtenden Räumen im Übergang von Wand- und Bodenflächen fachgerecht und nach Herstellervorschrift anbringen.	20 m	EP.....	GP
Summe Unbenannt 01		Untergründe/Unterbau , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
03	Unbenannt Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Unbenannt Wandfliesen				
03.1	Wandfliesen verlegen Wandfliesen, 1. Wahl gemäß den Hersteller- und Verlegevorschriften auf vorhandene Wände, teilweise abgedichtet im Dünnbett verlegen. Verfugung des Plattenbelages mit einem flexiblen, hydraulisch abbindenden Fugenmörtel. Farbe nach Wahl des AG. Fugenbreite ca. 3 mm. Die Ausgeschriebene Leistung ohne die zu verlegende Fliesen. Fliesengröße: 60/30 cm oder ähnlich (liegend verleg), kalibriert.			
		50 m²	EP.....	GP
03.2	Wandfliese Material Wandfliesen weiß glänzend, kalibriert, mit scharfer Kante. Fliesengröße ca. 60/30 cm, 1. Wahl Abrechnung nach tatsächlicher verlegter Fläche			
		50 m²	EP.....	GP
03.3	Zulage, Fensterbänke Zulage für das Herstellen von Fensterbänken. Tiefe ca. 15 - 20 cm			
		5 m	EP.....	GP
Summe Unbenannt 03		Wandfliesen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
04	Unbenannt	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Unbenannt Bodenfliesen			
04.1	Bodenfliesen verlegen Feinsteinzeug- Bodenfliesen, 1. Wahl gemäß den Hersteller- und Verlegevorschriften auf vorhandene Böden, teilweise abgedichtet im Dünnbett verlegen. Verfugung des Plattenbelages mit einem flexiblen, hydraulisch abbindenden Fugenmörtel. Fugenbreite ca. 3 mm. Die Ausgeschriebene Leistung ohne die zu verlegende Fliesen. Fliesengröße: 20/20 cm. kalibriert.			
		15 m²	EP.....	GP
04.2	Bodenfliesen Material Bodenfliese, R11. Fliesen kalibriert, mit scharfer Kante. Fliesengröße ca. 20/20 cm, 1. Wahl Farbe nach Wahl des AG (es müssen mind. 10 Farben zur Auswahl stehen) Abrechnung nach tatsächlicher verlegter Fläche			
		15 m²	EP.....	GP
04.3	Zulage Anarbeiten an Bodenabläufe Zulage Anarbeiten an Bodenabläufe			
		2 Stk	EP.....	GP
Summe Unbenannt 04				
		Bodenfliesen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
05	Unbenannt	Einbauteile und Fugen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Unbenannt	Einbauteile und Fugen		
05.1	Eckschutzschiene Edelstahl Edelstahleckschutzschienen mit Ankern bündig in den Fliesenbelag einbauen, an Eckschutzschiene.			
		40 m	EP.....	GP
05.2	Bodeneinlauf Bodeneinlauf, Abdeckung Edelstahl, 10/10 cm, mit Geruchsverschluss, in Estrichbelag einbauen. Für den Einbau wird der Estrich ca. 30/30 cm ausgespart. Leistung einschl. Estrichanpassung Estrichstärke ca. 7 cm			
		2 Stk	EP.....	GP
05.3	Silikonfugen Elastische Verfugung von Fliesenbelägen in Ecken, inkl. notwendiger Flankenvorbereitung und geeignetem Hinterstopfmaterial, Fuge glatt gestrichen. Fugenbreite bis 15 mm			
		150 m	EP.....	GP
Summe Unbenannt 05		Einbauteile und Fugen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
06	Unbenannt Nachweisarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06 Unbenannt Nachweisarbeiten				
06.1	Facharbeiter	20 h	EP.....	GP
Summe Unbenannt 06		Nachweisarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

15	LV	FLIESENARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Unbenannt	Untergründe/Unterbau	1
03	Unbenannt	Wandfliesen	3
04	Unbenannt	Bodenfliesen	4
05	Unbenannt	Einbauteile und Fugen	5
06	Unbenannt	Nachweissarbeiten	6
Summe LV 15 FLIESENARBEITEN				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>