

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

23	LV	MALERARBEITEN			
01	Unbenannt Vor- und Spachtelarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Unbenannt Vor- und Spachtelarbeiten					
01.1	Abbruch Raufasetapeten Abbruch bestehende Raufasetapeten mit mehrfachem Anstrich, einschl. Gerüst, einschl. Fachgerechter Entsorgung. Raumhöhen bis 3,00 m		100 m²	EP.....	GP
01.2	Spachtelung von verputzten Wänden bis zu 100 % der Fläche der Gipsdielenwände mit Kebefugen, einschl. Nachschleifen, zur Aufnahme von Glasfaservlies. Oberfläche:Q3		200 m²	EP.....	GP
01.3	Grundierung Zusätzliche Grundierung von Wänden.		200 m²	EP.....	GP
Summe Unbenannt 01			Vor- und Spachtelarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

23	LV	MALERARBEITEN			
02	Unbenannt	Endoberfläche Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Unbenannt Endoberfläche Innen				
02.1	Glasfaser an Wänden				
		200 m²	EP.....	GP	
02.2	Zulage, Glasfaser in Leib ungen				
		40 m	EP.....	GP	
02.3	Latex auf Wandflächen				
	Anstrich auf Raufaser oder Glasfaservlies mit Latexfarbe, weiß oder leicht getönt, an Decken und Wänden im Innenbereich, incl. Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift, 2 x gut deckend gestrichen oder gerollt.	200 m²	EP.....	GP	
02.4	Zulage, Latex in Leibungen				
	Leibungstiefe ca. 15 cm	40 m	EP.....	GP	
02.5	Latex auf Deckenbelägen				
	Anstrich auf gelochte Decke mit Latexfarbe, weiß oder leicht getönt, an Decken und Wänden im Innenbereich, incl. Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift, 2 x gut deckend gestrichen oder gerollt.	70 m²	EP.....	GP	
02.6	Verfugung, elastoplastisch (Acryl)				
	Dauerelastische Abfugung der Wandanschlüsse und massiven Bauteile mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar) nach den Richtlinien des Herstellers verarbeitet.				
	Fugenbreite: bis 1,0 cm				
		200 m	EP.....	GP	
02.7	Lackierung Stahlzargen				
	Herstellen einer Lackierung von Stahlzargen. Stahlzargen sind bauseits grundiert. Leistung in mehreren Arbeitsschritten, einschl. aller notwendigen Abklebe und Abdekarbeiten. Zargenabwicklung bis 40 cm	25 m	EP.....	GP	

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

23	LV	MALERARBEITEN		
02	Unbenannt Endoberfläche Innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Unbenannt 02				
			Endoberfläche Innen , Netto:

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

23	LV	MALERARBEITEN		
04	Unbenannt Nachweisarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Unbenannt Nachweisarbeiten			
04.1	Facharbeiter	20 h	EP.....	GP
Summe Unbenannt 04		Nachweisarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

23	LV	MALERARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Unbenannt	Vor- und Spachtelarbeiten	1
02	Unbenannt	Endoberfläche Innen	2
04	Unbenannt	Nachweissarbeiten	4
Summe LV 23 MALERARBEITEN				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>