

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

22	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
01	Titel	Linoleum Boden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Linoleum Boden			
01.1	Sockelleisten demontieren Entfernen der PVC Sockelleisten. Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.	40 m	EP.....	GP
01.2	Abbruch bestehender Linolium Böden Abbruch der bestehenden Linolium-Böden einschl. Klebeschicht. Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.	50 m²	EP.....	GP
01.3	Estrich schleifen Besteneder Estrich schleifen als Vorarbeit zu nachfolgenden Positionen.	120 m²	EP.....	GP
01.4	Grundierung und Spachtelung Grundierung und Spachtelung der Unterkonstruktion mit geeignetem Material, für planebene Fläche als Vorbereitung zur Bodenverlegung. Als Spachtelung ist eine faserarmierte Spachtelung zu kalkulieren. Spachtelung max. 2,0 mm	120 m²	EP.....	GP
01.5	Zulage, Mehrstärke Mehrstärke vor beschriebene Spachtelung je 1,0 mm Mehrstärken sind vor Ausführung anzumelden!	120 m²	EP.....	GP
01.6	Linoleum als Bahnenware Bodenbelag aus Linleum, vollflächig verklebt auf gespachteltem Untergrund. Belag mit Eignungsnachweis für den Einsatz in Schule und Kindergärten, stuhlrollengeeignet, permanent antistatisch, schwer entflammbar. Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

22	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
01	Titel	Linoleum Boden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbton			
	nach Wahl des Bauherren (Standartfarben)			
	Werkstoff			
	Linoleum			
	Breite (mm)			
	2.000			
	Länge (mm)			
	33.000			
	Aufladungsspannung im Begehversuch			
	max. 2 kV (antistatisch)			
	Beständigkeit Belag			
	gegen Öle und Fette, gegen Zigarettenglut			
	Brandverhalten			
	Cfl-s1			
	Erdableitwiderstand			
	max. 1 x 10 hoch 8 Ohm			
	Lieferform			
	Bahnen			
	Gesamtdicke Belag (mm)			
	3,2			
	Gewicht (kg/m²)			
	3,9			
	Reflexionswert (%)			
	0 - 60			
	Resteindruck (mm)			
	0,15			
	Trittschallverbesserungsmaß (dB)			
	6			
		120 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

22	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
01	Titel	Linoleum Boden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.7	Sockelleisten Eiche geölt Sockelausbildung an aufgehenden Wandflächen aus Eiche (Vollholz) geöltol, Ecken mit Gehrungsschnitt, befestigung in regelmäßigen Abständen mit Edelstahlschrauben in Mauerwerk. Sockelhöhe ca. 80 mm	60 m	EP.....	GP
Summe Titel 01		Linoleum Boden, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

22	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
02	Titel	Nachweissarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Nachweissarbeiten		
02.1	Facharbeiter			
		10 h	EP.....	GP
Summe Titel 02		Nachweissarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

22	LV	BODENBELAGSARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Linoleum Boden	1
02	Titel	Nachweissarbeiten	4
Summe LV 22 BODENBELAGSARBEITEN				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>