

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
01	Bereich	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Bereich Wände			
01.1	Abbruch Trockenbauwände Abbruch von bestehenden Trockenbauwänden mit Verglasung. Verglasung mit Holzrahmen im oberen Teil der Wand Breite Wand = 2,00 m Höhe Wand = 3,00 m Glaselement 0,80 x 2,00 m Leistung einschl. Entsorgung.			
		1 Stk	EP.....	GP
01.2	W112, 100 mm Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand mit Metallsändern Höhe 4,00 m Umlaufende Anschlüsse starr. Plattenstöße und Verschraubungen verspachteln und schleifen, Oberfläche malerfertig Q2 In fertiger Arbeit nach Herstellervorschriften liefern und einbauen beidseitig doppelt beplankt, 2x 12,5 mm			
		10 m²	EP.....	GP
01.3	W116 , 300 mm Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand mit unabhängigen Metallständern Höhe 3,40 m Umlaufende Anschlüsse starr. Plattenstöße und Verschraubungen verspachteln und schleifen, Oberfläche malerfertig Q2 In fertiger Arbeit nach Herstellervorschriften liefern und einbauen beidseitig doppelt beplankt, 2x 12,5 mm			
		10 m²	EP.....	GP
01.4	W116 , 250 mm, einseitig doppelt beplankt Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand mit unabhängigen Metallständern Höhe 1,50 m Umlaufende Anschlüsse starr. Plattenstöße und Verschraubungen verspachteln und schleifen, Oberfläche malerfertig Q2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
01	Bereich	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	In fertiger Arbeit nach Herstellervorschriften liefern und einbauen einseitig doppelt beplankt, 2x 12,5 mm	15 m²	EP.....	GP
01.5	W131 150 mm Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-A Wandhöhe: 4,00 m Wanddicke: 152 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K),* längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: ^Brandschutzplatte mit Einlage, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 Oberfläche malerfertig Q2	20 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 01			Wände, Netto:

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN			
02	Bereich	Decken innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Bereich	Decken innen			
02.1	Rollgerüst Rollgerüst für die beschriebenen Decken und Wandarbeiten		1 Psch		GP
02.2	D112 Deckenbekleidung, waagerecht Deckenbekleidung an Holzbalkendecke Einbauhöhe bis 4,00 m Unterkonstruktion mit Schnellbauprofilen, Abhanghöhe ca. 30 - 50cm Deckenkonstruktion Bestand = Holzbalkendecke Anschluss mit Abschlussprofil, starr Decklage/ Bekleidung, Verarbeitung DIN 18181, einlagig Plattendicke 12,5 mm, Oberfläche malerfertig Q2		20 m²	EP.....	GP
02.3	D127 Akustikdecke mit Dämmauflage Deckenbekleidung an Holzbalkendecke Einbauhöhe bis 4,00 m Unterkonstruktion mit Schnellbauprofilen, Abhanghöhe ca. 30 -50cm Deckenkonstruktion Bestand = Holzbalkendecke Anschluss mit Abschlussprofil, starr Decklage/ Bekleidung, Verarbeitung DIN 18181, einlagig Plattendicke 12,5 mm, Oberfläche malerfertig Q3, Mateial Gipskartonplatte, gerade Rundlochung 10/23R, mit schwarzem Vlies hinterlegt, 40 mm Mineralwolldämmauflage.		70 m²	EP.....	GP
02.4	Zulage, Löcher im Randbereich spachteln Verspachteln der Löcher im Randbereich als umlaufender Fries, einschl. notwendiger Abklebearbeiten. Breite Fries ca. 40 cm		30 m	EP.....	GP
02.5	Zulage, Anarbeiten an Einbauteile Zulage für das Anarbeiten an Einbauteile wie Lüftungsschlitze, ...		50 m	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
02	Bereich	Decken innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.6	Austausch bestehende Rasterdecken Abbruch von bestehenden Rasterdecken ohne Abbruch der Konstruktion, einschl. fachgerechter Entsorgung. Einlegen neuer Deckenpaneele in die bestehende Konstruktion. (sichtbare Konstruktion) Austauschplatten als 62,5/62,5/1,5 cm Platten, Schallabsorption (α_w)* bis zu 1,0 Schallabsorption (NRC)* bis zu 0,95 Schall-Längsdämmung $D_{n,f,w}$ * bis zu 22 dB Schall-Längsdämmung CAC* bis zu 23 dB Anteil nachwachsender Rohstoffe 22 % Recyclingfähigkeit 100 % Oberfläche weiß glatt Leistung beinhaltet das Schneiden der Platten im Randbereich	450 m²	EP.....	GP
02.7	Zulage, Plattenverstärkung Plattenverstärkung als Spanplatte oder Sperrholzplatte in Größe der Rasterdeckenplatten.	10 Stk	EP.....	GP
02.8	Zulage Ausschnitte in Deckenplatten	10 Stk	EP.....	GP
02.9	Acrylfugen dauerelastische Verfugung, innen, auf Acrylbasis, an allen horizontalen und vertikalen Wand-Deckenanschlüssen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen Fugenbreite: 4 - 8 mm Fugenfarbe: weiß, grau, nach Angabe AG	40 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02		Decken innen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
03	Bereich	Einbauteile, Profile und Zuschläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Bereich	Einbauteile, Profile und Zuschläge		
03.1	300/300 mm Revisionsklappen Revisionsklappen, gemäß ZTV, mit Rahmen, verdeckten Bändern und Drehdruckverschluß, Sichtflächen weiß einbrennlackiert, liefern, einschl. - Herstellung der Ausschnitte, - erforderlicher Abhänge- und Unterkonstruktionen - Auswechselungen der Unterkonstruktion deckenbündig in Gipskartondecken einbauen. Größe:300/300 mm. Angeb.Fabr.:.....	3 St	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
03.2	Dehnfugenprofile Dehnfugenprofile, bestehend aus 2 LM-Trägern und einer für Krankenhäuser geeigneten, weißen Kunststoffeinlage nach vorzulegendem und zu genehmigtem Muster und in Bereichen von in Deckenfeldern oder an Wänden liegenden Gebäudedehnungen in abgehängte Decken einbauen und bearbeiten. Mit dem Angebotspreis abgegolten sind saubere, auf Gehrung hergestellte Eckausbildungen und die zusätzlichen erforderlichen Unterkonstruktionen. Ang. Fabrikat:.....	1 m	EP.....	- Nur EP -
03.3	Eckschutzprofile Trockenbau-Eckschutzschiene, Material nach Wahl des AN, alle Längen, liefern und an allen Ecken lot- und fluchtgerecht einbauen.	20 m	EP.....	GP
03.4	Abschlussprofile Trockenbau-Abschlusschiene, Material nach Wahl des AN, alle Längen, liefern und an allen Abschlüssen einbauen.	10 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
03	Bereich	Einbauteile, Profile und Zuschläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.5	Zulage, Feuchtraumplatten für die Ausführung in Feucht- und Naßbereichen			
		30 m²	EP.....	GP
03.6	Zulage, 1. Lage als OSB Platte 13 mm Zulage für das Erstellen der Beplankung 1. Lage 13 mm OSB			
		370 m²	EP.....	GP
03.7	Zulage, Aussparungen für Rohrdurchführungen in verschiedenen Größen			
		20 St	EP.....	GP
03.8	Zulage UA-Profile			
		50 m	EP.....	GP
03.9	Acrylfugen dauerelastische Verfugung, innen, auf Acrylbasis, an allen horizontalen und vertikalen Wand- Deckenanschlüssen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen Fugenbreite: 4 - 8 mm Fugenfarbe: weiß, grau, nach Angabe AG			
		100 m	EP.....	GP
Summe Bereich 03		Einbauteile, Profile und Zuschläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
04	Bereich	Nachweissarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Bereich	Nachweissarbeiten		
04.1	Facharbeiter	20 h	EP.....	GP
Summe Bereich 04		Nachweissarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kindergarten Kirrweiler (2024-002)

17	LV	TROCKENBAUARBEITEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Wände	1
02	Bereich	Decken innen	3
03	Bereich	Einbauteile, Profile und Zuschläge	5
04	Bereich	Nachweissarbeiten	7
Summe LV 17 TROCKENBAUARBEITEN				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>