

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	2
02	Titel	Wandfliesen	6
03	Titel	Bodenfliesen	10
04	Titel	Küche	13
04.01	Bereich	Wandfliesen	13
04.02	Bereich	Bodenfliesen	16
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	20

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.1	Risse im Estrich schließen Risse im Estrich mittels Winkelschleifer aufweiten und mit Epoxidharz ausgießen. Quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl nach Angabe des Herstellers einbauen und mit Epoxidharz vergießen.	3 m	EP	GP
01.2	Einmessen der Belagsflächen gemäß der Architektenpläne.	1 Psch		GP
01.3	Haftgrundierung, Bodenfläche Saugfähige zementäre Untergründe, wie Beton oder Zementestriche, zum Verlegen der Bodenfliesen vollflächig mit einer Haftgrundierung versehen. Angeb. Fabrikat :	41 m²	EP	GP
01.4	Wandflächen vorbereiten Gipskartonwände mit Grundier- / Kontaktmittel (Acrylharz-Voranstrich, lösemittelfrei) vorbereiten. Die Wände sind vorher von losen Bestandteilen zu säubern. Bei Bodenflächen Pfützenbildung vermeiden; Grundierung zu einem hornartigen Film trocknen lassen. Verbrauch: ca 100 - 200 ml/m² (+Wasser) angeb. Fabrikat:	50 m²	EP	GP
01.5	Wandflächen vorbereiten Stahlbetonwändenwände mit Grundier- / Kontaktmittel vorbereiten. Die Wände sind vorher von losen Bestandteilen zu säubern.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Fabrikat: PCI-Gisogrund o. gleichwertig (Mischungsverhältnis: PCI GISOGRUND : Wasser = 1 : 1)			
	 angeb. Fabrikat			
		5 m²	EP	GP
01.6	Beton- und Putzüberstände entfernen Beton- und Putzüberstände sowie sonstige Unebenheiten des Untergrundes vor Verlegung des Bodenbelages entfernen und entsorgen.			
		5 m2	EP	GP
01.7	Estrichoberfläche abschleifen Estrichoberfläche, absanden und staubend, zur Aufnahme eines neuen Oberflächenbelages oder einer Beschichtung, abschleifen; anfallenden Staub absaugen.			
		41 m2	EP	GP
01.8	Estrichoberfläche abfräsen Estrichoberfläche, absanden und staubend, zur Aufnahme eines neuen Oberflächenbelages oder einer Beschichtung, abfräsen; anfallenden Staub absaugen. Frästiefe:10mm			
		5 m2	EP	GP
01.9	Untergründe vollflächig spachteln Untergründe vollflächig mit einer selbsverlaufenden, schnell trocknenden und spannungsarmen Dickschicht-Hybridspachtelmasse Schönox HS 50			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	ausgleichen, Schichtdicke im Mittel 10mm				
	angeb. Fabrikat:				
					
		25 m²	EP	GP	
01.10	Armierte Untergründe grundieren				
	Armierte Untergründe mit Schönox KH FIX oder gleichwertig vollflächig grundieren.				
					
	angeb. Fabrikat:				
		50	EP	GP	
01.11	Risse im Estrich schließen				
	Risse im Estrich mittels Winkelschleifer aufweiten und mit Epoxidharz ausgießen. Quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl nach Angabe des Herstellers einbauen und mit Epoxidharz vergießen.				
		10 m	EP	GP	
01.12	Fußboden-Höhenausgleich, Fliesen				
	Fußboden-Höhenausgleich, Aufbringen einer Haftgrundierung, größere Unebenheiten der zu verfliesenden Flächen, mit Zementmörtel ausgleichen. Mörtelgruppe : P III Preis pro 1 cm Dicke :				
		10 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.13	Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode,Estrich Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estrichs mit der CM-Methode, gemäß Arbeitsanweisung für CM-Messung des Bundesverbandes Estrich und Belag, inkl. genauen Protokollierens der Messstellen und Messergebnisse. Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Die Messergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen. Art des Estrichs : Estrichfläche : bis 200 m2 Anzahl d. Proben : mind. 3	6 St	EP	GP
01.14	Überstand von Randstreifen entfernen Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.	100 m	EP	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Wandfliesen			
02.1	Abdichtung Dichtklebung liefern und als Feuchtigkeitsabdichtung auf trockene Estrichböden und Wandflächen (Bereich Waschbecken, WC) fachgerecht aufspachteln bzw. streichen. Ausführung nur nach Absprache mit dem AG. Fab.: Schönox oder gleichwertig I-Fix zusammen mit der Schönox AB-Matte I-Fix vollflächig aufbringen, AB-Matte vollflächig einlegen und blasenfrei eindrücken angeb. Fabrikat:	25 m²	EP	GP
02.2	Dichtband zur Sicherung von Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen liefern und fachgerecht einbauen. Überlappungen sorgfältig ausführen. Elastisches Gewebeband mit Synthese-Kautschuk-Mittelstreifen. Fab.: Schönox ST Dichtband o. gleichwertig ang.Fabrikat	21 m	EP	GP
02.3	Dichtmanschetten Rohrdurchführungen mit einer Dehnzonendichtmanschette liefern und vorschriftsmässig eindichten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	 angeb. Fabrikat	10 Stk	EP	GP
02.4	Wandfliesen, EG, Dünnbett, Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel liefern und verlegen. Format : 30x60 cm Kanten kalibriert Oberfläche : eben Fabrikat : Villeroy & Boch pure base Beton Sand grey	50 m2	EP	GP
02.5	Anarbeiten Fenstereinrahmung Anarbeiten des Fliesenbodenbelages an die bauseitige Fenstereinrahmung Fliesen lot und flochtgerecht anarbeiten , ohne versatz, sichtbarer senkrechter und waagerechter Anschluß zur späteren Versiegelung	8 m	EP	GP
02.6	Zulage WC Betätigungsplatte für das Herstellen einer Aussparung für die WC-Betätigungsplatte / Wasserspülung gem. Angabe des Arch. (Lage / Anordnung im Fliesenraster!!). Größe: ca. 0,20 x 0,25 cm	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.7	Zulage Urinal Betätigungsplatte für das Herstellen einer Aussparung für die WC-Betätigungsplatte / Wasserspülung gem. Angabe des Arch. (Lage / Anordnung im Fliesenraster!!). Größe: ca. 0,15 x 0,15 cm	1 Stk	EP	GP
02.8	Fliesen, Löcher herstellen Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen.	20 St	EP	GP
02.9	Verfugung Wandfläche mit einem Flex-Fugenmörtel als Zulage verfugen. Farbe nach Bemusterung durch den Bauherrn.	50 m²	EP	GP
02.10	Eckschienen/Leisten Schlüter®-QUADEC als Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen. Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken ist in die Einheitspreise einzurechnen. wird gesondert vergütet. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Material: EB = Edelstahl gebürstet angeb. Fabrikat: 	30 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.11	Dauerplastische Fugen Dauerplastische Fugen als Anschlußfugen mit einem für Küchenbereiche geeignetem Silikon ausbilden. Farbe nach Wahl.	150 m	EP	GP
Summe Titel 02		Wandfliesen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Bodenfliesen			
03.1	Abdichtung Dichtklebung liefern und als Feuchtigkeitsabdichtung auf trockene Estrichböden und Wandflächen (Bereich Waschbecken, WC) fachgerecht aufspachteln bzw. streichen. Ausführung nur nach Absprache mit dem AG. Fab.: Schönox oder gleichwertig I-Fix zusammen mit der Schönox AB-Matte I-Fix vollflächig aufbringen, AB-Matte vollflächig einlegen und blasenfrei eindrücken angeb. Fabrikat	45 m²	EP	GP
03.2	Dichtband zur Sicherung von Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen liefern und fachgerecht einbauen. Überlappungen sorgfältig ausführen. Elastisches Gewebeband mit Synthese-Kautschuk-Mittelstreifen. Fab.: Schönox ST Dichtband o. gleichwertig Ang.Fabrikat	50 m	EP	GP
03.3	Bodenfliesen EG Bodenfliesen aus keramischen Fliesen, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Floating-Buttering-Verfahren mit Schönox Q20 Hybrid Dünnbettmörtel liefern und verlegen. 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Format : 60x60 cm Kanten kalibriert Oberfläche : eben Rutschfestigkeitsklasse : min R 10, geeignet für öffentliche Räume. Untergrund: Zementheizestrich Einbauort Erdgeschoss Fabrikat : Villeroy & Boch pure base Beton Sand grey			Übertrag:
		25 m2	EP	- Nur EP -
03.4	Sockel, h=6cm, auf Gipskarton Sockel zu vorg. Fliesen, passend zum Bodenbelag Höhe: 6 cm Untergrund: Gipskarton liefern und im Dünnbett verlegen.			
		50 m	EP	GP
03.5	Bodenfliesen OG Bodenfliesen aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Floating-Buttering-Verfahren mit Schönox Q20 Hybrid Dünnbettmörtel liefern und verlegen. Format : 60x60 cm Kanten kalibriert Oberfläche : eben Rutschfestigkeitsklasse : min R 10, geeignet für öffentliche Räume. Untergrund: Zementheizestrich Einbauort Erdgeschoss Fabrikat : Villeroy & Boch pure base Beton Sand grey			
		19 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.6	Sockel, h=6cm, auf Stahlbetonwand Sockel zu vorg. Fliesen, passend zum Bodenbelag Höhe: 6 cm Untergrund: Stahlbetonwand. liefern und im Dünnbett verlegen.	20 m	EP	GP
03.7	Verfugung Bodenfläche mit einem Flex-Fugenmörtel als Zulage verfugen. Farbe nach Bemusterung durch den Bauherrn.	45 m²	EP	GP
03.8	Verfugung Sockel Fliesensockel mit einem Flex-Fugenmörtel als Zulage verfugen. Farbe nach Bemusterung durch den Bauherrn.	70 m	EP	GP
03.9	Trennschiene, Edelstahl Trennschiene aus Edelstahl in verschiedenen Längen an Übergängen, umlaufend als Abschluss zu anderen Bodenbelägen liefern und einbauen.	10 m	EP	GP
Summe Titel 03		Bodenfliesen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Küche			
04.01	Bereich Wandfliesen			
04.01.1	Grundierung Wand Grundierung, lösemittelfrei, Wand: Porenfüllende Grundierung mit Eurolan FK 28, transparentes, lösemittelfreies, 2-K-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Verbrauch ca. 300-500g/m2, jenach Saugfähigkeit des Untergrundes liefern und sach und fachgerecht aufbringen. Untergrund 1 : Trockenbauwand mit Aquapaneel Untergrund 2 : Trockenbauwand 2- lagig beplankt mit Knauf- Diamantplatte	135 m²	EP	GP
04.01.2	Rohrdurchführung Wand Rohrdurchführungen Wandbereich abdichten, Abdichten der Rohrdurchführungen mit der Superflex MA 1 dichtmanschette. Die dichtmanschette wird in das aufgespachtelte Superflex 40S, lösemittelfreier 2-K Epoxidharzkleber, eingedrückt und anschliessend mit Superflex 40 S überspachtelt. Der letzte Auftrag superflex 40 S wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7-1,2mm) abgestreut.	15 Stk	EP	GP
04.01.3	Raumecken abdichten, senkrecht Abdichten der Raumecken mit Superflex AB 75,o.gleichwertig hochelastisches, gewebekaschiertes Spezial-Elastomer-Abdichtband, am anschluß Boden-Wand und Wand-Wand. Das Abdichtband wird in das aufgespachtelte Superflex 40 S 2-K-Epoxidharz eingedrückt und anschliessend im Randbereich überspachtelt.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Küche			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	 angeb. Fabrikat				
		45 m	EP	GP	
04.01.4	Flächenabdichtung Wand Flächenabdichtung der senkrechten Flächen an Wand und boden mit Superflex 40,o. gleichwertig lösemittelfrei, rollfähige 2-K-Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. 1. Auftrag Superflex 40 mit Spitzzahnglätter aufkämmen und unmittelbar danach gleichmässig ca 1,5mmdick mit der Glättkelle abziehen. 2. auftrag erfolgt frühestens nach 24 Std nach dem 1. auftrag. Die noch frische Flächenabdichtung (letzter auftrag) wird mit ofengetrocknetem Quarzsand abgestreut. Nach dem ausreagieren der Abdichtung(ca.1-2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu eentfernen.				
	 angeb. Fabrikat				
		135 m²	EP	GP	
04.01.5	Wandfliese Küche Wandfliesen, Format 30/60, liefern und mit Reaktionsharzklebemörtel im Dünnbettverfahren verlegen. Fabrikat : Agrob Buchtal oder gleichwertig Plural Plus 2 Farbe : lichtgrau				
		135 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Küche			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
04.01.6	Verfugung Wandfliese Wandfliesen mit Epoxhidharzmörtel, säure- u. laugenbeständig verfugen. Fabrikat : PCI Rigamuls, oder gleichwertig farbe: hellgrau				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Küche			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.02	Bereich Bodenfliesen				
04.02.1	Grundierung Boden Grundierung, lösemittelfrei, Boden: Porenfüllende Grundierung mit Eurolan FK 28, o. gleichwertig transparentes, lösemittelfreies, 2-K-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Verbrauch ca. 300-500g/m2, jenach Saugfähigkeit des Untergrundes liefern und sach und fachgerecht aufbringen. Untergrund 1 : Zementestrich angeb. Fabrikat	65 m²	EP	GP	
04.02.2	Rohrdurchführung Boden/Bodneinlauf Rohrdurchführungen abdichten und anarbeiten an Bodenablauf, Abdichten der Rohrdurchführungen mit der Superflex MA 1 dichtmanschette. Die dichtmanschette wird in das aufgespachtelte Superflex 40S, lösemittelfreier 2-K Epoxidharzkleber, eingedrückt und anschliessend mit Superflex 40 S überspachtelt. Der letzte Auftrag superflex 40 S wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7-1,2mm) abgestreut.	3 Stk	EP	GP	
04.02.3	Flächenabdichtung Boden Flächenabdichtung der waagerechten Flächen an Wand und boden mit superflex 40, lösemittelfrei, rollfähige 2-K-Flächenabdichtung auf Epoxidharzbasis auf der noch klebrigen Grundierung ausführen. 1. Auftrag Superflex 40 mit Spitzzahnglätter aufkämmen und unmittelbar danach gleichmässig ca 1,5mmdick mit der Glättkelle abziehen. 2. Auftrag erfolgt frühestens nach 24 Std nach dem 1. auftrag. Die noch frische Flächenabdichtung (letzter auftrag)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Küche			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	wird mit ofengetrocknetem Quarzsand abgestreut. Nach dem ausreagieren der Abdichtung(ca.1-2 Tage) ist der überschüssige Quarzsand zu eentfernen. angeb. Fabrikat			Übertrag:	
		65 m²	EP	GP	
04.02.4	Raumecken abdichten waagerecht Abdichten der Raumecken mit Superflex AB 75, hochelastisches, gewebekaschiertes Spezial-Elastomer-Abdichtband, am anschluß Boden-Wand und Wand-Wand. Das Abdichtband wird in das aufgespachtelte Superflex 40 S 2-K-Epoxidharz eingedrückt und anschliessend im Randbereich überspachtelt. angeb. Fabrikat				
		50 m	EP	GP	
04.02.5	Bodenfliesen 20/20, R 12V4 Bodenfliesen, Format 20/20, rutschhemmend R12 V4 für Küchen liefern und im Dünnbettverfahren auf die v.g. Bodenbeschichtung verlegen. Fabrikat: Agrob Buchtal Serie Basis 3 Farbe: anthrazit				
		65 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Küche			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.02.6	Hohlkehlssockel 10/20 Hohlkehlssockel, passend zum Bodenbelag, Format : 10/20, liefern und im Mörtelbett verlegen.	50 m	EP	GP	
04.02.7	Hohlkehlssockel Innenecken Hohlkehlssockel. Innenecken passend zum Bodenbelag liefern und im Mörtelbett verlegen.	8 Stk	EP	GP	
04.02.8	Hohlkehlssockel Aussenecken Hohlkehlssockel. Außenecken passend zum Bodenbelag liefern und im Mörtelbett verlegen.	6 Stk	EP	GP	
04.02.9	Verfugung Bodenbelag Bodenfliesen mit Epoxidharzmörtel, säure- u. laugenbeständig verfugen. Fabrikat : PCI Rigamuls, oder gleichwertig Farbe: hellgrau angeb. Fabrikat	65 m²	EP	GP	
04.02.10	Verfugung Sockel Sockelfliesen mit Epoxidharzmörtel, säure- u. laugenbeständig verfugen. Fabrikat : PCI Rigamuls, o. gleichwertig farbe :hellgrau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Küche		
04.02	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	 angeb. Fabrikat	50 m	EP	GP
04.02.11	Zulage Ausklinkungen Zulage für das Herstellen von Ausklinkungen bedingt durch Rohrdurchführungen im Bodenbelag.	10 Stk	EP	GP
04.02.12	Anarbeiten Bodeneinlauf Zulage für das Anarbeiten an Bodeneinläufe ,quadratisch ca 25/25	3 Stk	EP	GP
04.02.13	Edelstahlschiene V4a Edelstahlschiene 40 x 5mm L = 4700mm liefern und flächenbündig mit den Bodenfliesen als unterer abschluss zum Rolltor der Mensa und Übergang zum Kautschukboden auf Bodenabdichtung mit Epoxidharzkleber montieren incl. erf. Unterfütterungen.	1 Stk	EP	GP
04.02.14	Edelstahlschiene V4a wie vor, jedoch Abmessung: 136 x 5mm Länge: 2630mm	2 Stk	EP	GP
Summe Bereich 04.02		Bodenfliesen, Netto:		
Summe Titel 04		Küche, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

13	LV	Fliesenarbeiten			
05	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Stundenlohnarbeiten				
	Vorbemerkungen: Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Stundenzettel von Arbeiten, die nicht angeordnet wurden, werden nicht vergütet. Stundenlohnzettel sind spätestens 2 Tage nach der Durchführung abzeichnen zu lassen, andernfalls werden sie nicht anerkannt.				
05.1	Stundensatz Meister, Naturwerkstein Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter		5 h	EP	GP
05.2	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter		5 h	EP	GP
05.3	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer		5 h	EP	GP
Summe Titel 05			Stundenlohnarbeiten, Netto:		