Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

Art der Ex-ante-Bekanntmachung

Art der Ex-ante-Bekanntmachung	§ 20 Abs. 4 VOB/A
Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung / VOB/A

Auftraggeber

Bezeichnung	Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis
Postanschrift	Ludwigstraße 3 - 5
PLZ	55469
Ort	Simmern
Land	DE
UST.-ID	
Kontaktstelle	Zentrale Vergabestelle
Zu Händen von	
Telefon	+49 676182119
Fax	+49 676182111
E-Mail	vergabestelle@rheinhunsrueck.de
Hauptadresse (URL)	https://www.kreis-sim.de/

Leistungsbeschreibung

Art und Umfang der Leistung	Baustelleneinrichtung für Material, Hubwerkzeug, Lagerplätze und Baustellen-WC (4 Wo) 80 lfm Bauzaun, liefern, Vor- und Unterhalten (Elementhöhe 2,00m) 290 qm Oberbodenabtrag und seitlich lagern 4 Stck Aushub Suchgräben BKL 3-6, Länge 8 m, Tiefe bis 1,75m 239 cbm Bodenaushub Fundamentgräben BKL 3-6 201 cbm Entsorgung Bodenaushub BKL 3-6 21 qm Rückbauarbeiten Verbundpflaster und Rasengitter, seitlich lagern und teilweise Wiedereinbau 20 qm Rückbau Asphaltbelag und Unterbau inkl. Entsorgung 2 Stck Rodung und Entsorgung Baum, inkl. Wurzelstock, H = bis 3,50m 1 Stck Rückbau Metallsitzbank Außenbereich inkl. Übergabe an AG zur Lagerung 136 qm Erstellung Planum Fundamentgräben mit Breite B = 80 cm 42 qm Erstellung Schotterplanum, Körnung 0/45, Stärke 30 cm 6,5 cbm Sauberkeitsbeton C12/15, D = 10cm als Auflagefläche für Betonsystemsteine 93 Stck Liefern und Versetzen Betonsystemsteine 80x80x120cm, C25/30 6 Stck Liefern und Versetzen von Betonblockstufen L = 150 cm in Sauberkeitsbeton 24 lfm Liefern und Verlegen einer Drainageverrohrung DN 125 inkl. Kiespackung und Filtervlies 1 Stck Erstellen Kernbohrung DN 150 in Betonstützwand T = 200mm 9 qm Liefern und Herstellen einer wassergebundenen Wegedecke 105 cbm Rückverfüllung seitlich gelagerter Erdaushub für Arbeitsräume und Gräben 20 cbm Wiedereinbau seitlich gelagerter Erdaushub zur Böschungsmodellierung
Zeitraum der Leistungserbringung	25.01.2027-26.02.2027 Bitte beachten: Baubeginn / Erdaushub und Rückbau KW 04 / 2027 Fertigstellung Gründungskörper und Geländemodellierung KW 8 / 2027

Leistungsort

Bezeichnung	Integrierte Gesamtschule Kastellaun
Postanschrift	Albert-Schweitzer-Straße
PLZ	56288
Ort	Kastellaun

© 2009 - 2026 cosinex GmbH

Ergänzende / Abweichende
Angaben zum Leistungsort

© 2009 - 2026 cosinex GmbH