GEMEINDE BUBENHEIM

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME DER KANALTRASSE

GRENZABSTAND

BÜRGERHAUS

WC WC

PFLASTER BESTAND

PFLASTER BESTAND

223/1

ABLAUFMULDE

10.00

GEWÄSSER-RANDSTREIFEN

WASSERGEBUNDENE FLÄCHE

13.00

SITZBANK

4x MOBILE PFLANZBEETE

SMARTLEUCHTE

BESTANDSWEG PROFILIEREN

6.00

2.5%

4.50

ABLAUFMULDE

3x FITNESSGERÄTE

SCHOTTERRASEN

6.00

13.00

2.5%

Parken

2.65

4x MOBILE PFLANZBEETE [1]

Rinne

ANSCHSCHLUSS ELEKTRO

EINFASSUNG STAHLBAND

SITZBANK

SMARTLEUCHTE / ENERGIESÄULE

RW BACKHAUS

Standort Backhaus (Bürgerstiftung)

8.00

7.40

0.20

3.75

4.35

TISCH

PFLANZBEET BAUMRIGOLE

ABLAUFMULDE

TIEFBORD

RUNDBORD

TREPPE 2 STUFEN 17x35

ANGLEICHEN AN BESTAND

TIEFBORD BESTAND SCHÜTZEN

NEUER ZUGANG

TIEFBORD BESTAND SCHÜTZEN GELÄNDER ENTFERNEN

POLLER

AUSBAUBEGINN

AUSBAUENDE

AMMELBACH

DN 400 B

10x Bäume

306

237

B

A

ZEICHENERKLÄRUNG / BESTAND

TRINKWASSERLEITUNG	WOHNGEBÄUDE	KATASTERGRENZE
FERNMELDE/KABEL	NEBENGEBÄUDE	GRENZPUNKT
ERDGASLEITUNG	EINGANG	VERKEHRSSCHILDER
GASHOCHDRUCK	EINFAHRT	ABSPERRPOLLER
ELEKTRIZITÄTSLEITUNG	ZAUN	BAUMSTANDORT
HSP-LEITUNG	MAUER	BÖSCHUNG / DAMM
ASPHALTDECKE	SCHACHT	BÖSCHUNG / EINSCHNITT
BETONPLATTEN	LAMPE	STANDPUNKT UTM
NATURSTEINPFLASTER	STRASSENABLAUF	KM NETZKNOTEN
BETONPFLASTER	WASSERSCHIEBER	FALLROHR RW
GRÜNFLÄCHE	GASSCHIEBER	FAHNENMAST
ABFLUSSRINNE	GAS-PFOSTEN	B - PLANGRENZE
BETONFLÄCHE	UNTERFLURHYDRANT	SCHMUTZWASSERKANAL
KIES	HOLZMAST	REGENWASSERKANAL
BACH	VERTEILERKASTEN	MISCHWASSERKANAL

ZEICHENERKLÄRUNG / PLANUNG

WEGEFLÄCHEN / FALLSCHUTZ

- PFLASTERFLÄCHE KLIMASTEIN
- PFLASTERFLÄCHE KLIMASTEIN WEITFUGIG
- PFLASTERFLÄCHE NATURSTEIN
- WASSERGEBUNDENE FLÄCHE
- TRAUFSTREIFEN
- SCHOTTERRASEN
- TREPPE
- TIEFBORD / RUNDBORD
- RINNE
- EINFASSUNG METALLBAND

SONSTIGE FLÄCHEN

- POLLER
- ABRISS
- BAUMSCHUTZ
- 193.57 HÖHE PLANUNG
- 193.57 HÖHE BESTAND
- ABFALLBEHÄLTER

VEGETATION

- BAUM, NEUPFLANZUNG
- STRAUCHPFLANZUNGEN

ÜBERSICHTSLAGEPLAN

M ~1: 50.000



Datengrundlage: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

DAS AMTLICHE KATASTER DIENT LEDIGLICH ALS ORIENTIERUNGSHILFE. FUER DIE LAGEGENAUIGKEIT KANN KEINE GEWAEHRLEISTUNG UEBERNOMMEN WERDEN.

DIE HOEHENANGABEN DIESER MASSNAHME SIND AUF DAS AMTL. HFP - NETZ (LVA) BEZOGEN. HFP IM SOCKEL VON GB. 19, HAUPTSTR. / UNTERG. HFP NR. 6314 900335 - HOEHE = 190.827 MNHN.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

a- FORTFÜHRUNG DER PLANUNG	SCHRÖDER	OKTOBER 2026
GEÄNDERT	ZEICHEN	DATUM

BAUHERR

DATUM

ENTWURFSVERFASSER

DATUM MAI 2025

BAUHERR: **ORTSGEMEINDE BUBENHEIM ÜBER VG. GÖLLHEIM 67307 GÖLLHEIM**

PROJEKT-BEZ.: **NEUGESTALTUNG DER FREIANLAGEN AM DORFGEMEINSCHAFTSHAUS DER ORTSGEMEINDE BUBENHEIM**

ZEICHNUNG: **LAGEPLAN**

PROJEKT-NR.: **24 BX 1**

SEILER - Ingenieure & Architekten GmbH
GARTENSTRASSE 8, 55232 ALZEY
TELEFON: 06731/9979801 / E-MAIL: KONTAKT@SIAGMBH.DE

MASSSTAB: 1 : 100

ANLAGE: 1

	ZEICHEN	DATUM		ZEICHEN	DATUM
VERMESSEN	LIETH	OKT. 2024	GEZEICHNET	SCHRÖDER	OKTOBER 2026
BEARBEITET	VON BERGEN	NOV. 2024	GEPRUEFT	FRANZREB	OKTOBER 2026

BLATTGROESSE: 95,0 x 59,4

BLATT NR.: 1a

Z:\Projekte - SIA\2024\24_BX_1_Bubenheim_Neugestaltung der Außenanlagen am DGH\30_Verkehr\01_Teilprojekt Verkehr\08_Ausführung\03_CAD\1.1_Lageplan Schnitte und Details 261018