

Angebotsformblatt

Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten des Rathausumfelds der VGV Kirchheimbolanden

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung		Einheitspreis netto in €	Gesamtpreis netto in €
1.	Entwicklungspflege Vegetationsflächen		
	Entwicklungspflege 3 Jahre Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Entwicklungspflege gilt DIN 18919. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen Pflege-Leistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.		
1.1	Lockern der Gehölzfläche 9x		
	Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen und beseitigen, auf Gehölzflächen und Baumscheiben, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen, abgetrennte Teile des unerwünschten Aufwuchses und Steine ab 5 cm Durchmesser laden und abfahren, erster Arbeitsgang Anfang April, danach im Abstand von 4 Wochen. 3 Arbeitsgänge x 3 Jahre = 9 Arbeitsgänge Fläche 500,000 m ²	1 AG: -----	9 AG: -----
1.2	Wässern der Pflanzen 9x		
	Wässern der Pflanzung, Gehölzfläche und Hecken. Wasser ist zu liefern und ist in den EP einzukalkulieren. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m ² 15 l, 3 Arbeitsgänge x 3 Jahre = 9 Arbeitsgänge 750,000 m ²	1 AG: -----	9 AG: -----
1.3	Wässern Einzelbäume und Solitärgrößgehölze 9x		
	Wässern der Bäume, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 100 l, Wasser ist zu liefern und ist in den EP einzukalkulieren. Abrechnung nach bewässerten Einheiten. 3 Arbeitsgänge x 3 Jahre = 9 Arbeitsgänge 50,000 St.	1 AG: -----	9 AG: -----
1.4	Hornoska spezial 3x		
	Düngen der Gehölzfläche, Menge ca. 160g/m ² , in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halben Menge, mit organischen- mineralischem Dünger, Erzeugnis: „Hornoska spezial“. Lieferscheine sind vorzulegen. 1 Arbeitsgang x 3 Jahre = 3 Arbeitsgänge 120,000 kg	1 AG: -----	3 AG: -----

Leistungsbeschreibung		Einheitspreis netto in €	Gesamtpreis netto in €
1.5	Nachmulchen der Pflanzflächen		
	Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch, gütegesichert, Nachmulchen an Bedarfsstellen bis auf eine Gesamtdicke von ca. 7 cm (Setzmaß). Erzeugnis: „RM 1, RAL-GZ 250/1, Körnung 10/40 mm“ Abrechnung nach Lieferscheinen. 16,000 m3	-----	-----
1.6	Nachmulchen der Pflanzfläche, geneigte Flächen bis 1:1,5		
	Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch wie vor jedoch hier Neigung der Flächen größer 1:4 bis 1: 1,5. Abrechnung nach Lieferschein 22,000 m3	-----	-----
1.7	Formschnitt Eibenhecke auf allen Seiten		
	2x jährlich Schneiden, Schnittgut aufnehmen, laden und auf Kosten des AN abfahren. Abrechnung auf Nachweis 10lfdm 3 x 2 Arbeitsgänge = 6 Arbeitsgänge	1 AG: -----	6 AG: -----
1.8	Formschnitt Buxushecke auf allen Seiten		
	2x jährlich Schneiden, Schnittgut aufnehmen, laden und auf Kosten des AN abfahren. Abrechnung auf Nachweis. 10 lfdm 3 x 2 Arbeitsgänge = 6 Arbeitsgänge	1 AG: -----	6 AG: -----
1.9	Dachlinden fachgerecht in Kastenform schneiden		
	1 x jährlich Zielzustand kastenförmige Krone Schneiden, Schnittgut aufnehmen, laden und auf Kosten des AN abfahren. Abrechnung auf Nachweis. 4 St 3 x 1 Arbeitsgänge = 3 Arbeitsgänge	1 AG: -----	3 AG: -----
1.10	Rosenhochstämme fachgerecht schneiden		
	1 x jährlich Schneiden, Schnittgut aufnehmen, laden und auf Kosten des AN abfahren. 3 x 1 Arbeitsgang = 3 Arbeitsgänge	1 AG: -----	3 AG: -----
1.11	Rückschnitt Gehölzsäume		
	2 x jährlich Entlang von Wegen und Parkplatzflächen auf ca. 20 cm zur nächsten Wege-/Parkplatzbegrenzung Höhe bis zu 4 Meter 200 lfdm 3 x 2 Arbeitsgänge = 6 Arbeitsgänge	1 AG: -----	6 AG: -----

Leistungsbeschreibung		Einheitspreis netto in €	Gesamtpreis netto in €
Summe	Entwicklungspflege 3 Jahre		

2	Stundenlohnarbeiten		
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrückliche Anordnungen der Bauleitung durchgeführt werden. Die Stundenlohnzettel sind täglich in doppelter Ausfertigung, unter Angaben der Namen und des Berufsstandes der im Stundenlohn beschäftigten Personen, der Bauleitung zur schriftlichen Anerkennung vorzulegen und mit der Schlussrechnung einzureichen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Meister- und Vorarbeiterstunden werden nur dann Vergütet, wenn von der Bauleitung die Stellung von Aufsichtspersonal ausdrücklich schriftlich gefordert wird. Stehzeiten und zwischenzeitlicher Abzug von Geräten und LKW's werden nicht vergütet. Beahlt werden nur die angeordneten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung von An- und Abmarschwege und Arbeitspausen. Ferner ist in den Preisen das Stellen der erforderlichen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Die eingesetzten Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Zuschläge, bei Geräten mit Bedienung.		
2.1	Vorarbeiter/-in		
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Vorarbeiter/-in 5,000 h		
2.2	Facharbeiter/-in		
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Facharbeiter/-in. 5,000 h		
2.3	Arbeiter/-in		
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Arbeiter/-in. 5,000 h		
2.4	LKW einschl. Fahrer/in, 5-8- t		
	LKW einschl. Fahrer/in, Nutzlast 5-8 t. 5,000 h		
2.5	Radlader einschl. Fahrer/in, 18 kW		
	Radlader einschl. Fahrer/in, Motorleistung bis 18 kW 5,000 h		
2.7	Hydraulikbagger einschl. Fahrer/in		
	Kompressor, mit Bedienungspersonal, einschl. Bohrhämmer, schallgedämmt. 5,000 h		

Leistungsbeschreibung		Einheitspreis netto in €	Gesamtpreis netto in €
2.8	Motorsäge mit Bedienungspersonal		
	Motorsäge, mit Bedienungspersonal, Schwertlänge bis 40 cm 5,000 h		
2.9	Grünschnittabfuhr abfahren, entsorgen		
	Fachgerechtes Entsorgen von Grünschnitt von evtl. anfallenden Schneidearbeiten auf Entsorgungsnachweis 15,000 m3		
Summe	Stundenlohnarbeiten		

Zusammenstellung

Leistungsbeschreibung		
1.	Entwicklungspflege Vegetationsflächen	EUR
2.	Stundenlohnarbeiten	EUR
Summe	Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten	EUR
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%	EUR
Gesamtsumme brutto		EUR