

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

24-127

Bullay Fährstraße

Bauvorhaben

Ausbau Fährstraße in Bullay

-
-
-

Planverfasser

Leistung (LV)

00

Baustellensicherung_Los0

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 6

Inhaltsverzeichnis

00	LV	Baustellensicherung_Los0	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Baustelleneinrichtung		3
00	Titel	Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung	3
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		6

00	LV	Baustellensicherung_Los0
Baustelleneinrichtung		
Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und Räumung, sind für die Lose 01 bis 03 in die jeweiligen Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Insbesondere ist in die Einheitspreise der beschreibenden Leistungen folgendes einzukalkulieren: Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, betriebsfertig aufstellen; einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege, sofern erforderlich, im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich. Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des Ausbaubereiches für die Bauabwicklung nicht ausreichen, so sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten, Sichern der Baustelle und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind ebenfalls in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen sowie die Gestellung von Strom, Wasser und der erforderlichen Betriebsstoffe. Weiterhin sind in Einheitspreise der Leistungen das Räumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, und dergleichen einzurechnen, sowie die benutzten Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten und Verunreinigungen beseitigen einzukalkulieren. Weiterhin sind in in die Einheitspreise die Kosten für die Aufrechterhaltung der Müllabfuhr einzurechnen. D.h.: Je nach Baubetrieb sind die häuslichen Abfallbehälter vom AN an eine vom Müllwagen zu erreichende Stelle und wieder zu den Grundstücken zurück zu transportieren. Anzahl der Wohnhäuser siehe beigefügtem Planwerk. Mindestens 2 Wochen vor Baubeginn des jeweiligen Baubereiches, sind die betroffenen Anlieger durch Einwurf-Zettel über die anstehende Maßnahme sowie über die Ansprechpartner (AN, AG, BÜ) zu informieren.		
00	Titel Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung	
	Hinweis Aufteilung Baustellensicherung Die Kosten für die Baustellensicherung sind in den nachfolgenden Positionen des Los 0 für die Arbeiten des Los 1 bis 3 zu berücksichtigen und zu kalkulieren. Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt. Im Zuge der Vergabe erfolgt eine prozentuale Aufteilung der entsprechenden Positionen anhand der Auftragssummen, auf die Lose 1 und 2 Die anzuwendenden Prozentsätze für die Abrechnung werden nach Auftragserteilung durch die BÜ mitgeteilt und je ein Auftrags-LV pro Los zur Abrechnung übergeben. Im jeweiligen Auftrags-LV sind die Positionen des Los 0 anteilig zugeordnet. Das Los 0 entfällt. Der AN erklärt sich bereit, die ihm über-	
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Bullay Fährstraße (24-127)

00	LV	Baustellensicherung_Los0		
00	Titel	Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gebende Auftrag-LVs für die Abrechnung zugrunde zu legen. Eine gesonderte Vergütung für die Aufteilung des Los 0 erfolgt nicht.			
00.0001	Verkehrssicherung Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten Bauarbeiten unter Vollsperrung herstellen und während der Bauzeit aufrechterhalten. Die Verkehrssicherungsarbeiten sind nach den geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften sowie nach ATV DIN 18329 auszuführen. Einzurechnen sind das Einholen der erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich der hierfür erforderlichen Unterlagen sowie sämtliche erforderlichen Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Verkehrssicherung ist auf den vom AN eigenverantwortlich festzulegenden Bauablauf, die abschnittsweise Ausführung sowie die vorgesehene Vor-Kopf-Bauweise abzustimmen. Sämtliche aufgrund des vom AN gewählten Bauablaufs und der Einteilung der Bauabschnitte erforderlichen Anpassungen und Umsetzungen der Verkehrssicherung sind in diese Position einzurechnen. Die Baustellenzu- und -abfahrten sind während der Bauzeit in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs sowie der erforderlichen Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke und Gebäude ist während der Bauarbeiten im Rahmen der örtlichen und baubetrieblichen Möglichkeiten sicherzustellen und bei der Wahl der Bauabschnitte und des Bauablaufs zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere das erforderliche Herstellen, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und Entfernen von provisorischen Rampen zu Grundstückszufahrten und Gebäudeeingängen sowie sonstige erforderliche provisorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit und, soweit baubetrieblich möglich, der Zufahrtsmöglichkeit. Soweit aufgrund des vom AN gewählten Bauablaufs bzw. aus Gründen der Verkehrssicherung Keile oder Rampen, z. B. aus Beton oder Asphalt, sowie			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Bullay Fährstraße (24-127)

00	LV	Baustellensicherung_Los0		
00	Titel	Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	geeignete Fußgängerüberführungen bzw. Fußgängerbrücken über offene Gräben erforderlich werden, sind diese einschließlich Herstellung, Vorhaltung, Unterhaltung, Anpassung und Rückbau in diese Position einzurechnen. Vor erstmaliger Inanspruchnahme der Baustellenzu- und -abfahrten sowie der durch den Baustellenverkehr beanspruchten öffentlichen Verkehrsflächen ist deren vorhandener Zustand durch den AN mittels aussagekräftiger und örtlich zuordenbarer Fotodokumentation zu erfassen. Die Dokumentation ist dem AG bzw. der BÜ vor Beginn der Inanspruchnahme digital zu übergeben. Die hierfür erforderlichen Leistungen sind in diese Position einzurechnen. Im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung sind zwei Ersatzhaltestellen im Bereich Lindenplatz / Fährstraße zu beantragen. Hierbei ist jeweils eine Ersatzhaltestelle für die Fahrtrichtung Neef sowie eine Ersatzhaltestelle für die Fahrtrichtung aus Neef kommend vorzusehen. Die Einrichtung, Kennzeichnung, Unterhaltung und der Rückbau der Ersatzhaltestellen erfolgen durch den Betreiber des ÖPNV und sind nicht Bestandteil dieser Position. Die konkrete Ausgestaltung der Verkehrssicherung sowie erforderliche Anpassungen an den Bauablauf sind vom AN eigenverantwortlich mit der zuständigen Verkehrsbehörde und den sonstigen Beteiligten abzustimmen. Hinweis / Lage: Die Position wird pauschal vergütet. Abschlagszahlungen erfolgen entsprechend dem nachgewiesenen prozentualen Gesamtbaufortschritt.			
		1 Psch		GP
Summe Titel 00		Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Bullay Fährstraße (24-127)

00	LV	Baustellensicherung_Los0		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung	3	
Summe LV 00 Baustellensicherung_Los0				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>