

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

22-043

Illerich Feuerwehrgerätehaus

Bauvorhaben

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Kaisersescher Straße 7

56814 Illerich

-

Planverfasser

Leistung (LV)

02

Rohbauarbeiten

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 34

02 LV Rohbauarbeiten

Allgemein Vorbemerkungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Illerich soll auf der Parzelle 14/2, 14/3, 15/2, Flur 16 in der Gemarkung Illerich errichtet werden.

Illerich ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell und gehört zur Verbandsgemeinde Kaisersesch. Das Dorf liegt rund 4km von der Autobahnausfahrt A48 Kaisersesch entfernt und ist gut zu erreichen.

Das Grundstück liegt zentral im Ortskern direkt an der Kaisersescher Straße (Hauptdurchfahrtsstraße) und kann mit Fahrzeugen aller Größen angefahren werden.

Lagerflächen für Materialien sind auf dem Gelände ausreichend vorhanden.

Sollten verkehrsrechtliche Anordnungen und Auflagen erforderlich werden, sind diese eigenständig vom AN herbeizuführen werden und sind mit einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
01	Los	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Los	Baustelleneinrichtung		
01.0001	Baustelle einrichten Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege, sofern erforderlich, im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert berechnet. Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des Ausbaubereiches für die Bauabwicklung nicht ausreichen, so sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV. Hinweis / Lage: Soweit die Pauschale für diese Position 5% der Gesamtangebotssumme überschreitet, wird der Restbetrag dem Baufortschritt entsprechend ausgezahlt.			
		1 St	EP	GP
01.0002	Baustelle unterhalten Unterhalten und sichern der Baustelle, einschließlich Gestellung der erforderlichen Betriebsstoffe für die Dauer der Arbeiten. Hinweis / Lage: Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt.			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
01	Los	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.0003	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, und dergleichen räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Hinweis / Lage: -	1 St	EP	GP
01.0004	Bauzaun versetzbar stellen und vorhalten Bauzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, ohne Befestigung im Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, Zaunoberkante 2,00 m über Geländeoberfläche. Einschließlich Aufstellen und Räumen, Ausführung gemäß Zeichnung. Hinweis/Lage: Der Bauzaun ist vor Beginn der Erdarbeiten und somit zu Beginn der Baumaßnahme aufzustellen. Die rechtzeitige Herstellung der erforderlichen Baustellenabsicherung ist bei der Bauablaufplanung zu berücksichtigen. Lage: Baufeld	130 m	EP	GP
01.0005	Bauzaun vorhalten Vorgenannter Bauzaun über die Grundstandzeit hinaus vorhalten. Hinweis/Lage: Lage: Baufeld	9.880 mWo	EP	GP
01.0006	Miettoilette Miettoilette für die Dauer der Baumaßnahme stellen und vorhalten. Einschließlich wöchentlicher Entleerung und Reinigung. Hinweis / Lage:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
01	Los	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lage: Baufeld Die Miettoilette ist vor Beginn der Erdarbeiten und somit zu Beginn der Baumaßnahme aufzustellen. Die rechtzeitige Bereitstellung ist bei der Bauablaufplanung zu berücksichtigen.			
		1 St	EP	GP
01.0007	Miettoilette vorhalten vor genannte Miettoilette über die Grundstandzeit hinaus vorhalten. Hinweis / Lage: Lage: Baufeld			
		76 Wo	EP	GP
Summe Los 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
02	Los	Entwässerungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Los Entwässerungsarbeiten			
	Hinweis Leitungen Die Grundleitungen für Abwasser und Leerrohre werden nebeneinander in einem gemeinsamen Graben in gleicher Höhenlage eingebaut. Der Erdaushub zum Verlegen der Grundleitungen erfolgt bauseits.			
02.0001	Grundleitungen Abwasser einbauen DN 100 Kanalleitung liefern und mit Gefälle einbauen, einschl. aller erforderlicher Passschnitte. 10 cm Sandbettung sowie die Rohrummantelung mit 30 cm Überdeckung sind auf voller Grabenbreite einzukalkulieren. Weiterhin sind im Einheitspreis die Erdarbeiten für die Sandbettung enthalten. Hinweis / Lage: Lage: Grundleitung Regen-, Schmutzwasser Rohrart: PVC Dimension: DN 100	75 m	EP	GP
02.0002	Grundleitungen Abwasser einbauen DN150 Kanalleitung liefern und mit Gefälle einbauen, einschl. aller erforderlicher Passschnitte. 10 cm Sandbettung sowie die Rohrummantelung mit 30 cm Überdeckung sind auf voller Grabenbreite einzukalkulieren. Weiterhin sind im Einheitspreis die Erdarbeiten für die Sandbettung enthalten. Hinweis / Lage: Lage: Grundleitung Regen-, Schmutzwasser Rohrart: PVC Dimension: DN 150	20 m	EP	GP
02.0003	Grundleitungen Leerrohre einbauen PVC-Rohre als Leerrohre liefern und einbauen, inkl. Sandbettung und -ummantelung und einziehen eines verzinkten Zugdrahtes. Hinweis / Lage: Dimension: DN 100 Zugdraht: d=2 mm verzinkt Lage: Versorgungsgraben	20 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
02	Los	Entwässerungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.0004	Zulage für Bögen, Abzweiger etc. DN100 Zulage zu vorgenannten Positionen für PVC-Bogen DN 100/150 (15°, 30°, 45°), Abzweiger 100/100 u. 150/150, Überschiebemuffen DN 100/150, Deckel, Reduzierungen usw., liefern und montieren Hinweis / Lage: Winkel: 15°-45° Material: PVC Dimension: DN 100mm	150 St	EP	GP
02.0005	Zulage für Bögen, Abzweiger etc. DN150 Zulage zu vorgenannten Positionen für PVC-Bogen DN 100/150 (15°, 30°, 45°), Abzweiger 100/100 u. 150/150, Überschiebemuffen DN 100/150, Deckel, Reduzierungen usw., liefern und montieren Hinweis / Lage: Winkel: 15°-45° Material: PVC Dimension: DN 150 mm	50 St	EP	GP
Summe Los 02		Entwässerungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
03	Los	Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Los Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)			
03.0001	PE-Folie 0,2mm stark PE-Folie als Trennlage auf verdichtetem Tragschichtmaterial als Trennlage, liefern, transportieren und verlegen, PE-Folie >= 0,2 mm 1-lagig, Stöße überlappen mind. 10 cm, Hinweis / Lage: Lage: Bodenplatte Sozialtrakt,	110 m²	EP	GP
03.0002	Bodenplatte Sozialtrakt Bodenplatte aus Stahlbeton auf der Sauberkeitsschicht nach Wahl des AN herstellen. Oberseite der Bodenplatte ohne Gefälle eingebaut, glatt abgezogen. Schalung und Traggerüst werden separat abgerechnet. Die Bewehrung wird in einer separaten Position abgerechnet. Evtl. Betonierabschnitte nach Ermessen des AN sind einzukalkulieren. Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt (Massivbau) Breite: ca. 6,75 m Länge: ca. 16,75 m Dicke: 0,25 m Festigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklassen: XC3	27,5 m³	EP	GP
03.0003	Schalung Bodenplatten Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vorhalten und beseitigen. Bauteil = Bodenplatten. Schalung für ebene Flächen. Schalung vertikal, umlaufend an Stirnseiten. Schalung glatt.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
03	Los	Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt Schalungshöhe: ca. 0,25 m Es wird die Betonsichtfläche abgerechnet.	12,5 m²	EP	GP
03.0004	Bodenplattenaussparungen (Zulage) Zulage zu vorheriger Position für Bodenplattenaussparungen zur Durchführung von Grundleitungen und Leerrohren inkl. Schalung und dem späteren Beibetonieren, ggfs. auch zeitlich versetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Vor dem Beibetonieren der Aussparung ist in der Öffnung ein Fugendichtband mit zwei parallelen Quellstreifen zur redundanten Abdichtung von Fugen im Betonbau gegen Wasser als Betonanschluss nach Wahl des AN zusätzlich anzubringen.	8 St	EP	GP
03.0005	Deckenplatte als Filigranbauteile Sozialtrakt Deckenplatte aus Filigranbauteilen liefern und verlegen. Deckenrandschalung werden separat abgerechnet. Einschließlich Traggerüste nach Erforderniss Die Bewehrung wird in einer separaten Position abgerechnet. Evtl. Betonierabschnitte nach Ermessen des AN sind einzukalkulieren. Die Untersicht der Deckenplatten sind in Sichtqualität SB3 herzustellen. Die Stöße sind im Anschluss in passender Sichtqualität zu Spachteln und die Übergänge zu schleifen. Einschließlich dem Ausbetonieren der Fertigbauteile	30 m³	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
03	Los	Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.0006	<p>Schalung Deckenplatte Stirnseite</p> <p>Schalung der Deckenstirnseite für Betonbauteil einschließlich Aussparungen und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vorhalten und beseitigen. Bauteil = Deckenplatte, Stirnseite. Schalung für ebene Flächen. Schalung vertikal, umlaufend an Stirnseiten. inkl. 8cm Wärmedämmung WLG 035. Schalung glatt.</p> <p>Der Einbau in mehreren Betonierabschnitten ist für alle Betonarbeiten einzukalkulieren.</p> <p>Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt EG.-Decke Schalungshöhe: ca. 0,22 m</p>	12,5 m²	EP	GP
03.0007	<p>Ringanker d=36,5cm mit Dämmung (Zulage)</p> <p>Abrechnung als Zulage zur Position Mauerwerk herstellen. Ringanker aus Stahlbeton nach Angabe der Statik in den Außenwänden des Sozialtraktes herstellen, einschließlich Schalung wie nachfolgend beschrieben. Ringanker auf Mauerwerksuntergrund betonieren. Oberseite des Ringankers glatt abziehen. Die Bewehrung wird in einer separaten Position abgerechnet. Randschalung 2-seitig vertikal einbauen, inkl. Stirnseitenschalung an jeweiligen Enden. Schalung vorhalten und beseitigen. Schalmaterial nach Wahl des AN. Mehrere Ringankerabschnitte gemäß Plan beachten. Miteinzurechnen ist der Einbau einer XPS-Dämmung in 80 mm Stärke, WLG 035, auf der Außenseite.</p> <p>Alternativ nach Wahl den AN: Verwendung einer im Bauteil verbleibenden Elementschalung mit außen integrierter Dämmung, innen mit mineralisch gebundener Flachpressplatte. Verbund der Seitenteile mittels Traversensystems aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Mindestbetondeckung nach DIN EN 1992/NA und die Forderungen des DBV Merkblatt Abstandhalter nach Eurocode 2 müssen eingehalten werden. Kraftschlüssige Verbindung der Schalung mit dem Betonkern durch Ankerleisten.</p> <p>Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt im Obergeschoss</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten			
03	Los	Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Breite: 0,365 m, inkl. 8 cm Dämmung Höhe: 0,25 m Festigkeitsklasse: C 25/30 Expositionsklasse: XC1	3 m³	EP	GP	
03.0008	Stahlbetonstütze b=36,5cm mit Dämmung (Zulage) Abrechnung als Zulage zur Position Mauerwerk. Stahlbetonstütze nach Angabe der Statik in den Außenwänden des Sozialtraktes herstellen, einschließlich Schalung wie nachfolgend beschrieben. Stahlbetonstütze in Mauerwerk integrieren und betonieren. Schalung 2-seitig innen und außen vertikal einbauen, Schalung vorhalten und beseitigen. Schalmaterial nach Wahl des AN. Miteinzurechnen ist der Einbau einer XPS-Dämmung in 80 mm Stärke, WLG 035, auf der Außenseite. Mindestbetondeckung nach DIN EN 1992/NA und die Forderungen des DBV Merkblatt Abstandhalter nach Eurocode 2 müssen eingehalten werden. Kraftschlüssige Verbindung der Schalung mit dem Außenmauerwerk. Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt im Erdgeschoss Breite: 0,365 m, inkl. 8 cm Dämmung Höhe: verschieden Festigkeitsklasse: C 25/30 Expositionsklasse: XC1	8 m	EP	GP	
03.0009	Ringanker d=24cm ohne Dämmung (Zulage) Abrechnung als Zulage zur Position Mauerwerk herstellen. Ringanker aus Stahlbeton nach Angabe der Statik in den Innenwänden des Sozialtraktes herstellen, einschließlich Schalung wie nachfolgend beschrieben. Ringanker auf Mauerwerksuntergrund betonieren. Oberseite des Ringankers glatt abziehen. Die Bewehrung wird in einer separaten Position abgerechnet. Randschalung 2-seitig vertikal einbauen. Schalung vorhalten und beseitigen. Schalmaterial nach Wahl des AN. Mehrere Ringankerabschnitte gemäß Plan beachten.				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
03	Los	Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt Innenwände Breite: 0,24m Höhe: 0,25 m Festigkeitsklasse: C 25/30	1 m³	EP	GP
03.0010	Wandscheibe als Filigranbauteile Sozialtrakt Wandscheibe aus Filigranbauteilen liefern und verlegen. einschließlich sämtlicher Abstützungen und sonstigen erforderlichen Befestigungen Die Bewehrung der Wandelemente ist in die Position mit einzukalkulieren Evtl. Betonierabschnitte nach Ermessen des AN sind einzukalkulieren. Die Ansicht zum Raum der Wandscheiben sind in Sichtqualität SB3 herzustellen. Die Stöße sind im Anschluss in passender Sichtqualität zu Spachteln und die Übergänge zu schleifen. Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt (Massivbau) Breite: ca. 6,75 m Länge: ca. 16,75 m Wanddicke: 0,25 m Festigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklassen: XC3 Art: Filigranbauteile	27,5 m³	EP	GP
03.0011	Betonstahl in allen Abmessungen für Betonbauteile Betonstahl (Matten- und Rundstahl) entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen, einschließlich schneiden und biegen, in allen Längen und Durchmessern, einschließlich Abstandshalter. Stahlsorte BSt 500 S+M(A) Hinweis / Lage: alle Bauteile	7.000 kg	EP	GP
Summe Los 03		Betonbauarbeiten (Sozialtrakt), Netto:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Los Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)			
	- Stahlbetonwand Fahrzeughalle - - Stahlbetonwand Fahrzeughalle -			
04.0001	Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamente herstellen Sauberkeitsschicht aus Beton unter Streifenfundament herstellen. Das Betonieren erfolgt direkt auf dem Erdreich. Der Oberseite der Sauberkeitsschicht eben abziehen. Hinweis / Lage: Lage: Streifenfundamente Betongüte C20/25 Breite: 150cm Höhe: ca 10 cm Länge 3 Stück a 12,50m	5,5 m³	EP	GP
04.0002	Fundamente herstellen Streifenfundament aus Stahlbeton herstellen. Das Betonieren erfolgt direkt auf der Sauberkeitsschicht bzw. senkrecht außen gegen eine Schalung. Der restliche Teil wird senkrecht gegen das Erdreich betoniert. Oberseite des Fundaments glatt abziehen. Die Bewehrung und die Schalung wird in einer separaten Position abgerechnet. Ausführung laut Statik. Hinweis / Lage: Lage: Streifenfundament Breite: verschiedene von 1,00-1,50m Höhe: 0,30-0,80m Festigkeitsklasse: C 25/30	30 m³	EP	GP
04.0003	Wandscheibe als Filigranbauteile Fahrzeughalle Wandscheibe der Fahrzeughalle aus Filigranbauteilen liefern und verlegen. einschließlich sämtlicher Abstützungen und sonstigen erforderlichen Befestigungen Die Bewehrung der Wandelemente ist in die Position mit einzukalkulieren Evtl. Betonierabschnitte nach Ermessen des AN sind einzukalkulieren. Die Ansicht zum Raum der Wandscheiben sind in Sichtqualität SB3 herzustellen. Die Stöße sind im			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anschluss in passender Sichtqualität zu Spachteln und die Übergänge zu schleifen. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle Höhe: ca. 2,00 m Länge: ca. 12,50 m Wanddicke: 0,25 m Festigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklassen: XC3 Art: Filigranbauteile	7 m³	EP	GP
04.0004	Schalung Bodenplatte/Sockel Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen und Schlitzten nach Unterlagen des AG herstellen, vorhalten und beseitigen. Bauteil = Bodenplatten Die Sichtbaren Seiten der Sockelwand zur Halle und Kopfseitig sind in Sichtqualität SB3 herzustellen. Alle im Endzustand sichtbaren Kanten mit Dreikantleisten 1,5/1,5 cm fasen. Der Einbau in mehreren Betonierabschnitten ist für alle Betonarbeiten einzukalkulieren. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle Schalungshöhe: ca. 0,25 m	75 m2	EP	GP
04.0005	Sockelwand Fahrzeughalle Sockelwand aus Stahlbeton auf dem Streifenfundament herstellen, mit waagerechter Oberkante und gefasten Kanten am Wandkopf. Die Unterkante der Sockelwand verläuft auf einem Streifenfundament . Die Sichtbaren Seiten der Sockelwand zur Halle und Kopfseitig sind in Sichtqualität SB3 herzustellen. Schalung wird separat abgerechnet. Die Bewehrung wird in einer separaten Position abgerechnet. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten			
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Breite: ca. 0,35 m Höhe: ca. 0,5 m Länge: ca. 15,00 m Festigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklasse: XC3, XD3, Art: Ortbeton	3 m³	EP	GP	
04.0006	Betonstahl in allen Abmessungen für Betonbauteile Betonstahl (Matten- und Rundstahl) entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen, einschließlich schneiden und biegen, in allen Längen und Durchmessern, einschließlich Abstandshalter. Stahlsorte BSt 500 S+M(A) Hinweis / Lage: alle Bauteile	7.500 kg	EP	GP	
	- Bodenplatte - - Bodenplatte -				
04.0007	Planum unter Perimeterdämmung Planum unter Perimeterdämmung herstellen, zul. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Korngröße 0-2 mm, bis ca. 4 cm dick, als ebene Fläche für den Einbau der Perimeterdämmung unter den Betonbodenplatten liefern und einbauen. Handeinbau ist zu berücksichtigen. Hinweis / Lage: Lage: Bodenplatte	130 m²	EP	GP	
04.0008	Perimeterdämmung unter der BP Perimeterdämmung unter Bodenplatte, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 80mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung. Hinweis / Lage: Lage: Bodenplatte	130 m²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.0009	<p>PE-Folie 0,2mm stark</p> <p>PE-Folie als Trennlage auf verdichtetem Tragschichtmaterial als Trennlage, liefern, transportieren und verlegen, PE-Folie >= 0,2 mm 1-lagig, Stöße überlappen mind. 10 cm,</p> <p>Hinweis / Lage: Lage: Bodenplatte Fahrzeughalle</p>	135 m²	EP	GP
04.0010	<p>Entwässerungsrinne einbauen</p> <p>Entwässerungsrinne befahrbar Klasse C250 gemäß DIN EN 1433/DIN 19580 der Nennweite 150mm mit Sohlgefälle zwischen den Stellplätzen auf einem Betonunterbau einbauen. Die Rinne ist im Anschluss vor Schäden bei Folgearbeiten ausreichend zu schützen.</p> <p>Hinweis / Lage: Nennweite: ca. 150mm Lage: Fahrzeughalle</p>	11 m	EP	GP
04.0011	<p>Stahlwinkel 80x80x5 als Kantenschutz Tor</p> <p>Stahlwinkel 80x80x5, Länge = 4,10m, einteilig, als Kantenschutz an der Toreinfahrt liefern und fluchtgerecht vor der Betonage der Bodenplatte montieren. Der Winkel erhält innseitig alle 50cm einen Flachstahl b/d=50x8mm, Länge ca. 120mm zur Verankerung in der Bodenplatte. Flachstahl unter 45 Grad an dem Winkel innseitig anschweißen.</p> <p>Die Konstruktion ist verzinkt zu liefern und mit allen erforderlichen Unterstüzungen fluchtgerecht einzubauen nach Absprache mit der BÜ.</p> <p>Hinweis / Lage: Lage: Tor Fahrzeughalle</p>	2 St	EP	GP
04.0012	<p>XPS-Platten als Trennlage d=20mm</p> <p>XPS-Platten d=20mm als Trennlage zwischen Betonsockel und Bodenplatte liefern und montieren.</p> <p>Hinweis / Lage: Lage:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten			
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Trennschicht senkrecht zwischen Bodenplatte und Betonsockel Plattenstärke d=20mm Bodenplattenhöhe = 25cm	40 m	EP	GP	
04.0013	Bodenplatte Fahrzeughalle Bodenplatte aus Stahlbeton auf der Perimeterdämmung der Vorposition herstellen. Aufbau von unten nach oben: -Planum -XPS-Dämmung -PE-Folie -Bodenplatte Oberseite der Bodenplatte mit Gefälle zur Rinne eingebaut und glatt abgezogen. Zulage für Gefälle siehe gesonderte Position. Schalung und Traggerüst werden separat abgerechnet. Die Bewehrung wird in einer separaten Position abgerechnet. Die Position wird nicht mit den restlichen Bauarbeiten ausgeführt, sondern Zeitverzögert d.h sobald die Fahrzeughalle fertiggestellt ist. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle Breite: ca. 10,75 m Länge: ca. 12,50 m Dicke: 0,25 m Festigkeitsklasse: C30/37 Expositionsklassen: XC2, XF4, XM2	35 m³	EP	GP	
04.0014	Zulage zur Vorposition für das Herstellen von ca. 1,5% Zulage zur Vorposition für das Herstellen von ca. 1,5% Gefälle in vor genannter Stb.-Bodenplatte der Vorposition. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle Breite: ca. 10,75 m Länge: ca. 12,50 m Dicke: 0,25 m Das Gefälle wird beidseitig zur Zeilenrinne in Hallenmitte geführt. (siehe Grundrissplan)	130 m²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.0015	Zulage Bodenplatte Flügelglätten Zulage zur vorherigen Position Flügelglätten der Bodenplatte Ebenflächigkeit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3. Hartstoffeinstreuung der Gruppe A, (nach DIN 18560-3 / DIN 1100) benötigt man standardmäßig 3.000 bis 5.000 Gramm pro Quadratmeter bestehend aus Quarzsand mit hohem Siliciumgehalt, bis zur vollständigen Sättigung der Oberfläche, liefern und Verlegen einer PE-Schutzfolie auf dem eingebauten Betonboden, später wieder abbauen abfahren und entsorgen. Die Position wird nicht mit den restlichen Bauarbeiten ausgeführt, sondern Zeitverzögert d.h sobald die Fahrzeughalle fertiggestellt ist. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle Dicke: 0,25 m Festigkeitsklasse: C30/37 Rutschhemmungsklasse R12	130 m²	EP	GP
04.0016	Zulage Bodenplattenaussparungen Zulage zu vorheriger Position für Bodenplattenaussparungen zur Durchführung von Grundleitungen und Leerrohren inkl. Schalung und dem späteren Beibetonieren, ggfs. auch zeitlich versetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Vor dem Beibetonieren der Aussparung ist in der Öffnung ein Fugendichtband mit zwei parallelen Quellstreifen zur redundanten Abdichtung von Fugen im Betonbau gegen Wasser als Betonanschluss nach Wahl des AN zusätzlich anzubringen. Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle Abmessungen: bis 25/25 cm	2 St	EP	GP
04.0017	Abdichtung Bauteilfuge Boden Fugendichtstoff PUR B 20mm Primer Abdichtung von Bauteilfugen in Böden, Untergrund Beton, mit Fugendichtstoff, Basis Polyurethan, Farbton grau, Fugenbreite 20 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl. systemgebundenem Primer, Ausführung gemäß Zeichnung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

02	LV	Rohbauarbeiten		
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle, (Sockel zu Bodenplatte, Gebäudetrennung)			
		40 m	EP	GP
04.0018	Abdichtung Bauteilfuge Boden Fugendichtstoff PUR B 10mm Primer Abdichtung von Bauteilfugen in Böden, Untergrund Beton, mit Fugendichtstoff, Basis Polyurethan, Farbton grau, Fugenbreite 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl. systemgebundenem Primer, Ausführung gemäß Zeichnung, Hinweis / Lage: Lage: Fahrzeughalle, (Entwässerungsrinne)			
		22 m	EP	GP
04.0019	Schutz für Baustellenböden Liefern, verlegen, vorhalten und rückstandsfrei entfernen einer temporären, hochbelastbaren Bodenschutzabdeckung zum Schutz fertiger oder neu verlegter Bodenflächen während der Ausführung von Bau-, Umbau- und Renovierungsarbeiten im Innenbereich. Die Schutzabdeckung muss für starke mechanische Beanspruchungen (Baustellenverkehr, Materialtransport, Leitern, Gerüste) geeignet sein und den Boden zuverlässig vor Beschädigungen, Verschmutzungen sowie Feuchtigkeit schützen. <u>Ausführungsanforderungen:</u> Mehrlagige, tritt- und druckfeste Schutzabdeckung in Rollenform. Atmungsaktive Ausführung zur Vermeidung von Feuchtestau und Verfärbungen bei neu verlegten Bodenbelägen, Integrierte Flüssigkeitssperre Rutschhemmende Oberfläche zur Erhöhung der Arbeitssicherheit. Geeignet für den Schutz von Betonflächen. Schutz angrenzender Wand- und Sockelkanten durch geeignete Falz- oder Kantenausbildung Stoß- und Randbereiche dicht auszuführen Befestigung ausschließlich mit für den Untergrund			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>geeigneten, rückstandsfrei entfernbaren Hilfsmitteln</p> <p>Keine Beschädigung oder Rückstände am Untergrund nach Entfernung</p> <p>Nachweis einer nachhaltigen Materialherkunft (z. B. FSC oder gleichwertig)</p> <p>Flächengewicht: ca. 600 g/m²</p> <p>Hinweis/Lage: Lage: Fahrzeughalle Die Position wird nicht mit den restlichen Bauarbeiten ausgeführt, sondern Zeitverzögert d.h sobald die Fahrzeughalle fertiggestellt ist.</p>			
		130 m²	EP	GP
Summe Los 04		Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle), Netto:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
05	Los	Wandabdichtung und Verfüllung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Los Wandabdichtung und Verfüllung			
05.0001	<p>Grundierung vertikaler Flächen mit Voranstrich</p> <p>Voranstrich für KSK-Bahnen auf Wandflächen aus Mauerwerk / Beton aufbringen. Der Voranstrich muss zur Abdichtungsbahn im System gewählt werden.</p> <p>Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Werkstoff: lösemittelhaltiger, schnellabbindender, porenschließender und staubbindender Voranstrich für mineralische Untergründe.</p> <p>Hinweis/Lage: Aufgehende Bauteile im Erdberührten Bereich</p>	90 m²	EP	GP
05.0002	<p>Abdichtung auf Wandflächen aus Mauerwerk / Beton</p> <p>Abdichtung auf Wandflächen aus Mauerwerk / Beton nach DIN 18533 für Wassereinwirkungsklasse W1-E mit kaltselfstklebender Bitumendichtungsbahn mit HDPE-Trägerfolie herstellen, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.</p> <p>Die Bahn ist auf vorbehandelter Fläche vollflächig zu verkleben und an Längs- und Quernähten 80 mm sowie an Anschlüssen 100 mm breit zu überlappen. Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.</p> <p>Bitumendichtungsbahn mit HDPE-Trägerfolie gemäß DIN SPEC 20000-202 Tabelle 18 (KSK) Dicke: ca. 1,5 mm Oberfläche: kreuzlaminierter Spezial-HDPE-Folie</p> <p>Reißkraft längs/quer: > 200 N/5 cm Höchstzugkraftdehnung: > 150 % Weiterreißkraft: > 140 N Widerstand gegen statische Belastung Verfahren B: 5kg Widerstand gegen Stoßbelastung (Verfahren A): > 200 mm Widerstand gegen Stoßbelastung (Verfahren B): > 600 mm</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
05	Los	Wandabdichtung und Verfüllung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Scherwiderstand der Fügenähte: > 200 N/50mm Kaltbiegeverhalten: > - 30°C Wasserdichtheit: 400 kPa/72 h. Hinweis/Lage: Aufgehende Bauteile im Erdberührten Bereich	90 m²	EP	GP
05.0003	Perimeterdämmung für aufgehende Bauteile Perimeterdämmung für aufgehende Bauteile, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 80mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - Die Fixierung erfolgt materialschonend über verträgliche Bitumenkleber oder PU-Schäume, die die Abdichtungsbahn nicht angreifen. Hinweis/Lage: Aufgehende Bauteile im Erdberührten Bereich	90 m²	EP	GP
05.0004	Vertikale Drän- und Schutzbahn nach DIN 4095 Vertikale Drän- und Schutzbahn nach DIN 4095 (Wände) Vor Verfüllung eine Drainbahn mit Schutzfunktion anordnen; Filtervlies zur Boden-/Hinterfüllseite; Anschlüsse an Fundamentoberkante und Sockel provisorisch bis zur Verfüllung. Stöße mit dem überstehenden Vlies sorgfältig überlappen, unteres Ende auf der Ringdrainage auflegen. Vertikale Abflussleistung ~2,7 l/(s m), Druckfestigkeit ~250 KN/m². Hinweis/Lage: Aufgehende Bauteile im Erdberührten Bereich	90 m²	EP	GP
05.0005	Dränage einbauen Teilsickerleitung liefern und innerhalb oder außerhalb des Baukörpers wie folgt herstellen: Liefern und höhengerechtes Verlegen der quer geschlitzten, tunnelförmigen Teilsickerleitung mit glatter Fließsohle. Sickerpackung mit filterstabilem, wasserdurchlässigem, geotextilem Filtervlies abdecken. Rohrenden nach Abstimmung mit BÜ. Die Dränage verläuft parallel zu den			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
05	Los	Wandabdichtung und Verfüllung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Streifenfundamenten/L-Steinen. Aushub und Verfüllen der Gräben werden separat abgerechnet.</p> <p>Hinweis / Lage: Rohrart: Strasil oder gleichwertig DN 100 mm Filtermaterial: Kies- oder Lavakörnung 16/32 Bereich: entlang Streifenfundamenten</p>	50 m	EP	GP
05.0006	<p>Frostschuttschicht liefern und einbauen</p> <p>Frostschuttsmaterial liefern, profilgerecht, lagenweise einbauen und verdichten. Einzurechnen ist das Herstellen des Feinplanums und der Einbau bei beengten Verhältnissen (Gehwege, Engstellen, enge Fahrbahnbereiche, usw.). Die Entmischung ist durch sofortiges Einbauen und Verdichten zu vermeiden. Der optimale Wassergehalt ist beim Einbau einzuhalten.</p> <p>Hinweis / Lage: Abrechnung: nach Aufmaß und Profilen Baustoffgemisch: 0/45 mm gem. ZTV/TL SoB-StB Anforderung: gem. ZTV/TL SoB-StB Feinkornanteil: im eingebauten Zustand max. 5 M.-% Verformungsmodul EV2 / Verdichtungsgrad auf OK Frostschutz: Bk0,3 mind. 100 MPa, Verhältnis Wert Ev2/EV1 <= 2,2 Genauigkeit: +/- 2 cm Einbaustärke: 25 cm</p>	130 m³	EP	GP
05.0007	<p>Plattendruckversuch als KP</p> <p>Plattendruckversuch gemäß DIN 18134 als Kontrollversuch (Fremdüberwachung durch den AG) durchführen. Einschließlich Gestellung aller Geräte, insbesondere Gegengewicht, und Nebenleistungen sowie Vorlage des Prüfergebnisses in 3-facher Ausfertigung.</p> <p>Die Prüfberichte müssen als Kontrollprüfungsbericht auf den AG ausgestellt werden.</p> <p>Diese Position wird nicht angewandt für die vom AN ohnehin nachzuweisende Verdichtungskontrolle im Zuge der Eigenüberwachung.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
05	Los	Wandabdichtung und Verfüllung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Hinweis / Lage: Hinweis: auf besondere Anordnung der BÜ Lage: nach Angaben der Bauüberwachung Abrechnung: St = Kontrollversuch der die Anforderungen erfüllt. Ausführung: nur in Anwesenheit der BÜ!				
		2 St	EP	GP
Summe Los 05 <div style="text-align: right;">Wandabdichtung und Verfüllung, Netto:</div>				

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten			
06	Los	Mauerwerksarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Los	Mauerwerksarbeiten			
06.01	Titel	Mauerwerksarbeiten			
Vorbemerkungen Öffnungen					
Tür- und Fensteröffnungen bis 2,50 m² werden bei der Abrechnung übermessen. Größere Öffnungen werden abgezogen.					
Vorbemerkungen Gerüste					
Das Außengerüst des Feuerwehrhaus wird über ein separates Gewerk gestellt. Darüber hinaus gehende Gerüststellungen bei den Innenwänden des Feuerwehrhauses sind als Nebenleistungen nach VOB in die nachfolgenden Mauerwerkspositionen einzukalkulieren. Das gilt auch für ein Innengerüst für die Giebelwände des OG, die bis zum First höher als 3,50 m sind.					
06.01.0001	Außenmauerwerk 36,5 cm FK4 herstellen				
Mauerwerk für Außenwand aus Bimssteinen (Thermstein) herstellen. Mauerwerk in Dünnbettmörtel mauern, mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung nach Werksvorschriften einschließlich aller Nebenleistungen. Inkl. Kimm- und Höhenausgleichsschichten, inkl. Schnitte. Das Anlegen von Mauerwerksöffnungen mit einkalkulieren. Die Verzahnung mit angrenzenden neuen Wänden durch Mauerwerksanker oder verzahntes Mauern ist miteinzurechnen. Die Abrechnung erfolgt inkl. Ringanker und Stürze, mit Abzug der Öffnungen gemäß DIN bzw. Vorbemerkungen. Das Mauerwerk wird oberhalb des fertigen Geländes beidseitig durch ein separates Gewerk verputzt. Im Erdberührten bereich werden nur die Innenwände verputzt.					
Hinweis/Lage:					
Lage: Außenwände Sozialtrakt Wandstärke: 36,5 cm Festigkeitsklasse: 4 (mind.), tragendes MW Dämmwert: lambda 0,13 (mind.) Rohdichteklasse: keine Anforderungen Schallschutz: keine Anforderungen Steinformat: nach Wahl des AN Höhe EG: 3,00 m					
			12 m3	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
06	Los	Mauerwerksarbeiten		
06.01	Titel	Mauerwerksarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.01.0002	<p>Außenmauerwerk 36,5 cm FK2 herstellen</p> <p>Mauerwerk für Außenwand aus Bimssteinen (Thermstein) herstellen. Mauerwerk in Dünnbettmörtel mauern, mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung nach Werksvorschriften einschließlich aller Nebenleistungen. Inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, inkl. Schnitte. Das Anlegen von Mauerwerksöffnungen mit einkalkulieren. Die Verzahnung mit angrenzenden neuen Wänden durch Mauerwerksanker oder verzahntes Mauern ist miteinzurechnen. Die Abrechnung erfolgt inkl. Ringanker und Stürze, mit Abzug der Öffnungen gemäß DIN bzw. Vorbemerkungen. Das Mauerwerk wird oberhalb des fertigen Geländes beidseitig durch ein separates Gewerk verputzt. Im Erdberührten Bereich werden nur die Innenwände verputzt.</p> <p>Hinweis/Lage: Lage: Außenwände Sozialtrakt Wandstärke: 36,5 cm Festigkeitsklasse: 2 (mind.), tragendes MW Dämmwert: λ 0,09 (mind.) Rohdichteklasse: keine Anforderungen Schallschutz: keine Anforderungen Steinformat: nach Wahl des AN Höhe OG: mh= 4,40 m</p>			
		80 m3	EP	GP
06.01.0003	<p>Innenmauerwerk 24 cm herstellen</p> <p>Mauerwerk für Innenwand aus Bimssteinen herstellen. Mauerwerk in Dünnbettmörtel mauern, mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung nach Werksvorschriften einschließlich aller Nebenleistungen. Inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, inkl. Schnitte. Das Anlegen von Mauerwerksöffnungen mit einkalkulieren. Die Verzahnung mit angrenzenden neuen Wänden durch Mauerwerksanker oder verzahntes Mauern ist miteinzurechnen. Die Abrechnung erfolgt inkl. Ringanker und Stürze, mit Abzug der Öffnungen gemäß DIN bzw. Vorbemerkungen. Das Mauerwerk wird beidseitig verputzt durch ein separates Gewerk.</p> <p>Hinweis/Lage:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
06	Los	Mauerwerksarbeiten		
06.01	Titel	Mauerwerksarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lage: Innenwand EG Sozialtrakt Wandstärke: 24 cm Festigkeitsklasse: 4 (mind.), tragendes MW Dämmwert: keine Anforderungen Rohdichteklasse: keine Anforderungen Schallschutz: keine Anforderungen Steinformat: nach Wahl des AN Höhe EG: 3,00 m Höhe OG: mh= 4,40 m	27,5 m3	EP	GP
06.01.0004	Innenmauerwerk 11,5 cm herstellen Mauerwerk für Innenwand aus Bimssteinen herstellen. Mauerwerk in Dünnbettmörtel mauern, mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung nach Werksvorschriften einschließlich aller Nebenleistungen. Inkl. Kimm- und Höhenausgleichsschichten, inkl. Schnitte. Das Anlegen von Mauerwerksöffnungen mit einkalkulieren. Die Verzahnung mit angrenzenden neuen Wänden durch Mauerwerksanker oder verzahntes Mauern ist miteinzurechnen. Die Abrechnung erfolgt inkl. Ringanker und Stürze, mit Abzug der Öffnungen gemäß DIN bzw. Vorbemerkungen. Das Mauerwerk wird beidseitig verputzt durch ein separates Gewerk. Hinweis/Lage: Lage: Innenwand Eg+OG Wandstärke: 11,5 cm Festigkeitsklasse: 2 (mind.), nichttragendes MW Dämmwert: keine Anforderungen Rohdichteklasse: keine Anforderungen Schallschutz: keine Anforderungen Steinformat: nach Wahl des AN Höhe EG: 3,0 m Höhe OG: MH= 4,40 m	11 m³	EP	GP
06.01.0005	Mauersturz 24 cm einbauen (Zul.) Mauersturz als Flachsturz über Türöffnungen als Zulageposition einbauen. Mauersturz als Fertigteile zur Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk liefern und einbauen. Die Übermauerung (Druckzone) der Flachstürze ist mit vermörtelten Stoßfugen zu erstellen. Hinweis / Lage:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
06	Los	Mauerwerksarbeiten		
06.01	Titel	Mauerwerksarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lage: Innenwand EG und OG Sozialtrakt Breite: 0,24 m Höhe: 0,115 m Türen: 5 Stück á 1,01 m, Wandart: Tragwand	5 St	EP	GP
06.01.0006	Mauersturz 11,5 cm einbauen (Zul.) Mauersturz l=1,25m als Flachsturz über Türöffnungen als Zulageposition einbauen. Mauersturz als Fertigteile zur Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk liefern und einbauen. Die Übermauerung (Druckzone) der Flachstürze ist mit vermörtelten Stoßfugen zu erstellen. Hinweis / Lage: Lage: Innenwand EG und OG Sozialtrakt Breite: 0,115 m Höhe: 0,115 m Türen: 3 Stück á 0,885 m, 1 Stück á 1,01 m Wandart: Nicht-Tragwand	4 St	EP	GP
Summe Titel 06.01		Mauerwerksarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
06	Los	Mauerwerksarbeiten		
06.02	Titel	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.02	Titel Abdichtungsarbeiten			
06.02.0001	<p>Abdichtung unter Mauerwerk einb.</p> <p>Abdichtung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk mit Bitumenbahn einbauen. Mauersperrbahn beidseitig besandet liefern und verlegen als waagerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte unterhalb der ersten Mauerwerkslage, integriert in eine Mörtelausgleichsschicht. Die Mauersperrbahn ist unter allen tragenden Innenwänden und Außenwänden zu verlegen. Die Höhe der Mörtelausgleichsschicht beträgt mindestens 1 cm maximal 3 cm. Die Mörtelausgleichsschicht wird aus Mörtel M10 DIN EN 998-2 (Zementmörtel MG III DIN 1053) hergestellt. Die Mauersperrbahn ist mit 20 cm Stoßüberlappungen zu verlegen. Abdichtungsüberstand der horizontalen Sperrschicht ist bei Außenwänden auf der Innenseite mind. 10 cm, auf der Außenseite wandbündig, bei Innenwänden beidseits mind. 10 cm, geeignet zum Anschluss an eine horizontale Bauwerksabdichtung der Bodenplatte.</p> <p>Hinweis / Lage: Lage: Bodenplatte Sozialtrakt FWH, unter allen tragenden Wänden Breite: 50 cm in Streifen</p>	80 m	EP	GP
06.02.0002	<p>senkrechte Dichtungsschlämme</p> <p>Herstellen einer Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser, mäßige Beanspruchung mit einer 1-komponentigen, rissüberbrückenden flexiblen Dichtschlämme in mindestens 2 Arbeitsgängen satt und gleichmäßig auf mattfeuchten Untergrund aufbringen nach DIN 18533-3. In 1. Lage an Ecken und Wand-Bodenanschlüssen ist ein Dichtband einzulegen.</p> <p>Hinweis / Lage: EG:Außenwand Mindesttrockenschichtdicke 2 mm Verbrauch ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke</p>	15 m2	EP	GP
Summe Titel 06.02		Abdichtungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
06	Los	Mauerwerksarbeiten		
06.03	Titel	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.03	Titel Putzarbeiten			
	Vorbemerkungen Tür- und Fensteröffnungen bis 2,50 m² werden bei der Abrechnung übermessen. Größere Öffnungen werden abgezogen. Bei den nachfolgenden Positionen handelt es sich um vorgezogene Putzarbeiten im Zusammenhang mit den Rohbaugewerken. Die übrigen Putzarbeiten werden separat ausgeschrieben.			
06.03.0001	Glattstrich an Laibungen herstellen Glattstrich mit Mörtel an Laibungen, Brüstungen und Stürzen, die bauartbedingt keine glatte Oberfläche haben. Zur Erzielung eines ebenen und tragfähigen Untergrunds für die überputzbaren Anschlussprofile bzw. zur Aufnahme von Folien (RAL Anschluss Fenster). Abgerechnet werden nur tatsächlich glatt zu streichende Flächen. Voraussichtlich handelt es sich hier nur um senkrechte Mauerwerks-Laibungen. Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt Laibungstiefe: 11,5 bis 36,5cm	30 m	EP	GP
06.03.0002	Kalkzementputz in HAR herstellen Kalkzementputz, 1-lagig, im später unbeheizten Innenbereich herstellen. Putzgrund: Bims, Beton Mörtelgruppe: CS II nach DIN EN 998-1 Oberfläche: abgerieben und gefilzt Hinweis / Lage: Lage: Sozialtrakt HAR Bauteil: Wände umlaufend + Unter der Treppe Putzdicke: 10 mm	52,5 m2	EP	GP
Summe Titel 06.03			Putzarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten
06	Los	Mauerwerksarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Los 06				
			Mauerwerksarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
07	Los	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Los Stundenlohnarbeiten			
07.01	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkungen Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für unvorhersehbare, jedoch im Rahmen der Ausführung zwingend erforderlich werdende Leistungen geringeren Umfangs vorgesehen, z.B. besondere Reinigungsarbeiten, Stemmarbeiten, etc. Die Nachweise der erbrachten Lohnstunden sind in Form von Stundenlohnzetteln zeitnah (werktätig, spätestens wöchentlich) dem AG zur Anerkennung vorzulegen. Hinweis: Sofern die eingetragenen Einheitspreise nicht der geforderten Weise der VOB/A entsprechen, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen; d.h. das geforderte Entgelt muss der Leistung entsprechen.			
07.01.0001	Stunden eines Meisters Die Abrechnung von Meisterstunden ist nur für Tätigkeiten zulässig, die zwingend die Qualifikation eines Meisters erfordern. Arbeiten, die durch Gesellen oder anderes Fachpersonal ausführbar sind, dürfen nicht als Meisterstunden verrechnet werden. An- und Abfahrten sowie Fahrzeiten sind mit den angebotenen Stundenverrechnungssätzen abgegolten und werden nicht zusätzlich vergütet. Hinweis / Lage: -	5 h	EP	GP
07.01.0002	Stunden eines Facharbeiters Stunden eines Facharbeiters einschl. aller Nebenkosten für unvorhergesehene Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung. An- und Abfahrten sowie Fahrzeiten sind mit den angebotenen Stundenverrechnungssätzen abgegolten und werden nicht zusätzlich vergütet. Hinweis/Lage: -	5 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
07	Los	Stundenlohnarbeiten		
07.01	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.01.0003	Stunden eines Auszubildenden Stunden eines Auszubildenden einschl. aller Nebenkosten für unvorhergesehene Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung. An- und Abfahrten sowie Fahrzeiten sind mit den angebotenen Stundenverrechnungssätzen abgegolten und werden nicht zusätzlich vergütet. Hinweis/Lage: - <div>5 h EP GP</div>			
07.01.0004	Minibaggerstunden für Unvorhergesehenes Minibaggerstunden inkl. Bedienung und Betriebsstoffen für Unvorhergesehenes auf Anweisung der Bauleitung. Hinweis / Lage: - <div>5 h EP GP</div>			
07.01.0005	Stellung eines LKW mit Bedienung und Betriebsstoffen Stellung eines LKW mit Bedienung und Betriebsstoffen, Nutzlast mind. 10 to. Hinweis / Lage: - <div>5 h EP GP</div>			
Summe Titel 07.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Los 07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Illerich Feuerwehrgerätehaus (22-043)

02	LV	Rohbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Los	Baustelleneinrichtung	3	
02	Los	Entwässerungsarbeiten	6	
03	Los	Betonbauarbeiten (Sozialtrakt)	8	
04	Los	Betonbauarbeiten (Fahrzeughalle)	13	
05	Los	Wandabdichtung und Verfüllung	21	
06	Los	Mauerwerksarbeiten	25	
06.01	Titel	Mauerwerksarbeiten	25	
06.02	Titel	Abdichtungsarbeiten	29	
06.03	Titel	Putzarbeiten	30	
07	Los	Stundenlohnarbeiten	32	
07.01	Titel	Stundenlohnarbeiten	32	
Summe LV 02 Rohbauarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
Angebotssumme, Brutto:			EUR	