
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule
Im Haag 5
56759 Kaisersesch

Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
vertreten durch Herrn Bürgermeister Albert Jung
Am Römerturm 2
56759 Kaisersesch

Erstellt von:

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** 27.05.2026 **Uhrzeit:** 10:00
 Ort:

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:** 30.06.2026

Ausführungsfrist: **Beginn:** 27.07.2026 **Ende:** 28.08.2026

Bieter:	_____	Summe netto:	_____ EUR
	_____	zzgl. 19% MwSt:	_____ EUR
	_____	Summe inkl. MwSt:	_____ EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

Inhaltsverzeichnis

01	Einbauschränke	14
	Zusammenstellung	17

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule
 LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1. Vorbemerkungen Leistungsverzeichnis

1.1 Allgemeine Angaben

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung, Montage und betriebsfertige Übergabe von Büroeinrichtung einschließlich aller Nebenleistungen.

Die angebotenen Produkte müssen neu, fabrikneu, serienmäßig hergestellt und frei von Mängeln sein.

Stundenlohnarbeiten (Bedarfsposition):

Bezahlt werden nur die auf Anordnung des Auftraggebers tatsächlich geleisteten Stunden ohne Wegzeiten mit den vereinbarten Stundenverrechnungssätzen zuzüglich Umsatzsteuer. Stundenlohnarbeiten werden durch Stundenlohnvereinbarung beauftragt.

In den Stundenverrechnungssätzen für die nachstehenden Lohn und Berufsgruppen sind enthalten:

- * Lohn- und Gehaltskosten
- * Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- * Sozialkosten einschl. Sozialkostenbeiträge
- * Gemeinkostenanteile und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.

Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten Stundenlohnzettel der Rechnung beizufügen. Diese müssen außer den Angaben nach Paragraph 15 Nr. 3 VOB Teil B, das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistung enthalten.

Die durch den AG angeordneten Stundenlohnarbeiten werden mit nachfolgenden Stundensätzen abgerechnet, sofern nicht einzelne Positionen anderes bestimmen.

1. Selbstständiger Monteur = Euro / h _____

2. Monteur = Euro / h _____

3. Helfer = Euro / h _____

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Preise unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

....., den
 OrtDatum Rechtsverbindliche Unterschrift

1.2 Leistungsumfang

Der Auftrag umfasst insbesondere:

- Lieferung der Möbel frei Verwendungsstelle
- Vertragen an den endgültigen Standort
- Fachgerechte Montage und Aufbau
- Funktionsprüfung
- Übergabe inkl. Einweisung
- Mitnahme und umweltgerechte Entsorgung der Verpackung
- Übergabe aller Produktunterlagen, Prüfzeugnisse und Garantien

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3 Baubeschreibung

Anlass zum Bauvorhaben

Das Gebäude der „Grundschule (GS) Neubau“ im Schulzentrum Kaisersesch wird derzeit grundlegend saniert und im Innenhofbereich ausgebaut.

Art der Baumaßnahme

Die Baufeldfläche für die bauliche Umsetzung ist im Besitz der Verbandsgemeinde bzw. Stadt Kaisersesch sowie der KV Cochem-Zell.

Die Baufeldfläche befindet sich innerhalb des Schulzentrums Kaisersesch, mit Grundschule, Realschule plus/Fachoberschule, Sporthalle und Sportplatz.

Die Bauausführung sowie der Bewegungsspielraum für Baufahrzeuge sind durch die Bebauung, die Gebäudenutzung sowie den aktiven Schulbetrieb entsprechend eingeschränkt.

Es besteht zwischen den Gebäuden des Schulzentrums sowie zur benachbarten Sporthalle eine rege fußläufige Verkehrsbewegung der Schüler, die auch die Baustellenzufahrt queren müssen.

Das für die Bauausführung zur Verfügung gestellte Baufeld um die GS ist in der Breite sehr begrenzt.

Westlich der GS steigt das Gelände unmittelbar hinter dem Schotterweg teils steil an, östlich der GS befinden sich die Zugänge zu den aktuell provisorisch benutzenden Unterrichts-Containern.

Es wird auf die beiliegende Baufelddokumentation verwiesen, die die örtlichen Verhältnisse sowie den Bestand und den Zustand der Baustellenzufahrt dokumentiert!

In den Ausschreibungsunterlagen sind alle relevanten Beschreibungen und Planunterlagen enthalten, die für die Kalkulation der vorgesehenen Bauleistungen erforderlich sind.

Es wird, trotz der vollständigen Planungsunterlagen und dieser Beschreibungen, aufgrund der sehr beengten Verhältnisse, die ergänzende Sichtung der Örtlichkeit vor der Angebotsabgabe empfohlen.

Es besteht die Möglichkeit, dass zeitgleich die bauliche Herstellung der Außenanlagen erfolgt, was die Zugänglichkeit zum Gebäude und die Platzverhältnisse im Baufeld zusätzlich einschränken kann.

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule
 LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4 Geplanter Bauablauf

Die Bauausführung ist im vorgegebenen Zeitrahmen nach der Auftragserteilung in Abstimmung mit dem Bauherrn zu beginnen und abnahmefähig abzuschließen.

1.5 Angaben zur Baustelle / Lage, Umgebung, Zufahrt usw.

Die Baustelle befindet sich im nördlichen Bereich von Kaisersesch. Kaisersesch ist von der A48 ausgehend über die L98 sowie die Koblenzer Straße anfahrbar.

Die Baumaßnahme erfolgt ausschließlich auf dem Schulgelände Kaisersesch.

Die Andienung der Baustelle erfolgt über die Einmündung auf das Schulgelände unterhalb der FOS, von der Straße „Im Haag“ ausgehend (siehe beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan).

Die Länge der Zufahrt auf dem Schulgelände beträgt ca. 250 m. Die Ausbaubreite des Weges beträgt ca. 3,0 m bis 5,0 m. Der Weg ist entlang der FOS als Pflasterweg und ansonsten als Schotterweg hergestellt. (Feuerwehruzufahrt zu den Schulgebäuden und der Sporthalle).

Die Zuwegung und auch der Arbeitsraum wird zum Teil mit Baumbepflanzung eingegrenzt. Durch die sehr beengten Verhältnisse entlang des Schulgebäudes ist ein Wenden in der Baustelle nur eingeschränkt möglich.

Im Baustelleneinrichtungsplan wurden die zur Verfügung stehenden Baufeldflächen gekennzeichnet. Die Geräteauswahl und die Bau-, Sanierungsumsetzung ist auf das zur Verfügung stehende Baufeld abzustimmen. Im Baufeldbereich sind Versorgungsleitungen der Fernwärme vorhanden.

1.6 Verkehrsverhältnisse / Für den Verkehr freizuhaltende Flächen / Verkehrsführung

Das Baufeld wird durch den Schulbetrieb erheblich beeinträchtigt.

Da die Schulgebäude, sowie die provisorischen Schul-Container, teilweise ihren Zugang entlang der Baustelle aufweisen, müssen diese entlang der abzugrenzenden Baufeldflächen freigehalten werden.

Bei allen Fahrzeugbewegungen außerhalb des umzäunten Baufeldes, ist immer mindestens 1 Einweiser als Fahrzeugbegleitung vorzusehen, bei Fahrzeugbewegungen in den Schulpausen sind mindestens 2 Einweiser vorzusehen.

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule
 LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7 Besondere Erschwernisse / Besondere Anforderungen

Ergänzend zu den bereits ausgeführten Ausführungsrandbedingungen sowie den Planunterlagen und insbesondere der Baufelddokumentation wird hier nochmals auf die besonderen Bedingungen aus dem Baufeld (Schulbetrieb, beengte Verhältnisse und Hindernisse durch Bäume), der verkehrlichen Situation mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten, den sehr eingeschränkten Platzverhältnissen für die Baustelleneinrichtung und die Lagerungsmöglichkeiten, hingewiesen.

Vor Baubeginn hat der AN eine Gefährdungsbeurteilung nach Baustellenverordnung für die von ihm durchzuführenden Leistungen abzugeben.

1.8 Hinweise für die Bauabrechnung

1.8.1 Abrechnungsunterlagen

Mit der Schlussrechnung sind alle notwendigen Rechnungsunterlagen (Mengenermittlungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) 2-fach einzureichen.

1.9 Besonderer Hinweis zur Angebotskalkulation

Grundsätzlich ist in den Positionen des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses die gebrauchsfertige Leistung beschrieben. Daraus ergibt sich, dass, so weit in den Leistungstexten sowie den unmittelbar zugehörigen beschreibenden Texten nicht ausdrücklich anders vermerkt, die Lieferung aller für die Bauleistungen / Sanierungsarbeiten erforderlichen Materialien und Stoffe eingeschlossen ist. Eingeschlossen sind somit auch alle Tätigkeiten, die zur Ausführung der gebrauchsfertigen Leistung erforderlich werden, auch wenn diese nicht ausdrücklich aufgezählt werden. Grundsätzlich wird nur die fertige Leistung abgerechnet.

1.10 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Das gesamte Gebäude wird kernsaniert. Zum Ausführungszeitpunkt sind bauseitige Gewerke weitgehend abgeschlossen. Mit Arbeiten einzelner Unternehmen v.a. der Gewerke Elektrotechnik, Lüftung/Klima, Innenausbau, Boden-, Malerarbeiten ist jedoch zu rechnen.

Die Arbeiten werden teilweise parallel mit dem ca. 4 Wochen andauernden Bezug des Gebäudes durch den Auftraggeber durchgeführt.

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.11 Gleichwertigkeit von Produkten

Die angebotenen Programme und Elemente sind ausführlich zu kommentieren und aussagefähige, detaillierte Produktunterlagen, wie Prospekte, Fotos, etc. sind als Anlagen dem Angebot zwingend beizulegen.

Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Leitprodukte erwähnt sind, dürfen Produkte gleichwertiger Art und Qualität angeboten werden. Die Gleichwertigkeit muss in diesem Fall vom Bieter nachgewiesen werden.

1.12 Höhere Ausführungsqualität

Eine über das in den Ausschreibungsunterlagen beschriebene Qualitätsniveau hinausgehende bessere Ausführung ist zulässig, wird jedoch nicht gesondert vergütet. Eine solche Ausführung bedarf jedoch der Zustimmung durch den AG.

1.13 Anforderungen an Farben und Materialien

Die festgelegten Farben und Materialien sind Bestandteil der Farbgebung des Gesamtprojektes (Corporate Identity) und daher verbindlich.

1.14 Gesetzliche und normative Anforderungen

Für die Herstellung und Planung sind die in Deutschland geltenden Richtlinien, Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Normen (Stand der Technik) zu beachten. Dies sind unter anderem:

VOB/A Vergabeverfahren (Ausschreibung)
VOB/B Vertragsbedingungen
VOB/C Technische Regeln und ATV

DIN 18355 – Tischlerarbeiten

DIN 4108	Wärmeschutz
DIN 4109	Schallschutz
DIN 18202	Toleranzen im Hochbau
DIN EN 14351	Fenster und Außentüren
DIN 68800	Holzschutz
DIN EN 1627	Einbruchhemmung

Materialien und Schadstoffe

Typische Anforderungen:

- REACH-Verordnung (EU-Chemikalienrecht)
- GS-Zeichen (Produktsicherheit)
- CE-Kennzeichnung (falls relevant)
- Formaldehyd-Grenzwerte
- emissionsarme Materialien

Nachhaltigkeit und Umwelt

- EU-Green-Public-Procurement
- Blauer Engel für Möbel

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- FSC/PEFC bei Holz

1.15 Umwelt- und Arbeitsschutz

Alle Produkte müssen den geforderten Arbeitsschutzstandards und dem Stand der Technik entsprechen.

Die Einhaltung der gesetzlichen und normativen Bedingungen sind schriftlich nachzuweisen (Prüfzeugnisse, Bescheinigungen, Zertifikate etc.).

Es dürfen nur Stoffe, Teile, Materialien, Pflegemittel usw. eingesetzt werden, die nicht in der MAK-Liste (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) aufgeführt sind.

Alle Produkte und Produktbestandteile müssen über die notwendigen und anerkannten Kennzeichnungen verfügen, um in Zukunft Trennung und Entsorgung zu erleichtern.

Für alle ausgeschriebenen Produkte muss die Aufbringung des Kantenmaterials auf die Schmalflächen der melaminharzbeschichteten Spanplattenkanten fugenlos und klebstofffrei (ohne sichtbaren Kleber) mit umwelt- und ressourcen-schonender Technologie (Dioden-Laserverfahren oder gleichwertig) erfolgen.

Um eine ganzheitliche und durchgängige Beurteilung der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit der gelieferten Produkte zu ermöglichen müssen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit folgende Anforderungen vorliegen und erfüllt werden:

Alle Produkte müssen die Umweltrichtlinie der Landesregierung Rheinland-Pfalz einhalten.

Amtlich zugelassene, nicht genormte Stoffe müssen den Zulassungsbestimmungen entsprechen. Es dürfen weder gesundheitsschädigende noch gesundheitsgefährdende Risiken von ihnen ausgehen. Auf Anforderung sind Materialmuster sowie entsprechende Prüfzeugnisse kostenfrei vorzulegen.

1.16 Lieferung & Abwicklungsprozess

- Lieferzeiten: bis zu 8-10 Wochen ab Bestellung/ Auftragsklärung.
- Gefordert ist eine Reaktionszeit von maximal zwei Werktagen für die Klärung zur weiteren Bearbeitung und Erledigung von Kundendienstaufgaben, wie Reparaturen oder Umbauten.
- Zur reibungslosen Auftragsabwicklung wird ein fester Ansprechpartner im Außendienst und ein fester Ansprechpartner im Innendienst beim AN gefordert.

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.17 Planerische Dienstleistungen

Folgende Dienstleistungen müssen neben Herstellung, Lieferung, Verträgen und Montage kostenfrei im Rahmen der ganzheitlichen Projektbetreuung und Auftragsabwicklung fachgerecht durch den Auftragnehmer (AN) mit erbracht werden.

- Grundsätzlich muss der AN die ganzheitliche Aufgabe fachlich kompetent beherrschen.
- Der AN muss alle relevanten geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Regelwerke, Normen, Vorgaben, BG-Informationen beherrschen und sicher im Sinne des Auftraggebers (AG) anwenden.
- Der AN muss sich an jeweiligen organisatorischen Anforderungen und den Arbeitsprozessen orientieren, diese erfassen und in Abstimmung mit dem AG daraus Konsequenzen für die Fertigung und Montage berücksichtigen.
- Der AN verpflichtet sich ein örtliches Aufmaß vorzunehmen zur Erstellung der benötigten Detailpläne im dwg- oder dxf- Dateiformat.

1.18 Anlieferung und Montage

Im Zuge der Feinabstimmung übergibt der AG dem AN die freigegebenen Pläne,

die im Rahmen der Arbeitsplatz- und Büroraumplanung vom AN in enger Abstimmung mit dem AG erstellt wurden.

Soweit für die termingerechte Lieferung und Ausführung besondere Genehmigungen

erforderlich sind, hat sie der AN auf seine Kosten einzuholen.

Beim Befahren der Grundstücke ist darauf zu achten, dass Gebäude, Anlagen und

sonstige Einrichtungen nicht unangemessen verschmutzt, beschädigt oder gefährdet werden.

Ist festzustellen, dass durch den AN eine unangemessen hohe Verschmutzung oder

Beschädigung der betreffenden Verkehrswege verursacht wurde, so wird der AG

nach einmaliger Aufforderung an den AN die Reinigung und ggf. die Reparatur

durch einen Dritten auf Kosten des AN durchführen lassen.

Der AN hat alle für die Verkehrssicherung und Verkehrsregelung im Ausführungs-

bereich erforderlichen Maßnahmen unter seiner Verantwortung durchzuführen.

Anweisungen des AG hat er dabei in vollem Umfang zu beachten.

Bei allen notwendigen Absperrungen und Umleitungen ist bei öffentlichen Straßen

die Genehmigung der zuständigen Verkehrsrechtsbehörde einzuholen.

In die Einheitspreise ist die Anpassung der bauseits vorhandenen Sockleisten

einzukalkulieren.

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.19 Unverträglichkeit von Baustoffen

Bei der Bauausführung dürfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich

Ihrer Gewinnung, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen.

Werden vom AN Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung eingesetzt, so

sind Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter dem AG vorzulegen.

Für die Einsetzung des Gefahrstoffes ist vom AN eine Betriebsanweisung auf-

zustellen. Gebinde und Verpackung müssen eine Sicherheitskennzeichnung tragen mit folgenden Angaben:

- Bezeichnung des Stoffes oder Zubereitung
- Gefahrensymbol und dazugehörige Gefahrenbezeichnung
- Hersteller, Importeur, Lieferant

1.20 Farben & Oberflächen

Die Farben und Oberflächen müssen mit dem Auftraggeber und dem zuständigen

Architekturbüro vor Auftragsvergabe dem innenarchitektonischen Gesamtkonzept

angepasst werden. Die im LV aufgeführten Vorgaben können noch zu Änderungen führen.

1.21 Preisbindung

Der AN hält sich an die angebotenen Preise bis zum 31.12.2026 gebunden. (für Nachlieferaufträge)

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.0 Schrankwand

Material/Konstruktion:

Es kommen generell PEFC zertifizierte, dreischichtige Gütespanplatten der Emissionsklasse E1E05 nach DINEN14322 mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung zum Einsatz.

Die Gütespanplatten werden mit einem allseitig umlaufenden PP-Umleimer miteinander verbunden.

19 mm dicke Spanplatten werden mit einem 2 mm und 25 mm dicke Spanplatten mit einem 3 mm PP-Umleimer versehen.

Materialdicken:

Oberboden: 25 mm; Unterboden: 19 mm; Seiten: 19 mm; Front: 19 mm

Rückwand: 19 mm; Einlegeboden: 19/25 mm

Die Materialdicke von Rückwandverblendungen, Wand- und Deckenanschluss-
blenden, Regalzwischenböden und Eckverbindern beträgt 19 mm.

Plattenhersteller: _____

Typ: _____

Struktur: _____

Die Schrankwände sind mit flächenbündigem Schloss und einer 3-Punkt-Drehstangenverriegelung auszurüsten.

Zylinderdurchmesser 18mm

Zylinderlänge 20mm / 22mm / 26mm

Zylinderset inklusive zwei B1 Schlüsseln

Rosette 18mm, Schließhaken, Stangenführung, Anschlagstift, Drehstange

Griffvariante:

Muschelgriff, rechteckig, Aluminium, aluminiumfarben,

Maße (L x B): 143 x 34 mm

Werkstoff: Aluminium,

Endkappe: Zinkdruckguss,

Farbe/Oberfläche: aluminiumfarben,

Form: rechteckig;

Maße (L x B): 143 x 34 mm, Gehäusemaße: 138 x 30 mm,

Gehäusetiefe: 11 mm, Lochabstand: 128 mm,

Überstand: 1 mm

Hersteller: _____

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Typ:

Artikel-Nr.: _____

Scharniere inkl. Montageplatte:
Möbel-Topfscharniere für Drehtüren im Möbelbau.

Ausführung:
Öffnungswinkel: 110°
Ausführung: Eckanschlag (aufliegende Tür)
Mit integrierter Dämpfung für sanftes, selbsttätiges Schließen
CLIP-Montagesystem zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Tür am
Korpus 3-dimensionale Verstellmöglichkeit (Seite, Tiefe, Höhe)
Topfdurchmesser: 35 mm
Topftiefe: ca. 11,5–12 mm
Material: vernickelter Stahl
Öffnungswinkelbegrenzung optional nachrüstbar
Geeignet für Türstärken ca. 16–24 mm

Lieferumfang:
Topfscharnier komplett
Passende Montageplatte
Befestigungsmaterial

Hersteller: _____

Typ: _____

Artikel-Nr.: _____

Montageplatte:

Montageplatten für Möbel-Topfscharniere mit CLIP-Montagesystem,

.

Typ: Kreuzmontageplatte
Ausführung: 0 mm Distanz
System: Clip-Befestigung für CLIP-Topfscharniere
Material: Stahl, vernickelt
Befestigung: mit Systemschrauben bzw. Holzschrauben im 32-mm-System
Höhenverstellung über Langloch / Exzenter
geeignet für aufliegende Möbeltüren (Aufschlag)

Einbau: gemäß Herstellervorschriften.

Hersteller: _____

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Typ:

Artikel-Nr.:

01

Einbauschränke

01.10

Schrankwand mit Fächern für Schultaschen

Beschreibung der Schrankwand

Funktion:

Verschließbare Abstellfläche für einen iPad-Ladewagen

Abmessungen:

Breite: ca. 5900 mm

Tiefe: ca. 640 mm

Höhe: ca. 2950 mm

Konstruktion / Materialien:

Korpusseiten mit 32 mm Rasterbohrung für die Aufnahme von Einlegeböden

Einlegeböden flexibel einsetzbar

Dekorsockel und Schlösser inklusive

Hinweise:

Aufbau und Details gemäß technischer Vorbemerkungen und beigefügter Skizze

Die in der Baustelle vorhandenen Lüftungsgeräte einschließlich der zugehörigen

Lüftungskanäle sind in die Schrankwand zu integrieren. Dabei sind alle Lüftungselemente

so zu verblenden, dass eine einheitliche und ästhetisch ansprechende Optik gewährleistet ist.

Die Wand- und Deckenanschlussblenden sind passgenau zu montieren und müssen

bündig mit den angrenzenden Bauteilen abschließen. Alle Blenden sind stabil zu

befestigen, ohne die Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage zu beeinträchtigen.

Raumzuteilung:

Klassenraum - UG: 8, 9 und 10

Klassenraum - EG: 1, 2, 3, 4, 5 und 6

Front: laut Herstellerkollektion

Korpus: laut Herstellerkollektion

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Griff: laut Herstellerkollektion Oberbodenfläche: laut Herstellerkollektion Oberbodenkante: laut Herstellerkollektion		
	9 Stück	
01.20		Schrankwand mit Fächern (nur Stauraum)		
		Beschreibung der Schrankwand		
		Abmessungen:		
		Breite: ca. 5900 mm		
		Tiefe: ca. 640 mm		
		Höhe: ca. 2950 mm		
		Konstruktion / Materialien:		
		Korpusseiten mit 32 mm Rasterbohrung für die Aufnahme von Einlegeböden		
		Einlegeböden flexibel einsetzbar		
		Dekorsockel und Schlösser inklusive		
		Hinweise:		
		Aufbau und Details gemäß technischer Vorbemerkungen und beigefügter Skizze		
		Die in der Baustelle vorhandenen Lüftungsgeräte einschließlich der zugehörigen Lüftungskanäle sind in die Schrankwand zu integrieren. Dabei sind alle Lüftungselemente so zu verblenden, dass eine einheitliche und ästhetisch ansprechende Optik gewährleistet ist.		
		Die Wand- und Deckenanschlussblenden sind passgenau zu montieren und müssen bündig mit den angrenzenden Bauteilen abschließen. Alle Blenden sind stabil zu befestigen, ohne die Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage zu beeinträchtigen.		
		Raumzuteilung: Klassenraum - EG: 7		
		Front: laut Herstellerkollektion Korpus: laut Herstellerkollektion Griff: laut Herstellerkollektion Oberbodenfläche: laut Herstellerkollektion Oberbodenkante: laut Herstellerkollektion		
	1 Stück	

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01				Einbauschränke

Projekt: Umbau und Erweiterung der Kurfürst-Balduin-Grundschule

LV-Bezeichnung: Los 1 - Lieferung und Montage von Einbauschränken für 10 Klassenräume

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Einbauschränke
-----------	-----------------------	-------

Summe Zusammenstellung:
--------------------------------	-------

Summe ohne Nachlass:
-----------------------------	-------

Nachlass (.....%):
---------------------------	-------

Summe netto:
---------------------	-------

zzgl. 19% MwSt:
------------------------	-------

Summe inkl. MwSt:
--------------------------	-------