

Massenzusammenstellung
Vorsanierungsmaßnahmen 2024

Ingenieurbüro Schönefeld GmbH
Projekt 2206
23.08.2023

Objektbezeichnung	M160520201	M16058	M16060	M16062		Summen:
DN	750	500	500	500		
Laenge	7,30	28,20	13,20	23,50		
KR.030 Reinigung von Kanälen DN 400 bis DN 600		28,20	13,20	23,50		64,90
KR.040 Reinigung von Kanälen mit EI-Profil 500/750	7,30					7,30
RO.110 Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / DN 400/800		28,20	13,20	23,50		64,90
RO.110 Vorsanierung / Fräsen Muffenversätzen/Scherbenkanten, geringer Aufwand / EI 500/750	7,30					7,30
RO.135 Zulage Fräsarbeiten am Stutzen, einragendes "weiches" Kunststoffdichtelement DN 100 - 150		1,00	1,00	1,00		3,00
RO.230 Stutzen DN 100 - 150, bis 5 cm einragend		1,00	1,00	1,00		3,00
RO.790 Verpresskranz um vorsanierte Zulaufanbindung planfräsen, DN 100 bis 150, Kanal DN 350 bis 600		3,00		1,00		4,00
RO.810 Sanierungsfahrzeug für sonstige Arbeiten / pro 0,5 h		2,00				2,00
SLK.175 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 450 - 500		2,00	1,00	2,00		5,00
SLK.177 Auskleidung Schachtanschlussbereich, B / SB, DN 450 - 500 / mit KL und Muffenauffütterung			1,00			1,00