



**Verbandsgemeinde Kaisersesch
Abwasserwerk
Am Römerturm 2
56759 Kaisersesch**

Kanalsanierungsmaßnahmen in der VG Kaisersesch

OG Brachtendorf

Grabenlose Renovierungsmaßnahmen

Maßnahmenplanung 2026
(Entwurfs- und Ausführungsplanung)

Schachtsanierungen Renovierungsmaßnahmen

Projekt Nr.
2508

April 2026

Auf der nachfolgenden Seite werden die im Zuge der Renovierungsmaßnahme vorgesehenen Leistungen / Leistungsumfänge für die Schachtsanierung beschrieben.

Im Reparaturlageplan sind diese Leistungen ebenfalls aufgeführt.

Die Planung der notwendigen Schachtsanierungsmaßnahmen erfolgte aus der Sichtung der Haltungsbefahrungen (Schächte wurden von der Sohle Schachtmitte aus abgeschwenkt).

Sollten im Zuge der Sanierungsumsetzung weitere Schäden an den Schachtbauwerken festgestellt werden, so können, nach vorheriger Rücksprache mit der Bauüberwachung, weitere im nachfolgenden noch nicht aufgelistete Leistungen hinzukommen.

Bitte beachten Sie: Bei den in der nachfolgenden Auflistung angeführten Positionen handelt es sich um bürointerne Planungspositionen, die nicht mit den Positionen im LV übereinstimmen. Die angeführten Planungspositionen sind aber alle in den LV-Positionen des Titels „Schachtsanierungen“ integriert.

Projekt: **Kanalsanierung 2026, Ortsgemeinde Brachtendorf**
2508

Maßnahmenplanung (Entwurfs- und Ausführungsplanung)
Leistungsansätze / Mengenermittlung Schachtsanierungen
Renovierungsmaßnahmen

Position	Beschreibung	Einheit	M02052		M02054		M41100		Gesamt- menge
	Schachtabmessungen (siehe auch die Schachtbestandsdoku)		Breite	1,00	Breite	1,00	Breite	1,50	
	Schachttiefe		Länge	1,00	Länge	1,00	Länge	1,50	
	Nennweite abgehendes Rohr			2,71		2,99		4,93	
			DN	400	DN	400	DN	800	
			Menge	Preis	Menge	Preis	Menge	Preis	
01	Baustelleneinrichtung								
01.15	Ein- und Ausbau, Umsetzen innerhalb der Baustelle	St	1,00		1,00		1,00		3,00
01.20	Zulage Haltungseinrichtung, Abstand Schachtzugang /Sanierungsfahrzeug über 3 bis 10 m	St					1,00		1,00
02	Vorflutsicherung								
02.10	Absperrblase DN 150 - DN 200	St	2,00		2,00				4,00
02.25	Absperrblase DN 400 - DN 600	St	1,00		1,00		1,00		3,00
02.30	Absperrblase DN 700 - DN 800	St					1,00		1,00
03	Vorarbeiten (Reinigen des Schachtbauwerkes / Vorbereiten des Haftgrundes)								
03.05	Hochdruckreinigung von Schachtbauwerken	St	1,00		1,00		1,00		3,00
03.20	Hochdruckwasserstrahlen,Schachtwandungen und/oder -gerinne aus Beton / Betonfertigteilen	m2	0,80		0,80				1,60
06	Reparaturen und Reprofilierung mit mineralischen Materialien								
06.70	Gerinneestrich, - beton, Fliessgerinne bis Kämpferhöhe herstellen,	m3	0,04		0,04				0,08
06.75	Zulage zu vor genannter Ausführung für Gerinnekrümmung und Seitenzuläufe	m3	0,04		0,04				0,08
06.90	Gerinneestrich, - beton, Bermen, oberhalb Kämpfer herstellen,	m3	0,08		0,08				0,16
06.95	Zulage zu vor genannter Ausführung für Gerinnekrümmung und Seitenzuläufe	m3	0,08		0,08				0,16