

Leistungsbild	LfdNr.	Objekte	Mengen	Einheit	Preisansatz	Einheit	geschätzte anrech. Kosten
Verkehrsanlagen - Teil 1	V1	B 267 / Ahr-Rotweinstraße	1.200,00	m2	350,00	€/m2	420.000,00 €
	V2	Gehwege / Nebenanlagen B 267 Nord	85,00	m2	220,00	€/m2	18.700,00 €
	V3	Gehwege / Nebenanlagen B 267 Süd	180,00	m2	220,00	€/m2	39.600,00 €
	V4	Etzhardstraße bis B 267	905,00	m2	350,00	€/m2	316.750,00 €
	V5	Dorfstraße bis Etzhardstraße	210,00	m2	350,00	€/m2	73.500,00 €
	V6	Zufahrt zum Spielplatz im Auel	92,00	m2	220,00	€/m2	20.240,00 €
	V7	Etzhardgasse	80,00	m2	350,00	€/m2	28.000,00 €
	V8	Waagstraße	570,00	m2	350,00	€/m2	199.500,00 €
	V9a	Flächen neben Etzhardstraße	190,00	m2	220,00	€/m2	41.800,00 €
	V9b	Flächen neben Etzhardstraße	455,00	m2	220,00	€/m2	100.100,00 €
	V9c	Flächen neben Etzhardstraße	200,00	m2	220,00	€/m2	44.000,00 €
	V9d	Flächen neben Etzhardstraße	186,00	m2	220,00	€/m2	40.920,00 €
Summe							1.343.110,00 €
Verkehrsanlagen - Teil 2	V10	B 267 / Ahr-Rotweinstraße zwischen Brücke und Waagplatz	2.675,00	m2	350,00	€/m2	936.250,00 €
	V11	Gehwege / Nebenanlagen B 267	1.145,00	m2	220,00	€/m2	251.900,00 €
	V12	Parkplätze ahrseitig	675,00	m2	350,00	€/m2	236.250,00 €
Summe							1.424.400,00 €
Freianlagen	F1	Platz neben B 267 Richtung Ahr	1.295,00	m2	325,00	€/m2	420.875,00 €
	F2	Waagplatz	1.685,00	m2	375,00	€/m2	631.875,00 €
	F3	Maibaumloch	1,00	Stck	65.000,00	€/Stck	65.000,00 €
Summe							1.117.750,00 €
Ingenieurbauwerke	I1	Kanal DN 500 Waagstraße inkl. Schächte	104,00	m	750,00	€/m	78.000,00 €
	I2	Bachverrohrung Auelsbach 1000 x 1000	85,00	m	1.750,00	€/m	148.750,00 €
	I3	Bachverrohrung Dorfbach DN 1900	68,00	m	3.250,00	€/m	221.000,00 €
	I4	Abbruch alte Bachverrohrung DN 600	112,00	m	175,00	€/m	19.600,00 €
	I5	Abbruch alter Kanal DN 500	95,00	m	175,00	€/m	16.625,00 €
	I6	Schachtbauwerke Bachverrohrungen	3,00	Stck	10.000,00	€/Stck	30.000,00 €
Summe							513.975,00 €

Baukosten gesamt

2.974.835,00 €

Bauzeit

24 Monate