

Inhaltsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	3
		Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	5
		Maler- und Lackierarbeiten	13
		Tapezierarbeiten	23
		Trockenbauarbeiten	28
05.01	Titel	Mensa	34
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten	34
05.01.23.01	Abschnitt	Putzarbeiten Innenbereich	34
05.01.23.01...	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	34
05.01.23.01...	Bereich	Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund	35
05.01.23.01...	Bereich	Schlitz/Durchbrüche	36
05.01.23.01...	Bereich	Profile Innenputz	37
05.01.23.01...	Bereich	Innenputz, mineralisch	38
05.01.23.02	Abschnitt	Wärmedämm-Verbundsysteme	40
05.01.23.02...	Bereich	WDVS	40
05.01.23.02...	Bereich	Sockelbereich	51
05.01.23.03	Abschnitt	Stundensätze, Putzarbeiten	55
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten	55
05.01.34.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen	55
05.01.34.02	Abschnitt	Spachtelungen	57
05.01.34.03	Abschnitt	Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken	58
05.01.34.04	Abschnitt	Holzuntergrund - Innenwände, Decken	61
05.01.34.05	Abschnitt	Metall - Innentüren, Zarge, Türblatt	63
05.01.34.06	Abschnitt	Beschichtung, Gewerbe- und Technikräume	65
05.01.34.07	Abschnitt	Fugenabdichtung	67
05.01.34.08	Abschnitt	Stundensätze	69
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten	70
05.01.39.01	Abschnitt	Wände	70
05.01.39.01...	Bereich	Wände, Vorsatzschalen, Schürzen	70
05.01.39.01...	Bereich	Wandbekleidung	72
05.01.39.01...	Bereich	Aussparungen, Öffnungen	73
05.01.39.01...	Bereich	Besondere Leistungen Wände	77

Inhaltsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
05.01.39.02	Abschnitt	Systemtrennwände	82
05.01.39.02...	Bereich	Systemtrennwände	82
05.01.39.03	Abschnitt	Einbauten, Öffnungen, Verstärkungen	84
05.01.39.03...	Bereich	Verstärkungen	84
05.01.39.03...	Bereich	Rohrdurchführungen, Dosen	85
05.01.39.04	Abschnitt	Stunden-/Material-/Gerätesätze	86
05.01.39.04...	Bereich	Stundensätze, Wände und Decken	86
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit	87
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	87
05.02.23.01	Abschnitt	Vorarbeiten	87
05.02.23.03	Abschnitt	Außenwandputz, Instandsetzung	89
05.02.23.04	Abschnitt	WDVS	90
05.02.23.04...	Bereich	Sockelbereich	90
05.02.23.05	Abschnitt	Innenwandputz	93
05.02.23.06	Abschnitt	Stundensätze	96
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten	97
05.02.34.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen	97
05.02.34.02	Abschnitt	Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken	98
05.02.34.03	Abschnitt	Holzuntergrund - Decken	100
05.02.34.04	Abschnitt	Fugenabdichtung	101
05.02.34.05	Abschnitt	Stundensätze	102
05.02.39	Bereich	Trockenbauarbeiten	103
05.02.39.01	Abschnitt	Schachtwand und Verkleidungen	103
05.02.39.02	Abschnitt	Brandschutzverkleidungen	105
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	106

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Baubeschreibung		
1. Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben		
Name und Anschrift des Auftraggebers: Verbandsgemeinde Nieder-Olm Pariser Straße 110 55268 Nieder-Olm		
Beschreibung des Bauvorhabens: Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau einer Mensa für die Grundschule Essenheim. Der Neubau wird als Anbau an den bestehenden Gebäudekomplex der Grundschule errichtet. Der aus 2 Gebäudeteilen, Verbindungsbau mit Erschließungsfluren zum Bestand und teilunterkellertes, eingeschossiges Hauptgebäude mit Mensa, Küche, Treppenhaus, WCs und Haustechnik bestehende Komplex wird in Stahlbeton- und Massivholzbauweise auf Basis von Brettsperrholzelementen erstellt. Das Hauptgebäude ist mit seinem em UG in den Hang eingeschoben, während der Verbindungsbau als zweigeschossiger Gebäudeteil zwischen Anbau und Bestand vermittelt. Das Gebäude erhält ein ziegelgedecktes Satteldach in Holzbauweise während der Verbindungsbau ein Flachdach erhält. Die Mensa stellt sich als eingeschossiger Saal dar, mit einer maximalen Raumhöhe bis in den First des offenen Dachraum von ca. 5,30m. Die Satteldachkonstruktion wird durch Brettsperrholzelemente auf einem Stahlbetonrahmen gehalten. Der hinter dem Speisesaal liegende Bereich beinhaltet Küche und Nebenräume sowie Sanitär- und Umkleibereiche. Im Dachraum darüber befinden sich Lüftungstechnik mit Zu- und Abluftleitungen. Im Untergeschoss befinden sich der Haustechnikraum mit der Lüftungsanlage, Wärmeerzeugung und -verteilung sowie der Hausanschluss. Daneben liegen hier die WC-Räume für die Mensa und das TRH. Alle Gebäudeteile mit Ausnahme des Dachraumes können barrierefrei erschlossen werden. Vom Schulhof aus gelangt man ebenerdig direkt in die Mensa, vom Bestandsgebäude aus ist dies über den Verbindungsbau im UG und EG möglich. Ein weiterer Zugang von außen befindet sich straßenseitig im UG. Im Hauptgebäude verbindet ein Aufzug UG und EG. Bestand, Verbindungsbau und neuer Anbau bilden einen dreiseitig gefassten Innenhof, der sich mit Sitz- und Treppenstufen sowie höhenmäßig abgestuften Grünflächen vom EG-Niveau zum UG entwickelt. Die Fassaden erhalten ein Wärmedämm-Verbundsystem aus mineralischem Dämmstoff. Der Verbindungsbau erhält als äußeren Abschluss über seine gesamte Länge eine Pfosten-Riegel-Konstruktion.		
2. Angaben zur Örtlichkeit		
Anschrift der Baustelle: Münchhofpforte 20 55270 Essenheim		
Lage des Grundstücks: Das Grundstück befindet sich in Essenheim Neubaugebiet Domherrngärten im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Grundschule Urplan" und hat eine fast rechteckige Form. Drei der vier		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Baubeschreibung		
Grundstücksseiten sind fast über die gesamte Länge grenzständig bebaut. Es bestehen an zwei der vier Seiten beengte Zufahrtsmöglichkeiten mit geringen Radien für Fahrzeuge über bestehende Fuß-/Fahrwege. Die Liegenschaft ist über die Straße Münchhofpforte erreichbar. Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: Teilunterkellert, Erdgeschoss Besondere Umstände: Bestehende Schulbebauung 3. Termine und Fristen Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme: 29.03.2026 Geplante Dauer der Baumaßnahme: 16 Monate Vorgesehener Beginn der Arbeiten dieses Leistungsverzeichnisses: KW 7 / 2027 Geplante Dauer der Baumaßnahme: 53 Arbeitstage 4. Angaben zur Baustelle 4.1. Baugrund Baugrund gemäß Baugrundgutachten vom 18.08.2025: 0,0 - 0,4 unter GOK: Holzhackschnitzel bzw. Mutterboden (RKS 1 bzw. RKS 2 und 3) 0,4 - 1,2-1,6 unter GOK überwiegend leichtplastische, nachrangig mittelplastische aufgefüllte Schluffe (Schicht 2) mit wechselnden Ton-, Sand- und nachrangig Kiesanteilen aufgeschlossen, die gemäß DIN 18196 in die Bodengruppen UL und nachrangig UM eingestuft werden. Die Konsistenz der Schluffe war nach der Bohrgutansprache halbfest. Als anthropogene Beimengungen wurden Ziegelbruchstücke, Kohle- und Wurzelreste sowie Schotter festgestellt. Weitere organoleptische Auffälligkeiten (Farbe, Geruch) wurden im Zuge der Probeentnahme nicht wahrgenommen Unterhalb der aufgefüllten Schluffe der Schicht 2 stehen im Bereich der RKS 1 bis 6,4 m unter GOK im Bereich der RKS 2 bis 6,6 m unter GOK und im Bereich der RKS 3 bis zur Endteufe von 6,0 m unter GOK leicht- bis mittelplastische steife bis halbfeste und halbfeste Schluffe mit wechselnden Ton-, Sand- und Kiesanteilen an, die gemäß DIN 18196 überwiegend in die Bodengruppen UL, UM, TM und nachrangig GU* und SU* eingestuft werden. Unterhalb der Schluffe stehen im Bereich der RKS 1 bis zur Endteufe von 7,0 m unter GOK und im Bereich der RKS 2 bis zur Endteufe von 6,9 m unter GOK ausgeprägt plastische halbfeste Tone (Schicht 4) mit schwach schluffigen Beimengungen an, die gemäß DIN 18196 in die Bodengruppe TA eingestuft werden. Bei der DPH 1 und DPH 2 lagen die Eindringwiderstände in dieser Schicht zwischen 8 und maximal 15 Schlägen je 10 cm Eindringtiefe. 4.2. Lage und Transportwege Zufahrtsmöglichkeiten: Das Grundstück wird über eine seitliche Stichstraße der Straße Münchhofpforte erschlossen. Weitere Angaben können dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. 4.3. Sonstige Baustelleneinrichtung Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: Wasser: bauseits vorhanden		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Baubeschreibung		
Strom: bauseits vorhanden Abwasser: öfftl. Kanal 4.4. Sonstige Angaben zur Baustelle Schutz vorhandenen Bewuchses: Es sind mehrere großkronige Bestandsbäume (d=35-40 cm) zu schützen und zu erhalten. Das Grundstück wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht. 5. Angaben zur Ausführung Siehe Angaben Leistungsbereiche 6. Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. 7. Sicherheits- und Gesundheitskoordination Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination ist beauftragt: AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH TÜV Rheinland Group Zentrum Koblenz Hans-Böckler-Str. 6 56070 Koblenz Technische Vorbemerkung - Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 1. Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. BFS Merkblatt Nr. 9 Beschichtungen auf mineralischen und pastösen Außenputzen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
BFS Fachregel Nr. 19 Risse in Außenputzen – Beschichtung und Armierung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Fachregel Nr. 20.1 Baustellenübliche Untergrundprüfungen bei Putzarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 21 Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 26 Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) IVD-Merkblatt Nr. 4 Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 5 Abdichtungen mit Butylbändern Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 21 Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 30 Montageklebstoffe für Klebungen und Abdichtungen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) Merkblatt Egalisationsanstriche auf Edelputzen Farbtonegalisierende Beschichtung Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere Merkblatt Einbau und Verputzen von Platten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS-R) mit rauer oder gewaffelter		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Oberfläche Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) Merkblatt Strukturierte Putzoberflächen – Visuelle Anforderungen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) Merkblatt Ausführung von Sockelbereichen bei Wärmedämm-Verbundsystemen und Putzsystemen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) Merkblatt Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) Merkblatt Praxismerkblatt Brandschutzmaßnahmen bei WDVS mit EPS-Dämmstoffen Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere Merkblatt Dübel in WDVS: Hinweise zur Planung und Ausführung Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) Technische Spezifikation Wärmedämmputzmörtel Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 4		

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Anhang zum Merkblatt 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung – Bauteilkatalog Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 5 Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau – Innenraumabdichtung nach DIN 18534 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten 2. Angaben zur Baustelle Lage und Transportwege Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: UG, EG, DG Gerüste Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst: Lastklasse: 3 Breitenklasse: SW06 Höhe der obersten Gerüstlage in m: 3 Geplanter Aufbau Termin: 7.9.2026 Geplanter Abbau Termin: 21.4.2027 Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst: Lastklasse: 3 Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4 Standort: Im Gebäude Geplanter Aufbau Termin: 7.9.2026 Geplanter Abbau Termin: 21.4.2027 Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne: Gerüstgruppe: LK3 Länge in m: 3,5 Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4 Zu erwartende besondere Belastungen Die Baustelle liegt in der Windzone: 1 3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Dokumentation: Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben. Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben. Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc. Die Zulassung des Wärmedämm-Verbundsystems nach Abschnitt 2 DIN 18345 muss auf der Baustelle vorliegen. Dem Auftraggeber oder Bauleiter ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des Wärmedämm-Verbundsystems muss in der Originalverpackung erfolgen. 4. Angaben zur Ausführung Allgemeines Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen. Fenster, Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen. Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten. Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden. Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen. Innenputz, Trockenbauoberflächen Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe () Q1 (X) Q3 () Q4 auszuführen. Für Flächen mit Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q3 gelten die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 DIN 18202. Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, überputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind. Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind. Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Längenänderungen zu rechnen ist. Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen. Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen. Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben. Außenputz Außenputz ist möglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls ist durch Abhängen der Gerüste mit Folie o. ä. ein ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Analog ist der Schutz gegen Schlagregen sowie Austrocknung durch Wind sicherzustellen. Bei verkleideten Gerüsten ist bei entsprechender Wetterlage auf Zugerscheinungen durch die Kaminwirkung zu achten. Bei Erfordernis ist für eine vorübergehende Öffnung von Fassadengerüstverkleidungen zu sorgen. Diese Maßnahmen dienen der Nachbehandlung des Außenputzes und sind Nebenleistungen. Sockelputzunterkanten sind gerade und ohne anhaftenden Restmörtel auszubilden. Rahmen, Gewände, Fachwerkteile u. ä. aus Metall oder Holz dürfen keine kraftschlüssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind zumindest durch Kellenschnitt zu trennen. Es ist auf ein gleichmäßiges Oberflächenbild des Außenputzes ist zu achten. Das gilt besonders im Bereich der Gerüstlagen, wo auf einwandfreie Übergänge und gleichmäßige Schichtdicke zu achten ist. Flecken und Ansätze im Außenputz gelten als wesentlicher Mangel. Wärmedämm-Verbundsystem Die Verarbeitungsrichtlinien des Wärmedämm-Verbundsystem-Herstellers müssen eingehalten		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
werden, auf Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren. Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen nicht unterschritten werden. Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Außenluft, der Untergründe und der Materialien bis zur vollständigen Durchhärtung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen, sofern die Herstellervorschriften nicht andere Grenzwerte vorschreiben. Ist vor Beginn der Ausführung des Wärmedämm-Verbundsystems der Innenputz noch nicht fertig gestellt und ausgetrocknet, sind mit der Bauleitung geeignete Maßnahmen zur Schadensvermeidung in der Außenwand und in dem Wärmedämm-Verbundsystem durch nach außen diffundierende Feuchtigkeit abzusprechen. Bei Wärmedämm-Verbundsystemen mit Dämmung aus Polystyrol über einer Dicke von 10 cm sind die Sturzbereiche über Öffnungen mit Brandabschottungen zu versehen. Wenn in den Leistungstexten keine besondere Ausführung vorgeschrieben wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung dieser Sturzbereiche im Rahmen der nach jeweiliger Zulassung möglichen Ausführungsarten selber wählen. Armierungsgewebe muss glatt (faltenfrei) und mittig eingebaut werden. Über Ecken von Öffnungen ist es diagonal anzuordnen. Überlappungen des Gewebes sollen mindestens 100 mm betragen, Überdeckungen beim Anschluss an andere Bauteile ca. 300 mm. Es ist beim Übergang zu anderen Stoffen (z.B. Dämmung der Deckenaufleger, Rollladenkästen) grundsätzlich einzubauen. Metallprofile, z.B. Sockelprofile, sind, wenn der Untergrund nicht aus dämmendem Material wie Porenbeton, Hochloch-Leichtziegel oder dgl, sondern z.B. aus Kalksandstein oder Beton besteht, thermisch durch Unterlegen von Streifen aus geeignetem Dämmstoff, z.B. extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, zu trennen. Rahmen, Gewände, Fensterbänke u. ä. dürfen keine kraftschlüssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind durch geeignete Maßnahmen, z.B. entsprechende An- und Abschlussprofile, Kompribänder und dgl. zu trennen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschlüsse alle zu erwartenden Bewegungen, insbesondere die thermischen Längenänderungen, aufnehmen können, ohne dass Schäden im Wärmedämm-Verbundsystem auftreten. Es ist außerdem dafür		

05 LV Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten**Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme**

Sorge zu tragen, dass diese Anschlüsse dauerhaft gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet sind. Dabei ist nicht nur auf die Vermeidung des Eindringens von Niederschlägen zu achten, sondern auch dafür zu sorgen, dass keine kalte Außenluft durch Anschlussfugen, z.B. unter Fensterbänken, an Sockelabschlussprofilen und dgl. z.B. durch Einlegen von Kompribändern, hinter das Wärmedämm-Verbundsystem gelangen kann.

Hohlräume zwischen Bauteilen und dem Wärmedämm-Verbundsystem, z.B. unter Fensterbänken, sind mit Dämmstoff zu füllen.

Fugenabdichtungen z.B. von Anschlüssen an Blendrahmen von Fenstern und Türen müssen einen geringeren Dampfdurchlasswiderstand (sd-Wert) besitzen als die entsprechenden raumseitigen Abdichtungen. Im Zweifel sind diese rechtzeitig vor der Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Bei der Verwendung von Kompribändern sind die Verarbeitungsvorschriften der betreffenden Hersteller zu beachten. Insbesondere ist auf Abstimmung der Bandbreite und -dicke auf die Fugenabmessungen zu achten.

Bewegungsfugen des Bauwerks sind, sofern in den Leistungstexten nicht eine andere Ausführung vorgeschrieben wird, im Wärmedämm-Verbundsystem mit Dehnfugenprofilen herzustellen.

5. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Technische Vorbemerkung - Maler- und Lackierarbeiten**1. Mitgeltende Normen und Regeln****Allgemeines**

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. DIN EN 1504-2 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität – Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton DIN EN ISO 4628 Normenreihe: Beschichtungsstoffe – Beurteilung von Beschichtungsschäden – Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen AGI-Arbeitsblatt K 10 Schutz von Beton Oberflächenbehandlung; Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 20-1 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). – Anforderungen an den Untergrund Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 20-2 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). – Beschichtungssysteme Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 20-3 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). – Ausführungsdetails Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) BFS Merkblatt Nr. 1		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
Beschichtung/Instandhaltung von Betonaußenflächen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 5 Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 6 Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 7 Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 8 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 9 Beschichtungen auf mineralischen und pastösen Außenputzen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 10 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 15 Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
BFS Merkblatt Nr. 18 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Fachregel Nr. 19 Risse in Außenputzen – Beschichtung und Armierung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 19.1 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 20 Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Fachregel Nr. 20.1 Baustellenübliche Untergrundprüfungen bei Putzarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 22 Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Fachregel Nr. 25 Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen – Beurteilung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
BFS Merkblatt Nr. 26 Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)		
IVD-Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14 Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14: Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen – Vorbeugung – Sanierung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 21 Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 22 Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 27 Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 28 Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 30 Montageklebstoffe für Klebungen und Abdichtungen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten RAL-GZ 841 Anti-Graffiti. Graffitientfernung und Graffitiprofylaxe – Gütesicherung Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. VFF Merkblatt AL.02 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium		

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)		
VFF Merkblatt ST.01 Beschichten von Stahlteilen im Metallbau Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)		
VFF Merkblatt ST.02 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Stahl Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)		
2. Angaben zur Baustelle		
Lage und Transportwege		
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: UG, EG, DG		
Gerüste		
Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst: Lastklasse: 3 Breitenklasse: SW06 Höhe der obersten Gerüstlage in m: 3 Geplanter Aufbau Termin: 7.9.2026 Geplanter Abbau Termin: 21.4.2027		
Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst: Lastklasse: 3 Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4 Standort: Im Gebäude Geplanter Aufbau Termin: 7.9.2026 Geplanter Abbau Termin: 21.4.2027		
Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne: Gerüstgruppe: LK3 Länge in m: 3,5 Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4		
Zu erwartende besondere Belastungen Die Baustelle liegt in der Windzone: 1		
3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen		
Dokumentation: Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
unaufgefordert zu übergeben. Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben. Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen, Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc. Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben. Als ölbeständig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannenbeschichtung besitzen. 4. Angaben zur Ausführung Allgemeines Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert		

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben. Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen. Korrosionsgefährdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuführen. Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen. Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden. Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen. Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen – auch durch andere Gewerke – nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird. Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten. Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt. Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen. Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen. Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben. Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau. Brandschutzbeschichtungen Brandschutzbeschichtungen sind entsprechend dem Zulassungsbescheid auszuführen. Die Beschichtungsstoffe hat der Auftragnehmer mit dem Angebot dem Auftraggeber anzugeben, wenn sie in der Leistungsbeschreibung nicht vorgeschrieben sind. Die vorschriftsmäßige Herstellung der Brandschutzbeschichtung ist schriftlich zu bestätigen. Brandschutzbeschichtungen für Stahlkonstruktionen müssen immer mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Anstrichsystem desselben Herstellers ausgeführt werden und alle erforderlichen Komponenten umfassen. Bei nicht verzinktem, korrosionsgefährdetem Stahl schließt das auch die		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Maler- und Lackierarbeiten		
Korrosionsschutzbeschichtung ein. Bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist in der Ausschreibung das Verhältnis von Umfang zur Querschnittsfläche (U/A-Verhältnis) angegeben. Es ist Sache des Auftragnehmers, die dafür erforderliche Schichtdicke gemäß Herstellervorschrift oder Zulassung zu ermitteln. Der Auftragnehmer hat an der beschichteten Konstruktion Hinweise mit Zulassungsnummer und AusstellerAusführungsdatumName und Anschrift der Firma des AuftragnehmersAnzahl der SchichtenGesamtdicke der TrockenschichtArt der SchlussbeschichtungDatum der nächsten PrüfungWarnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungenanzubringen. Der Ort oder, wenn mehrere Hinweise erforderlich sind, die Orte der Anbringung sind mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen. Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das gilt in besonderem Maße für verdecktes Holzfachwerk. Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser über eine Rinne in einen Sammelbehälter geleitet wird. Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen. 5. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Tapezierarbeiten		
Technische Vorbemerkung - Tapezierarbeiten		
1. Mitgeltende Normen und Regeln		
Allgemeines		
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. BFS Merkblatt Nr. 7 Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 8 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 10 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 16 Technische Richtlinien für Tapezier- und Spannarbeiten innen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 19.1 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in		

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05 LV Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten

Tapezierarbeiten

Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20

Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

RAL-GZ 479

Tapeten – Gütesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: UG, EG, DG

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: 3

Breitenklasse: SW06

Höhe der obersten Gerüstlage in m: 3

Geplanter Aufbautermin: 7.9.2026

Geplanter Abbautermin: 21.4.2027

Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst:

Lastklasse: 3

Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4

Standort: Im Gebäude

Geplanter Aufbautermin: 7.9.2026

Geplanter Abbautermin: 21.4.2027

Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne:

Gerüstgruppe: LK3

Länge in m: 3,5

Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4

Zu erwartende besondere Belastungen

Die Baustelle liegt in der Windzone: 1

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Tapezierarbeiten		
2. Angaben zur Baustelle		
Lage und Transportwege		
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: UG, EG, DG		
Gerüste		
Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:		
Lastklasse: 3		
Breitenklasse: SW06		
Höhe der obersten Gerüstlage in m: 3		
Geplanter Aufbautermin: 7.9.2026		
Geplanter Abbautermin: 21.4.2027		
Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst:		
Lastklasse: 3		
Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4		
Standort: Im Gebäude		
Geplanter Aufbautermin: 7.9.2026		
Geplanter Abbautermin: 21.4.2027		
Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne:		
Gerüstgruppe: LK3		
Länge in m: 3,5		
Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4		
Zu erwartende besondere Belastungen		
Die Baustelle liegt in der Windzone: 1		
3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen		
Dokumentation:		
Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.		
Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.		
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten:		
Produktdatenblätter, Technische Merkblätter,		
Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen,		
Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine,		
Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD),		
Reinigungsanweisungen, etc.		
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Tapezierarbeiten		
einzuholen. Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten. Die Klebstoffe dürfen keine Belästigung und Gesundheitsgefährdung durch Ausdünstung von Stoffen verursachen. 4. Angaben zur Ausführung Allgemeines Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen. Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen. Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Tapezierarbeiten		
sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen. Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden. Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen. Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von Räumen – auch durch andere Gewerke – nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird. Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt. Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verwendeten Tapeten und das verwendete Tapetenzubehör, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben. 5. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Tapezierarbeiten		
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten 1. Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen DIN 18100 Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 DIN 55634-1 Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl – Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren DIN 55634-2 Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl – Teil 2: Überwachung und Zertifizierungsanforderungen VDI 3755 Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken BEB-Hinweisblatt 4.9.2 Fertigteilestriche aus Holzwerkstoffen – Holzspan- und OSB-Platten – Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Trockenbauarbeiten		
BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere IVD-Merkblatt Nr. 16 Anschlussfugen im Trockenbau – Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 19-2 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -profilen. – Teil 2 Luftdichte Ebene Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 21 Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 30 Montageklebstoffe für Klebungen und Abdichtungen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) Merkblatt 1 Baustellenbedingungen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 3 Fugen und Anschlüsse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Trockenbauarbeiten		
Anhang zum Merkblatt 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung – Bauteilkatalog Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 5 Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau – Innenraumabdichtung nach DIN 18534 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 6 Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 8 Wandhöhen leichter Trennwände – Stegausschnitte, Anschlüsse, Türen und Öffnungen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 10 Korrosionsschutz im Trockenbau – Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 11 Einbaurichtlinien für Sanitärinstallationen und -tragständer in Trockenbaukonstruktionen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten RAL-GZ 531 Trockenbau – Gütesicherung Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 2. Angaben zur Baustelle Lage und Transportwege Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: UG, EG, DG		

05 LV Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten

Trockenbauarbeiten

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: 3

Breitenklasse: SW06

Höhe der obersten Gerüstlage in m: 3

Geplanter Aufbautermin: 7.9.2026

Geplanter Abbautermin: 21.4.2027

Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst:

Lastklasse: 3

Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4

Standort: Im Gebäude

Geplanter Aufbautermin: 7.9.2026

Geplanter Abbautermin: 21.4.2027

Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne:

Gerüstgruppe: LK3

Länge in m: 3,5

Höhe der obersten Gerüstlage in m: 4

Zu erwartende besondere Belastungen

Die Baustelle liegt in der Windzone: 1

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu übergeben.

Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.

Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten:

Produktdatenblätter, Technische Merkblätter,
Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen,
Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine,
Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD),
Reinigungsanweisungen, etc.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Trockenbauarbeiten		
Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlböden sind die betreffenden Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (ABP), die zugehörigen Übereinstimmungserklärungen der Hersteller und der Nachweis über den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen. Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen. 4. Angaben zur Ausführung Allgemeines Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet		

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Trockenbauarbeiten		
werden. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen. Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und Decken ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR) zu beachten. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt besonders für Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung. Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Maßnahmen bei Türöffnungen sind in die Leistungen für das Anlegen der Türöffnungen einzurechnen. Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an Außenecken, sind nachzuimprägnieren. Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass überstehendes Material abgestrichen wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden. Dämmungen Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebäudes dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Prüfung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgeführt wird. Innenputz, Trockenbauoberflächen		

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten
Trockenbauarbeiten		
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten in der Qualitätsstufe (X) Q2 auszuführen. 5. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 05.01 Titel Mensa 05.01.23 Bereich Putzarbeiten 05.01.23.01 Abschnitt Putzarbeiten Innenbereich 05.01.23.01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten 05.01.23.01.0... Schutzabdeckung verschiedene Bauteile, PE-Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie (PE >= 0,2 mm) abkleben. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten. Bauteil : verschiedene Bauteile Schutzabdeckung : PE-Folie Dicke Folie : 0,2 mm 209,1 m² EP GP 05.01.23.01.0... Schutzabdeckung Anlagen, PE-Folie 0,4 mm Maßnahmen zum Schutz von Anlagen, Einbauten oder Leistungen anderer Gewerke, mittels Abdeckung mit Kunststoffolie. Nach Beendigung der Bauleistungen Schutzlage rückstandslos entfernen und entsorgen. - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bauteil : Anlagen			
	Schutzabdeckung : PE-Folie			
	Dicke Folie : 0,4 mm			
		26 m²	EP	GP
05.01.23.01.0... Schutzabdeckung Boden, OSB-Platten				
	Abdeckung für Boden, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit OSB-Platten, vollflächig und lückenlos.			
	Abkleben aller Stoßfugen mit Fugenklebeband.			
	Bauteil : Boden			
	Art des Untergrunds: 'Rohboden mit Haustechnik-Leitungen'			
	Schutzabdeckung : OSB-Platten			
	Ausführungsort : 'Boden Leitungsführungen'			
		15 m²	EP	GP
05.01.23.01.0... Schutzabdeckung Treppe, Folie				
	Treppen zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.			
	Bauteil : Treppe			
	Schutzabdeckung : Folie			
		40 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.01.01				
	Vorbereitende Arbeiten, Netto:			
05.01.23.01.02 Bereich Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund				
05.01.23.01.0... Haftgrundspachtel, mit Glasfasergewebe, glatter Untergrund				
	Haftgrundspachtel mit Armierungsschicht aus Glasfasergewebe, bei glatten Untergründen für Putz auftragen.			
	Bauteil : 'Ortbeton- und Betonfertigteilwände'			
	Art des Untergrunds: glatter Untergrund			
	Art des Auftrags : Haftgrundspachtel			
	Armierung : Glasfasergewebe			
	Schichtdicke Auftrag: ca. 5 mm			
		92 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.23.01.0...	Haftbrücke mineral. Decke Beton			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		62 m2	EP	GP
05.01.23.01.0...	Armierung, Glasfasergewebe, Decke innen			
	Putzarmierung mit Glasfasergewebe, vollflächig, für die Armierung von Putz an Deckenflächen.			
	Art des Untergrunds: 'Beton'			
	Armierung : Glasfasergewebe			
	Überdeckung Stoß : 100 mm			
	Art des Auftrags : vollflächig			
		62 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.01.02				
		Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund, Netto:		
05.01.23.01.03	Bereich Schlitz/Durchbrüche			
05.01.23.01.0...	Wanddurchbruch verputzen, max. 1000 cm², Innenwand			
	Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.			
	Ausführung : Wanddurchbruch verputzen			
	Mörtelart : '.....'			
	Ansichtsfläche : max. 1000 cm²			
		8 St	EP	GP
05.01.23.01.0...	Wanddurchbruch verputzen, 1000 bis 5000 cm², Innenwand			
	Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.			
	Ausführung : Wanddurchbruch verputzen			
	Mörtelart : '.....'			
	Ansichtsfläche : 1000 bis 5000 cm²			
	Oberflächenbearbeitung : '.....'			
		10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.23.01.0... Deckendurchbruch verputzen, 300 bis 1000 cm², Decke innen				
Deckendurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.				
Ausführung : Deckendurchbruch verputzen				
Mörtelart : '.....'				
Ansichtsfläche : 300 bis 1000 cm²				
Oberflächenbearbeitung : '.....'				
		4 St	EP	GP
05.01.23.01.0... Deckendurchbruch verputzen, max. 300 cm², Decke innen				
Deckendurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.				
Ausführung : Deckendurchbruch verputzen				
Mörtelart : '.....'				
Ansichtsfläche : max. 300 cm²				
Oberflächenbearbeitung : '.....'				
		10 St	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.01.03				
		Schlitze/Durchbrüche, Netto:		
05.01.23.01.04 Bereich Profile Innenputz				
05.01.23.01.0... Schnellputzleiste, verzinkter Stahl, Innenputz				
Schnellputzleisten, verzinkt, auf Innenputzflächen				
Art des Putzes : Innenputz				
Form Profil : Schnellputzleiste				
Material Profil : verzinkter Stahl				
Schichtdicke Putz : '10 mm'				
Angeb. Fabrikat : '.....'				
		27 m	EP	GP
05.01.23.01.0... Eckprofil, verzinkter Stahl, Innenputz				
Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers.				
Art des Putzes : Innenputz				
Form Profil : Eckprofil				
Material Profil : verzinkter Stahl				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Schichtdicke Putz : max. 15 mm Angeb. Fabrikat : '.....'			
		37,8 m	EP	GP
05.01.23.01.0...	Kantenprofil, verzinkter Stahl, Innenputz			
	Kantenprofil, runde Kopfform, aus verzinktem Stahlblech für nicht auffällige Kanten im Innenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers. Art des Putzes : Innenputz Form Profil : Kantenprofil Material Profil : verzinkter Stahl Angeb. Fabrikat : '.....'			
		15 m	EP	GP
05.01.23.01.0...	Putzabschlussprofil, verzinkter Stahl, Innenputz			
	Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich. Art des Putzes : Innenputz Form Profil : Putzabschlussprofil Material Profil : verzinkter Stahl Angeb. Fabrikat : '.....'			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.01.04			Profile Innenputz, Netto:	
05.01.23.01.05	Bereich Innenputz, mineralisch			
05.01.23.01.0...	Putz, Kalkzement, 1-lagig, Innenwand			
	Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich. Art des Untergrunds : '.....' Mörtelart : Normalputzmörtel (GP) Putz : Kalk-Zementmörtel Festigkeitsklasse : CS II Anzahl Lagen : 1-lagig			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Oberflächenbearbeitung : gefilzt			
	Oberflächenqualität : Q2			
	Schichtdicke Putz : 10 mm			
		78 m²	EP	GP
05.01.23.01.0...	Putz, Gips, 1-lagig, Q2, gefilzt, Innenwand			
	Gipsputz, einlagig, im Innenbereich.			
	Art des Untergrunds : Ziegel			
	Putz : Gipsputzmörtel			
	Festigkeitsklasse : B1 (PIV)			
	Druckfestigkeit Werte: > = 2 N/mm²			
	Anzahl Lagen : 1-lagig			
	Schichtdicke Putz : 12-15 mm			
	Oberflächenbearbeitung : gefilzt			
	Oberflächenqualität : Q2 (Standard)			
		14 m²	EP	GP
05.01.23.01.0...	Putz, Gips, 1-lagig, Q2, Decke innen			
	Gipsputz, einlagig, an Decken, im Innenbereich.			
	Art des Untergrunds : '.....'			
	Putz : Gipsputzmörtel			
	Festigkeitsklasse : B1 (PIV)			
	Druckfestigkeit Werte : > = 2 N/mm²			
	Oberflächenbearbeitung : geglättet			
	Oberflächenqualität : Q2 (Standard)			
	Schichtdicke Putz : 12-15 mm			
	Anzahl Lagen : 1-lagig			
		62 m²	EP	GP
05.01.23.01.0...	Putz, Gips, 1-lagig, Q2, Unterzug			
	Gipsputz, einlagig, an Decken, im Innenbereich.			
	Art des Untergrunds : '.....'			
	Putz : Gipsputzmörtel			
	Festigkeitsklasse : B1 (PIV)			
	Druckfestigkeit Werte : > = 2 N/mm²			
	Oberflächenbearbeitung : geglättet			
	Oberflächenqualität : Q2 (Standard)			
	Anzahl Lagen : 1-lagig			
	Schichtdicke Putz : 12-15 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bauteil : Unterzug			
	Abwicklung : 250/450/250 mm			
		2,75 m	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.01.05				
		Innenputz, mineralisch, Netto:		
Summe Abschnitt 05.01.23.01				
		Putzarbeiten Innenbereich, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
05.01.23.02 Abschnitt Wärmedämm-Verbundsysteme				
05.01.23.02.01 Bereich WDVS				
05.01.23.02.0... 140 mm Holzweichfaserplatte 039 - Format - 120x40 cm				
Holzweichfaser-Dämmplatte 039 mit monolithischem (einschichtigem) Aufbau für Holzuntergründe liefern und mit Schraubdübeln befestigen.				
Wärmedämmplatte aus Holzweichfaser nach DIN EN 13171, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/m*K, Baustoffklasse des WDV-Systems B2 nach DIN 4102-1 gemäß Ausführung nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-33.47-659 Die Platten im Verband, planeben und press gestoßen direkt auf Brettschichtholz Massivholzelemente verlegen. Eventuelle offene Fugen ausschäumen. Nicht im Erdreich anzuwenden.				
Befestigung der Weichfaserplatte mit hoch korrosionsgeschützten Schraubdübeln, Tellerdurchmesser 60 mm. Zur Wärmebrückenminimierung, Schraubenöffnung mit Verschlusselement schliessen.				
Einschraubtiefe sowie Randabstände gemäß DIN 1052 bzw. Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.				
Einschraubtiefe in den massiven Holzuntergrund: mind. 25 mm.				
Dübeltyp, -länge gemäß Dämmstoffdicke.				
Anzahl der Dübel/m² (entsprechend objektbezogener Ermittlung nach DIN EN 1991-1-4 und den Vorgaben der bauaufsichtl. Zulassung): 8 Dübel/m²				
Schraubdübel H 60				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Plattenrand: stumpf			
	Format: 1200 x 40 cm			
	Plattendicke: 140 mm			
		198 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	200 mm Holzweichfaserplatte 039 - Format - 120x40 cm			
	Holzweichfaser-Dämmplatte 039 mit monolithischem (einschichtigem) Aufbau für Holzuntergründe liefern und mit Schraubdübeln befestigen.			
	Wärmedämmplatte aus Holzweichfaser nach DIN EN 13171, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/m*K, Baustoffklasse des WDV-Systems B2 nach DIN 4102-1 gemäß Ausführung nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-33.47-659 Die Platten im Verband, planeben und press gestoßen direkt auf Brettschichtholz Massivholzelemente verlegen. Eventuelle offene Fugen ausschäumen. Nicht im Erdreich anzuwenden.			
	Befestigung der Weichfaserplatte mit hoch korrosionsgeschützten Schraubdübeln, Tellerdurchmesser 60 mm. Zur Wärmebrückenminimierung, Schraubenöffnung mit Verschlusselement schliessen.			
	Einschraubtiefe sowie Randabstände gemäß DIN 1052 bzw. Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.			
	Einschraubtiefe in den massiven Holzuntergrund: mind. 25 mm.			
	Dübeltyp, -länge gemäß Dämmstoffdicke.			
	Anzahl der Dübel/m² (entsprechend objektbezogener Ermittlung nach DIN EN 1991-1-4 und den Vorgaben der bauaufsichtl. Zulassung): 8 Dübel/m²			
	Schraubdübel H 60			
	Plattenrand: stumpf			
	Format: 1200 x 40 cm			
	Plattendicke: 200 mm			
		33 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.23.02.0...	Ausbildung 2. Dichtebene - Dichtwanne			
	Ausbildung einer 2. Dichtebene als Dichtwanne			
	Im Brüstungsbereich Dämmung ausführen gemäß separater Position.			
	Den Untergrund mit 5% Gefälle vorbereiten. Auf den so vorbereiteten Untergrund, selbstklebendes Glasfaser- gewebe aufbringen und mit zementverträglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile mit Zement (CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL) gemischt, einspachteln (2 Schichten) zur Ausbildung von Dichtwanne (ca. 3 cm hoch) und Brüstungskante.			
	Fensterbank in fertige Laibung einsetzen.			
		7 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	Überdeckung Rollladenkasten mit Putzträgerplatte verklebt.			
	Überdeckung Rollladenkasten mit Putzträgerplatte verklebt.			
	Befestigen einer Putzträgerplatte als Blende und Putzträger auf dem Rollladenkasten/Dämmstoff Verhältnis Auskragung zu Einbindung in die Dämmebene: ca. 1/2 zu 1/2			
	Putzträgerplatten mit stumpfem Rand aus Blähglasgranulat, 12 mm dick, Brandverhalten A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1 beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, stoßfest, frostbeständig, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/m.K, mit einem Klebemörtel auf Wärmedämmung vollflächig (mit geeigneter Zahntraufel) kleben.			
	Die Dämmschichtdicke um Platten- und Klebeschichtdicke reduzieren. Die Platten werden seitlich ca. 30 cm sowie oben In die ausgeklinkte bzw. reduzierte Dämmung eingelassen.			
	Platten planeben, press gestoßen verlegen und vollflächig mit einem mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel auf dem Dämmstoff verkleben.			
	Die Verklebung auf tragfähigem Rollladenkastenerfolgt ebenso vollflächig. Unebenheiten egalisieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die mechanische Befestigung der Putzträgerplatte im Bereich der Dämmung erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, flächenbündigen Tellerdübeln in den Untergrund. Vor dem Setzen der Dübel ist mittels Putzfräser eine entsprechende Vertiefung herzustellen. An der ungeschützten Stirnseite der Putzträgerplatte wird ein Kantenschutzprofil angebracht. Armierung und Schlussbeschichtung gemäß dem vorgesehenen Wärmedämm-Verbundsystem. Bei Verwendung eines mineralischen Putzsystems ist eine Grundierung vorzusehen.			
		12 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	Überdeckung Jalousienkasten Putzträgerplatte frei auskragend			
	Überdeckung Jalousienkasten Putzträgerplatte frei auskragend			
	Befestigen einer Putzträgerplatte als Blende und Putzträger vor der Jalousie. Verhältnis Auskragung zu Einbindung in die Dämmung: ca. 1/3 zu 2/3 Putzträgerplatten mit stumpfem Rand aus Blähglasgranulat, 15 mm dick, Brandverhalten A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1 beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, stoßfest, frostbeständig, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/m.K, mit einem Klebemörtel auf Wärmedämmung vollflächig (mit geeigneter Zahntraufel) kleben. Die Dämmschichtdicke um Platten- und Klebeschichtdicke reduzieren. Die Platten werden seitlich ca. 30 cm sowie oben in die ausgeklinkte bzw. reduzierte Dämmung eingelassen. Platten planeben, press gestoßen verlegen und vollflächig mit einem mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel auf dem Dämmstoff verkleben. Unebenheiten egalalisieren. Im Stoßbereich der Putzträgerplatte sind ggf. Tragfähige Metall-Winkelkonsolen anzuordnen. Die Befestigungsmittel sind einzurechnen. Die mechanische Befestigung der Putzträgerplatte im Bereich der Dämmung erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, flächenbündigen Tellerdübeln in den Untergrund. Vor dem Setzen der Dübel ist mittels Putzfräser eine entsprechende Vertiefung herzustellen. An der ungeschützten Stirnseite der Putzträgerplatte wird ein			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

Nr.	Le Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
			Übertrag:	
	Kantenschutzprofil angebracht.			
	Armierung und Schlussbeschichtung gemäß dem vorgesehenen Wärmedämm-Verbundsystem. Bei Verwendung eine mineralischen Putzsystems ist eine Grundierung vorzusehen.			
		9,5 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen			
	Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit langsam expandierendem Fugendichtband aus vollimprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1.			
	Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt herstellen.			
	Fugenbreite: '5'mm			
		155 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	Anputzleiste für WDVS als seitlicher Anschluss			
	Anputzleiste für WDVS als seitlicher Anschluss an Rollladenführungsschiene liefern und anbringen.			
	Ausbilden einer Systemanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:			
	- mit TPE-Schlaufe zur Aufnahme von Bewegungen - mit integriertem Glasfasergewebe (160 g/m²) - mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien			
	Schlagregendicht ≥ 600 Pa., entspricht Klasse A gemäß VPDM-Merkblatt.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Auswahlkriterien und Anwendungshinweise gemäß aktuellem Technischen Merkblatt beachten.			
		155 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	Vollflächige Zahnpachtelung			
	Vollflächige Zahnpachtelung mit mineralischen Klebe-/Armierungsmörtel			
	Liefern und Auftragen einer Zahnpachtelung aus einem vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel.			
	Um die Unebenheiten/Plattentoleranzen zu egalisieren sowie die Holzinhaltsstoffen zu binden - Armierungsmasse vollflächig auftragen und mit eine Zahntraufel (Zahnung 6 x 6 mm) abzahnen. Witterungsbedingte Trocknungszeit einhalten.			
		231 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	Kantenschutz-Gewebewinkel			
	Kantenschutz mit Gewebewinkel			
	Liefern und Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe, als Zulage zur Systemarmierung.			
	Vor der vollflächigen Armierung, Armierungsmasse anbringen und Eckwinkel einbetten.			
	Armierungsgewebe über den Eckwinkel (bis zur Eckkante - 10 cm Überlappung) legen und einbetten.			
	Schenkellänge: ' 11/13' cm			
		247 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.23.02.0...	Vollflächige Armierungsschicht			
	Vollflächige Armierungsschicht mineralischer Klebe-/Armierungsmörtel und alkalibeständiges Glasfasergewebe			
	Liefern und vollflächiges Auftragen eines systemzugehörigen, vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtels und alkalibeständigem Glasfasergewebe als Armierungsschicht.			
	Armierungsmasse auf die trockene Zahnpachtelung bzw. Perimeter- oder Sockeldämmung volldeckend auftragen, Armierungsgewebe eindrücken und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen.			
	Auf der Holzweichfaser-Dämmplatte muss die Armierungsschicht einschließlich vorangehender Zahnpachtelung eine Schichtstärke von mind. 5 mm aufweisen. Das Gewebe muss im äußeren Drittel der Armierungsschicht liegen.			
		231 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	Diagonalarmierung - Pfeil			
	Diagonalarmierung an Ecken v. Öffnungen mineral. Armierungsmasse - Pfeil			
	Liefern und an Ecken von Gebäudeöffnungen Anbringen einer Diagonalarmierung. Armierungspfeil 40 x 33 cm aus Glasfasergewebe als zusätzliche Verstärkung unter der normalen Armierung. Armierungsmasse wie vor.			
		40 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.23.02.0...	Zwischenbeschichtung auf Armierung			
	Zwischenbeschichtung auf Armierung gefüllt,pigmentiert, mineralisch			
	Liefern und Auftragen einer gefüllten, pigmentierten, mineralischen Zwischenbeschichtung auf Basis Kaliwasserglas. Organischer Anteil < 5% (in Anlehnung an DIN 18363), haftvermittelnd, CO2- und wasserdampfdurchlässig, Saugfähigkeitsregulierend. Zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften von Silikat-, Siliconharz- und mineralischen Beschichtungen.			
		231 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	K 1,5 Mineralischer Oberputz nach DIN EN 998-1			
	K 1,5 Mineralischer Oberputz nach DIN EN 998-1 vergütet, manuell und maschinell verarbeitbar, auf alle mineralischen Untergründe als Schlussbeschichtung liefern, auftragen und strukturieren. Zuvor Ausgleichsspachtelung, zur Erhöhung der Streiflichtbeständigkeit. Produkteigenschaften: Sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, hydrophobiert.			
	Struktur: Kratzputz K 1,5 Farbton: Hell getönt C1 (Hellbezugswert > 20%)			
		231 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	K 3 Mineralischer Oberputz nach DIN EN 998-1			
	K 3 Mineralischer Oberputz nach DIN EN 998-1 vergütet, manuell und maschinell verarbeitbar, auf alle mineralischen Untergründe als Schlussbeschichtung liefern, auftragen und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	strukturieren.			Übertrag:
	Produkteigenschaften: Sehr hoch CO ₂ - und wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, hydrophobiert.			
	Struktur: Kratzputz K 3 Farbton: Hell getönt C1 (Hellbezugswert > 20%)			
		10 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	Silikat-Kieselsol-Fassadenfarbe			
	Silikat-Kieselsol-Fassadenfarbe			
	Zweifacher Anstrich einer Fassadenfarbe auf Silikat-Kieselsolbasis, ohne bioziden Filmschutz, als Zwischen- und Schlussbeschichtung auf mineralischen Untergründen sowie zur Renovierung organischer, nicht elastischer Untergründe. Geeignet gemäß WTA-Merkblatt 2-12 für die Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege.			
	Produkteigenschaften: Sehr hohe CO ₂ - und Wasserdampfdurchlässigkeit. Höchste Farbtonstabilität im Bereich von Silikatfarben. Wasserabweisend, nicht filmbildend.			
	Technische Kennwerte:			
	- Dichte: 1,4-1,6 g/cm³ - sd-Wert: 0,01 m (V1 - hoch) - Wasserdurchlässigkeit: < 0,1 kg/(m²h) (W3 - niedrig) - Glanzgrad: G3 - matt (mineralisch)			
	Farbton: Hell getönt C1			
		231 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
05.01.23.02.0...	Alternativ-Farbton			
	Alternativ-Farbton			
	Oberputz und Anstriche wie vor, jedoch			
	Farbton: mittel getönt, C2			
		1 m²	EP	- Nur EP -
05.01.23.02.0...	Zulage Laibung			
	Zulage Laibung			
	Laibungen mit allen Schichten des Systemes wie vor			
	Armierung, Putzgrund, Oberputz und Anstrich.			
	Produkte : wie vor			
	Laibungstiefe ca.16 cm			
		155 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	Fassadengestaltung Logo mit Schablone			
	Fassadengestaltung Logo mit Schablone			
	Oberfläche gemäß Verarbeitungsrichtlinie für Effect: 2. Texture			
	Fine 40 Defined herstellen. Auf eine durchgetrocknete			
	Putztextur wird über eine abdeckende Form			
	(Klebeschablonen, Formlehren, etc) eine weitere Putzschicht			
	angetragen und texturiert, noch in frischem Zustand wird die			
	abdeckende Form wieder entfernt, das Resultat ist ein			
	grafisches Flachrelief.			
	Während der Verarbeitungs-/Trocknungsphase vor intensiver			
	Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitseinfluss schützen -			
	gemäß separater Positionen			
	Ausführungstechnik und Farbton nach Vorgabe des AG und der			
	Musterfläche			
	Größe ca. 2,30 m x 1,05 m:			
	Farbton: Farbtöne siehe Vorlage AG			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
05.01.23.02.0...	Fassadengestaltung Logo mit Decoelement			
	Fassadengestaltung Logo mit Decoelement Im vom AG vorgegebenen Bereich Dämmstoff in (2,30 m x 1,05 m) ? größe um 4 cm Dicke reduzieren zum einbinden des Logos. Gefrästes Logo aus mineralischen Mikrohohlku- gelpplatten mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, liefern und anbringen. Decoelement einmessen und auf tragfähigem Untergrund mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel, lot- und waagerecht ankleben. Die Verklebung erfolgt nass in nass, beidseitig im Kreuzgang mit Zahntraufel (10 x 10 mm). Je nach Untergrundunebenheiten ist die Zahnung anzupassen. Rundum ist das Armierungsgewebe in ca. 10 cm überlappend einzubnden. Plattendicke: 40 mm Deco Panel Sonderanfertigung nach Zeichnung. 2 x Anstrich Fassadenfarbe mit Dryonic Technology für trockene Fassaden in Rekordzeit durch bionischen Oberflächeneffekt, ohne bioziden Filmschutz auf allen bauüblichen Untergründen, z.B. mineralische, organische, metallische und nicht-elastische Untergründe als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen. Produkteigenschaften: Bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, Reinacrylat-Bindemittel, wasserdampfdurchlässig, s_d-Wert 0,73-0,84 m, höchster Weißgrad, höchste, Farbtonvielfalt und -stabilität, strukturerhaltend, CO₂-Diffusion: Klasse C1 nach EN 1062-1, sehr gut deckend, alkalibeständig, sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen, ohne bioziden Filmschutz, geringster Füllstoffbruch / Schreibeffect			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Brandverhalten nach EN 13501-1: A2-s1, d0			
	Farbtöne nach Mustervorlage AG			
		1 St	EP	- Nur EP -
05.01.23.02.0...	Musterfläche, System Putz			
	Musterfläche für Putzsystem herstellen.			
	Bauteil : 'WDVS Außenwand'			
	Breite/Länge : '100 cm x 100 cm'			
	Ausführung : Musterfläche			
		4 St	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.02.01			WDVS, Netto:	
05.01.23.02.02	Bereich Sockelbereich			
05.01.23.02.0...	Grundierung Sockel			
	Grundierung im Sockelbereich			
	Liefern und Anbringen der Grundierung (Haftgrund).			
	Zementverträglichen Dispersionsspachtel mit 100 Gew.% Portlandzement (1:1)			
	gemischt, mit ca. 10 % Wasser verdünnt, auf ebenen, trockenen und sauberen Untergrund mit der Bürste auftragen und trocknen lassen.			
		63 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	Wärmebrückenfreies Sockelprofil			
	Wärmebrückenfreies Sockelprofil			
	Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe und Tropfkante liefern und anbringen.			
	Dämmplatten auf die Sockeldämmung aufsetzen. Sockelprofil zwischen Sockel- und Fassadendämmung einschieben. Das integrierte Glasfasergewebe in die Armierungsmasse einbetten. Flächenarmierungsgewebe bis zur Innenkante der Tropfnase führen und einbetten. Verbindung der Sockelprofile mittels Sockelleistenverbinder. Fuge zwischen Sockelprofil und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sockeldämmung mit Dichtstoff schließen.			
	Länge 250 cm			
	Tropfkanten: 6mm			
	Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit langsam expandierendem Fugendichtband aus vollimprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1.			
	Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt herstellen.			
	Fugendichtband Typ: 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max. 12 mm			
	Siehe Detail STW-TF-0161-01			
		70 m	EP	GP
05.01.23.02.0...	140 mm EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben			
	140 mm EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben			
	Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtenden, mineralischen Kleber liefern und im Sockelbereich auf tragfähigen, vorbehandelten Untergrund verkleben.			
	Produkteigenschaften: Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Brandklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit sehr hoch wasserabweisenden Zement-Klebemörtel mit integriertem Feuchteschutz (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-1201/6333/18 MPA-BS) auf mineralischen oder bituminösen Untergründen.			
	Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (min. 30 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, ca. 20 cm unter der späteren Geländeoberkante			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	auszuführen.			Übertrag:
	Dämmplatten-Format: 100 x 50 cm			
		54,72 m²	EP	GP
05.01.23.02.0...	200 mm EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben			
	200 mm EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben			
	Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtenden, mineralischen Kleber liefern und im Sockelbereich auf tragfähigen, vorbehandelten Untergrund verkleben.			
	Produkteigenschaften: Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Brandklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit sehr hoch wasserabweisenden Zement-Klebemörtel mit integriertem Feuchteschutz (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-1201/6333/18 MPA-BS) auf mineralischen oder bituminösen Untergründen.			
	Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (min. 30 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, ca. 20 cm unter der späteren Geländeoberkante auszuführen.			
	Dämmplatten-Format: 100 x 50 cm			
		8,28	EP	GP
05.01.23.02.0...	Armierungsputz und gefilterter Oberputz mit integriertem Feuchteschutz			
	Mineralischen, wasserabweisenden Klebe- und Armierungsmörtel CS IV nach EN 998-1 mit integriertem Feuchteschutz als Armierungsputz und gefilterter Oberputz vollflächig 5-6 mm auf die vorbereiteten Sockeldämmplatten auftragen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Alkalibeständiges Glasfasergewebe vollflächig in die frische Mörtelschicht einlegen und mit Armierungsmörtel planeben überspachteln.			
	Nach Abbinden eine zusätzliche Schicht 1-2 mm aufziehen und filzen.			
	bis maximal 20 cm unter die Geländeoberkante führen.			
	Bei einer Gesamtschichtdicke des Systems von mindestens 7 mm ist kein weiterer Feuchteschutz erforderlich.			
		63 m²	EP	GP
05.01.23.02.0... Putzabdichtung im Perimeter- und Sockelbereich				
	Putzabdichtung im Perimeter- und Sockelbereich			
	Putzabdichtung aus zementverträglichem Dispersionsspachtel und systemzugehörigen Zement liefern und im Perimeter- und Sockelbereich bis mind. 5 cm über GOK auf den Oberputz aufstreichen.			
	Dispersionsspachtel mit systemzugehörigen Zement im Mischungsverhältnis 1,0 : 1,0 Gew.- Teile mischen, mit ca.10 % Wasser verdünnen und mit einer Bürste auf ebenen, trockenen und sauberen Untergrund auftragen und trocknen lassen.			
		63 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.01.23.02.02				
		Sockelbereich , Netto:		
Summe Abschnitt 05.01.23.02				
		Wärmedämm-Verbundsysteme, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
05.01.23.03 Abschnitt Stundensätze, Putzarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.23.03.1	Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundensatz : Vorarbeiter			
	Leistungsbereich: Putzarbeiten			
		10 h	EP	GP
05.01.23.03.2	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundensatz : Fachwerker			
	Leistungsbereich: Putzarbeiten			
		10 h	EP	GP
05.01.23.03.3	Stundensatz Helfer, Putzarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundensatz : Helfer			
	Leistungsbereich: Putzarbeiten			
		10 h	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.23.03				
Stundensätze, Putzarbeiten, Netto:				
Summe Bereich 05.01.23				
Putzarbeiten, Netto:				
zzgl. MwSt. (19,0 %):				
Gesamtsumme, Brutto:				
05.01.34 Bereich Maler- und Lackierarbeiten				
05.01.34.01 Abschnitt Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen				
05.01.34.01.1	Untergrundvorbereitung, Randdämmstreifen überstehend, entfernen, Boden			
	Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.			
	Bauteil : Boden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Untergrundvorbereitung : Randdämmstreifen überstehend, entfernen			
		340 m	EP	GP
05.01.34.01.2	Abdeckung Bodenflächen, Malerabdeckvlies, Innenflächen			
	Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.			
	Abdeckmaterial : Malerabdeckvlies			
	Verwendung : Abdeckung Bodenflächen			
	Einbauort : Innenflächen			
		410 m²	EP	GP
05.01.34.01.3	Abdeckung Einrichtungsgegenstände, Abdeckfolie, PE, Innenflächen			
	Abdecken von vorhandenen Möbel- und Einrichtungsgegenständen mit Malerabdeckfolie vor Beginn der Arbeiten. Das Entfernen und Entsorgen der Schutzfolie nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.			
	Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE)			
	Verwendung : Abdeckung Einrichtungsgegenstände			
	Einbauort : Innenflächen			
		15 m²	EP	GP
05.01.34.01.4	Ableben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, PE, Innenflächen			
	Ableben von Fenster- und Türflächen inkl. der jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen.			
	Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE)			
	Verwendung : Abkleben Fenster- und Türflächen			
	Einbauort : Innenflächen			
		150 m²	EP	GP
05.01.34.01.5	Untergrund, trocken reinigen, schleifen, mineralisch, Innenwand			
	Wandflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Untergrund : mineralisch			
	Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen			
	Bauteil : Innenwand			
		185 m²	EP	GP
05.01.34.01.6	Untergrund, trocken reinigen, mineralisch, Decke			
	Fläche, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung, sowie haftvermindernde Schichten entfernen.			
	Untergrund : mineralisch			
	Untergrundvorbereitung : trocken reinigen			
	Raumhöhe : '.....'			
	Bauteil : Decke			
		150 m²	EP	GP
05.01.34.01.7	Untergrund, Holz, grundieren und anschleifen, Innenbereich			
	Holzflächen im Innenbereich für nachfolgende Beschichtung grundieren und anschleifen, gegebenenfalls in Teilflächen nachgrundieren.			
	Untergrund: : Holz			
	Untergrundvorbereitung:grundieren und anschleifen			
	Einbauort : Innenbereich			
	Bauteil : 'Massivholzdecke'			
		44 m²	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.34.01				
	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen, Netto:			
05.01.34.02 Abschnitt Spachtelungen				
05.01.34.02.1	Spachtelung, Beton, Q2, Flächenanteil 100 %, Decke			
	Vollflächige Spachtelung von glatten Betonflächen im Innenbereich für die Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.			
	Untergrund : Beton			
	Untergrundvorbereitung: spachteln			
	Qualitätsstufe : Q2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Spachtelmasse : '.....'			
	Flächenanteil : 100 %			
	Bauteil : Decke			
		62 m²	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.34.02				
		Spachtelungen, Netto:		
05.01.34.03 Abschnitt Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken				
05.01.34.03.1 Anstrichvlies, Innenwand				
	Anstrichvlies, fein strukturiert, im Spezialkleber eingebettet, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar/schwer entflammbar (im System), für glatte ebene Flächen.			
	Untergrund	: 'Trockenbau'		
	Material	: Anstrichvlies		
	Struktur	: feine Struktur		
	Farbton	: weiß		
	Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	:	B-s1, d0	
	Bauteil	: Innenwand		
		139 m²	EP	GP
05.01.34.03.2 Anstrichvlies, Decke				
	Anstrichvlies, fein strukturiert, im Spezialkleber eingebettet, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar/schwer entflammbar (im System), für glatte ebene Flächen.			
	Untergrund	: Beton		
	Material	: Anstrichvlies		
	Struktur	: feine Struktur		
	Farbton	: weiß		
	Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	:	B-s1, d0	
	Bauteil	: Decke		
		62 m²	EP	GP
05.01.34.03.3 Schlussbeschichtung, Dispersions-Silikatlasur, NA-KI.2, Sichtbeton, Innenwand				
	Erstbeschichtung auf glatte, teilgespachtelte Sichtbetonoberflächen, mit Betonsilikatlasur, bestehend aus einer Schlussbeschichtung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Beschichtungsart : Schlussbeschichtung			
	Untergrund : Sichtbeton, gespachtelte Teilflächen			
	Schlussbeschichtungsstoff : Dispersions-Silikatlasur			
	Deckvermögen : transparent			
	Glanz : matt (G3)			
	Nassabriebbeständigkeit : R-Klasse 2			
	Farbton : farblos			
	Bauteil : Innenwand			
		49 m²	EP	GP
05.01.34.03.4	Erstbeschichtung, Dispersion, NA-Kl.1, Putz, Gipsplatte, Wand			
	Erstbeschichtung auf Putzflächen und Gipsplatten im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Untergrund : Putz, Gipsplatte			
	Schlussbeschichtungsstoff : Dispersion			
	Grundbeschichtungsstoff : für Dispersion, haftvermittelnd			
	Deckvermögen/Kontrastverhältnis : H10-Klasse 1, sehr hohes Deckvermögen			
	Glanz : matt (G3)			
	Farbton : weiß			
	Nassabriebbeständigkeit : R-Klasse 1			
	Bauteil : Wand			
		131 m²	EP	GP
05.01.34.03.5	Erstbeschichtung, Dispersions-Silikat, NA-Kl.2, Putz, Decke			
	Erstbeschichtung auf Putzflächen im Innenbereich mit Dispersions-Silikatfarbe, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Untergrund : Putz			
	Schlussbeschichtungsstoff : Dispersions-Silikatfarbe			
	Grundbeschichtungsstoff : für Dispersions-Silikatfarbe, haftvermittelnd			
	Deckvermögen/Kontrastverhältnis : H10-Klasse 1, sehr hohes Deckvermögen			
	Glanz : matt (G3)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Nassabriebbeständigkeit	: R-Klasse 2		
	Farbton	: weiß		
	Bauteil	: Decke		
		62 m²	EP	GP
05.01.34.03.6	Erstbeschichtung, Dispersion, NA-Kl.1, Beton, Innenwand			
	Erstbeschichtung auf entgratete Betonflächen im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart	: Erstbeschichtung		
	Untergrund	: Beton		
	Schlussbeschichtungsstoff	: Dispersion		
	Grundbeschichtungsstoff	: für Dispersion, haftvermittelnd		
	Deckvermögen/Kontrastverhältnis	: H10-Klasse 2, hohes Deckvermögen		
	Glanz	: matt (G3)		
	Nassabriebbeständigkeit	: R-Klasse 1		
	Farbton	: weiß		
	Bauteil	: Innenwand		
	Angeb. Fabrikat	: '.....'		
		152 m²	EP	GP
05.01.34.03.7	Erstbeschichtung, Dispersion, NA-Kl.2, Beton, Decke			
	Erstbeschichtung auf entgratete Betonflächen im Innenbereich mit Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart	: Erstbeschichtung		
	Untergrund	: Beton		
	Schlussbeschichtungsstoff	: Dispersion		
	Grundbeschichtungsstoff	: für Dispersion, haftvermittelnd		
	Deckvermögen/Kontrastverhältnis	: H10-Klasse 1, sehr hohes Deckvermögen		
	Glanz	: matt (G3)		
	Nassabriebbeständigkeit	: R-Klasse 2		
	Farbton	: weiß		
	Bauteil	: Decke		
		96 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 05.01.34.03				
Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken, Netto:				
05.01.34.04 Abschnitt Holzuntergrund - Innenwände, Decken				
05.01.34.04.1	Erstbeschichtung, Holzdecke, unbeschichtet, 2K-PU-Lack			
	Erstbeschichtung auf Massivholdecke im Küchenbereich. mit (2K) -Polyurethan-Lack für die Versiegelung extrem stark beanspruchter Holzoberflächen. Auftrag erfolgt mittels Lackierrolle.			
	Gem. DIN EN71/3 (Sicherheit für Kinder), DIN 68861 Teil 1 B (Chemische Beanspruchung), DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit., vergilbungsfrei, wasserbasierter Zweikomponenten-Lack, geprüft nach DIN 53160			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Holzart : 'Fichte'			
	Untergrund : Holz, unbeschichtet			
	Beschichtungsstoff : Kunstharzlack			
	Glanzgrad : matt			
	Deckvermögen : transparent			
	Einbauort : Innenbereich			
	Bauteil : 'Massivholzdecke'			
		44 m²	EP	GP
05.01.34.04.2	Erstbeschichtung, Holzwand, unbeschichtet, 2K-PU-Lack			
	Erstbeschichtung auf Massivholzwand im Küchenbereich. mit (2K) -Polyurethan-Lack für die Versiegelung extrem stark beanspruchter Holzoberflächen. Auftrag erfolgt mittels Lackierrolle.			
	Gem. DIN EN71/3 (Sicherheit für Kinder), DIN 68861 Teil 1 B (Chemische Beanspruchung), DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit., vergilbungsfrei, wasserbasierter Zweikomponenten-Lack, geprüft nach DIN 5316			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Holzart : 'Fichte'			
	Untergrund : Holz, unbeschichtet			
	Glanzgrad : matt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Deckvermögen :transparent			
	Einbauort :Innenbereich			
	Bauteil :Massivholzdecke			
		32,5 m²	EP	GP
05.01.34.04.3	Erstbesch Wand Brettschichtholz Acrylharzlack PU verst. Acrylharzlack PU verst. Acrylharzlack PU verst. Liefern aller erforderlichen Materialien und fachgerechtes Herstellen eines transparenten, schadstoffarmen und mechanisch hoch belastbaren Schutzanstriches auf naturbelassenen Brettschichtholz-Wandflächen (Sichtqualität) im Innenbereich einer Grundschule als Erstbeschichtung. Starke Beanspruchung DIN EN 927-1, maßhaltig DIN EN 927-1, Ausführungsschritte: Vorbereiten des Untergrundes: Gründliches Reinigen und staubfreies Absaugen der naturbelassenen Holzflächen. Holzfeuchte prüfen und protokollieren (Sollwert: < 15 %). Durchführen eines fachgerechten Holz-Feinschliffs in Maserungsrichtung (Körnung 150 – 180), inkl. Absaugen des Schleifstaubs. Aufbringen einer transparenten, wasserbasierten Grundierung bzw. eines ersten Lackauftrags als Systemkomponente des Herstellers. Durchführen eines feinen Zwischenschliffs nach Trocknung (Schleifvlies oder Körnung 240) zur Kappe der aufgerichteten Holzfasern, inkl. erneuter Staubreinigung. Aufbringen des Schlussanstriches mit schadstofffreiem Aqua-Klarlack im gewünschten Glanzgrad matt. Materialanforderungen: Rein wasserbasierter, geruchsarmer und emissionsarmer Acryl- oder Polyurethan-Klarlack. Nachweislich zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Sicherheit für Kinderspielzeug / Speichel- und Schweißechtheit). Zertifiziert mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ (z. B. nach DE-UZ 12a) und konform mit den AgBB-Prüfkriterien für Innenräume. Ausgestattet mit integriertem UV-Schutz / UV-Absorber zur wirksamen Reduzierung der holzeigenen Vergilbung und Nachdunklung. Die Oberfläche muss nach vollständiger Aushärtung stoß- und kratzfest sowie mit haushaltsüblichen, milden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigungsmitteln feucht abwischbar sein.			Übertrag:
	Zusätzliche Vorgaben: Flächen angrenzender Bauteile (Böden, Decken, Fenster) sind vor Verunreinigungen wirksam zu schützen und abzukleben. Die Herstellervorgaben bezüglich Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung sind strikt einzuhalten. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts			
		115 m2	EP	GP
05.01.34.04.4	Erstbesch Decke Brettschichtholz Acrylharzlack PU verst. Acrylharzlack PU verst. Acrylharzlack PU verst. STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Brettschichtholz, starke Beanspruchung DIN EN 927-1, maßhaltig DIN EN 927-1, Grundbeschichtung aus PU-verstärktem Acrylharzlack, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus PU-verstärktem Acrylharzlack, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus PU-verstärktem Acrylharzlack, wasserbasiert, matt DIN EN 927-1, transparent, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn Gerät Material Sonstiges			
		52 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.34.04				
	Holzuntergrund - Innenwände, Decken, Netto:			
05.01.34.05	Abschnitt Metall - Innentüren, Zarge, Türblatt			
05.01.34.05.1	Dichtprofil, Stahlzargen, aus- und wiedereinbauen Dichtprofil bei Stahlzargen für Beschichtungsarbeiten ausbauen, seitlich lagern und nach Fertigstellung wieder einbauen.			
		36,4 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.34.05.2	Erstbeschichtung, Stahl-UZ, Kunstharzlack, MW<= 125 mm, 1010/2135 mm, innen			
	Erstbeschichtung auf werkseitig grundierter Stahlumfassungszargen mit Dichtungsfalz im Innenbereich, bestehend aus Zwischen- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Untergrund : werkseitig grundiert			
	Beschichtungsstoff : Kunstharzlack			
	Glanzgrad : seidenmatt			
	Deckvermögen : deckend			
	Farbton : weiß oder hell getönt			
	Bauteil : Stahlumfassungszarge			
	Lichte Breite : 1010 mm			
	Lichte Höhe : 2135 mm			
	Maulweite : <= 125 mm			
	Einbauort : Innenbereich			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		7 St	EP	GP
05.01.34.05.3	Erstbeschichtung, Stahl-UZ, Kunstharzlack, MW<= 200 mm, 885/2010-2135 mm, innen			
	Erstbeschichtung auf werkseitig grundierter Stahlumfassungszargen mit Dichtungsfalz im Innenbereich, bestehend aus Zwischen- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
	Untergrund : werkseitig grundiert			
	Beschichtungsstoff : Kunstharzlack			
	Glanzgrad : seidenmatt			
	Deckvermögen : deckend			
	Farbton : weiß oder hell getönt			
	Bauteil : Stahlumfassungszarge			
	Lichte Breite : 885 mm			
	Lichte Höhe : 2010-2135 mm			
	Maulweite : <= 200 mm			
	Einbauort : Innenbereich			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		1 St	EP	GP
05.01.34.05.4	Erstbeschichtung, Stahl-UZ m. Türblatt, Kunstharzlack, MW<= 240 mm, 1010/2135 mm			
	Erstbeschichtung auf werkseitig grundierter Metallzarge und Türblatt im Innenbereich mit schlagfestem Kunstharzlack.			
	Beschichtungsart : Erstbeschichtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Untergrund : werkseitig grundiert			
	Beschichtungsstoff : Kunstharzlack			
	Glanzgrad : seidenmatt			
	Deckvermögen : deckend			
	Farbton : weiß oder hell getönt			
	Maulweite : <= 240 mm			
	Bauteil : Stahlfassungszarge m. Türblatt			
	Anzahl d. Türflügel : 1-flügelig			
	Glasausschnitt : 1			
	Lichte Breite : 1010 mm			
	Lichte Höhe : 2135 mm			
	Einbauort : Innenbereich			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.34.05				
		Metall - Innentüren, Zarge, Türblatt, Netto:		
05.01.34.06 Abschnitt Beschichtung, Gewerbe- und Technikräume				
05.01.34.06.1 Beschichtung, Estrich, 2K-Epoxidharz, säurebeständig, Innenbereich				
	Beschichtung mit Epoxidharz auf Zementestrich im Innenbereich. (Haustechnik und Elektroraum)			
	Beschichtung : 2-komponentiges Epoxidharz			
	Untergrund : Estrich			
	Anforderung : säurebeständig, antistatisch			
	Beanspruchung : chemisch			
	Farbton : grau			
	Deckvermögen : deckend			
	Beschichtungsstärke : 1,5 mm			
	Rutschhemmung : R9			
	Bauteil : Boden			
	Einbauort : Innenbereich			
		96 m²	EP	GP
05.01.34.06.2 Beschichtung, Sockelbereich, Schmutzband, <= 10 cm, Innenbereich				
	Schmutzband bzw. Sockelanstrich im Innenbereich, entsprechend der Art der Bodenbeschichtung, auf mineralischem Untergrund.			
	Beschichtung : 'aus o.a. Position'			
	Untergrund : mineralisch			
	Bauteil : Sockelbereich, Schmutzband			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Höhe Sockel : <= 10 cm			
	Einbauort : Innenbereich			
		60 m	EP	GP
05.01.34.06.3	Beschichtung, 3K-Polyurethanharz, 8,0 mm, R11			
	Beschichtung mit 3-komponentigem thermisch und chemisch hochbelastbaren Kunstharz auf Bodenflächen, fugenlos und porendicht, für Küche nach DIN 10506, Der Belag muss nachweislich für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sein (HACCP-Konformität). Kopfversiegelung mit einem UV-stabilen, chemikalienbeständigen und heißwasserresistenten matten PU-Siegellack.			
	Aufbau wie folgt			
	- Einstreuung von feuergetrocknetem Quarzsand.			
	Beschichtung	: 3-komponentiges Polyurethanharz		
	Untergrund	: Beton oder Zementestrich		
	Körnung Quarzsand: 0,4-0,7 mm			
	Rutschhemmung: R11			
	Verdrängungsraum V4			
	Beschichtungsdicke	: ca. 6,0 mm		
	Bauteil	: Bodenfläche		
	Einbauort	: Nahrungsmittelverarbeitung		
		38 m²	EP	GP
05.01.34.06.4	Beschichtung, Hohlkehle			
	Hohlkehle mit Hohlkehlenmörtel aus Kunstharz, für Küche, , zu vorher genannten Position			
	Bauteil	: Hohlkehle		
		39,7 m	EP	GP
05.01.34.06.5	Beschichtung, 3K-Polyurethanharz, 8,0 mm, R10			
	Wie Position 01.34.06.3 jedoch:			
	Rutschhemmung: R10			
		6 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.34.06.6	Beschichtung anarbeiten, Durchdringung, <=100 mm			
	Anarbeiten von Gewerbebeschichtungen an Durchdringung, ggf. mit Anschlussmanschette.			
	Ergänzende Maßnahmen : Anarbeiten der Beschichtung			
	Beschichtung : '.....'			
	Bauteil : Durchdringung			
	Durchmesser : <= 100 mm			
		10 St	EP	GP
05.01.34.06.7	Beschichtung anarbeiten, Durchdringung, <=300 mm			
	Anarbeiten von Gewerbebeschichtungen an Durchdringung, ggf. mit Anschlussmanschette.			
	Ergänzende Maßnahmen : Anarbeiten der Beschichtung			
	Beschichtung : '.....'			
	Bauteil : Durchdringung			
	Durchmesser : <= 300 mm			
		5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.34.06				
Beschichtung, Gewerbe- und Technikräume, Netto:				
05.01.34.07	Abschnitt Fugenabdichtung			
05.01.34.07.1	Fugenabdichtung, Acryl, <= 10 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 10 mm			
	Fugenmaterial : Acryl			
	Einbauort : Innenbereich			
		250 m	EP	GP
05.01.34.07.2	Fugenabdichtung, Acryl, <= 15 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 15 mm			
	Fugenmaterial : Acryl			
	Einbauort : Innenbereich			
		100 m	EP	GP
05.01.34.07.3	Fugenabdichtung, Silikon, <= 15 mm, Innenbereich			
	Elastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Silikonbasis, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 15 mm			
	Fugenmaterial : Silikon			
	Einbauort : Innenbereich			
		100 m	EP	GP
05.01.34.07.4	Fugenabdichtung, Silikon, <= 20 mm, Innenbereich			
	Elastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Silikonbasis und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 20 mm			
	Fugenmaterial : Silikon			
	Einbauort : Innenbereich			
		50 m	EP	GP
05.01.34.07.5	Fugenabdichtung, Polyurethan, <= 10 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfugung von Bauteilanschlüssen mit Dichtstoff aus Polyurethan und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 10 mm			
	Fugenmaterial : Polyurethan			
	Einbauort : Innenbereich			
		20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.34.07.6	Fugenabdichtung, Polyurethan, <= 25 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfugung von Bauteilanschlüssen mit Dichtstoff aus Polyurethan und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 25 mm			
	Fugenmaterial : Polyurethan			
	Einbauort : Innenbereich			
		15 m	EP	GP
Summe Abschnitt 05.01.34.07		Fugenabdichtung, Netto:		
05.01.34.08 Abschnitt Stundensätze				
05.01.34.08.1	Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Vorarbeiter			
		15 h	EP	GP
05.01.34.08.2	Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Fachwerker			
		10 h	EP	GP
05.01.34.08.3	Stundensatz Helfer, Malerarbeiten			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Helfer			
		10 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 05.01.34.08				
			Stundensätze, Netto:	
Summe Bereich 05.01.34				
			Maler- und Lackierarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
05.01.39 Bereich Trockenbauarbeiten				
05.01.39.01 Abschnitt Wände				
05.01.39.01.01 Bereich Wände, Vorsatzschalen, Schürzen				
05.01.39.01.0... Trennwand H 2,75m D 100mm 39dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2				
STLB-Bau 04/2026 039				
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,				
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer				
Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen				
mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),				
Höhe bis 2,75 m, Dicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß				
DIN 4109 Rw 39 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2				
(nichtbrennbar),				
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN				
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, mit				
erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25				
Jahren, Ständerachsabstand 625 mm,				
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,				
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10				
WTR, einlagig,				
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN				
520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5				
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und				
DIN 18182-2,				
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,				
Befestigungsuntergrund Rohboden.				
Lohn Gerät				
Material Sonstiges 39 m2 EP GP				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.01.0...	Vorsatzschale H 2,75m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2			
	STLB-Bau 04/2026 039 Freistehende Vorsatzschale DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe bis 2,75 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden.			
		38 m2	EP	GP
05.01.39.01.0...	Wie vor, jedoch Höhe bis 1,40 m;			
	Wie Position 01.39.01.01.2 jedoch: Wie vor, jedoch Höhe bis 1,40 m ab OKR			
		2,1 m2	EP	GP
05.01.39.01.0...	Schachtwand H bis 2,8 m WD 125 mm Rw 50 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Beplankung einseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe Wand bis '2,8' m, Dicke Wand '125' mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '50' dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.	14,45 m2	EP	GP
05.01.39.01.0...	Schürze H 150 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl.H2 D 12,5mm Q2			
	STL-Bau 04/2026 039 TA Schürze unterhalb von Rohdecken, Dicke '150' mm, Höhe '150' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	1 m2	EP GP
Summe Bereich 05.01.39.01.01				
	Wände, Vorsatzschalen, Schürzen, Netto:			
05.01.39.01.02	Bereich Wandbekleidung			
05.01.39.01.0...	Wandbekl. H bis 3,5m UK Holz MW D 20mm Zementbaupl. einlagig			
	STL-Bau 04/2026 039 Wandbekleidung, Höhe bis 3,5 m, Unterkonstruktion als Traglattung aus Holz, Querschnitt B/H der Traglattung 30/50 mm, Abstand der Traglattung 600 mm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	direkt befestigen, Befestigungsuntergrund Holz, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 20 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, keine Zugfestigkeit - zk, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, einlagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	24,34 m2	EP	GP
05.01.39.01.0...	Wandbekl. H bis 3,5m UK Stahlblechprofil verz MW D 80mm Zementbaupl. 2lagig			
	Wandbekleidung, Höhe bis 3,5 m, Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CW 100/50/06, Ständerachsabstand 625 mm, direkt befestigen, Befestigungsuntergrund Holz, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, keine Zugfestigkeit - zk, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, 2-lagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	27,17 m2	EP	GP
Summe Bereich 05.01.39.01.02			Wandbekleidung, Netto:	
05.01.39.01.03	Bereich Aussparungen, Öffnungen			
05.01.39.01.0...	Öffnung herstellen B 0,15 m H 0,15 m Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 40mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herstellen, eckig, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '0,15' m, Höhe '0,15' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4 St	EP	GP
05.01.39.01.0... Wie vor, jedoch Breite: '0,2' m Höhe: '0,25' m				
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.39.01.03.1 , jedoch: Breite: '0,2' m Höhe: '0,25' m	1 St	EP	GP
05.01.39.01.0... Wie vor, jedoch Breite: '0,25' m Höhe: '0,25' m				
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.39.01.03.1 , jedoch: Breite: '0,25' m Höhe: '0,25' m	2 St	EP	GP
05.01.39.01.0... Wie vor, jedoch Breite: '0,25' m Höhe: '0,3' m				
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.39.01.03.1 , jedoch: Breite: '0,25' m Höhe: '0,3' m	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.01.0...	Wie vor, jedoch Breite: '0,3' m Höhe: '0,3' m			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.39.01.03.1 , jedoch: Breite: '0,3' m Höhe: '0,3' m			
		1 St	EP	GP
05.01.39.01.0...	Wie vor, jedoch Breite: '0,45' m Höhe: '0,35' m			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.39.01.03.1 , jedoch: Breite: '0,45' m Höhe: '0,35' m			
		1 St	EP	GP
05.01.39.01.0...	Öffnung herstellen B 1,01 m H 2,325 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herstellen, eckig, für Türeinbau, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '1,01' m, Höhe '2,325' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.01.0...	Wie vor, jedoch Höhe: '2,305' m			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA			
	Wie Position 01.39.01.03.7 , jedoch:			
	Höhe: '2,305' m			
		3 St	EP	GP
05.01.39.01.0...	Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm			
	Revisionsöffnung in Trennwand mit vorgefertigter			
	Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss-			
	und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen			
	der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie			
	aller Zubehörteile.			
	Art des Einbauteils : Revisionsöffnung			
	Material : Metall			
	Anzahl Lagen : 2-lagig			
	Typ Platte : GKB			
	Dicke Platte : 12,5 mm			
	Abmessung Revision : 300/300 mm			
		2 St	EP	GP
05.01.39.01.0...	Revisionsöffnung, GKB, 400/400 mm			
	Revisionsöffnung in Trennwand mit vorgefertigter			
	Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss-			
	und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen			
	der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie			
	aller Zubehörteile.			
	Art des Einbauteils : Revisionsöffnung			
	Material : Metall			
	Anzahl Lagen : 2-lagig			
	Typ Platte : GKB			
	Dicke Platte : 12,5 mm			
	Abmessung Revision : 400/400 mm			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 05.01.39.01.03		Aussparungen, Öffnungen, Netto:		
05.01.39.01.04	Bereich Besondere Leistungen Wände			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.01.0...	Anschluss Massivbauteil hinterlegt WD 100 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA			
	Anschluss, an Massivbauteil, hinterlegt,			
	Dicke Wand '100' mm,			
	Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung			
	aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig,			
	Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu			
	bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des			
	hierfür erforderlichen Gerüstes.			
		25 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Wie vor, jedoch Dicke Wand: '125' mm Ausführung an Schachtwand;			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA			
	Wie Position 01.39.01.04.1 , jedoch:			
	Dicke Wand: '125' mm Ausführung an Schachtwand			
		41,4 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Anschluss schräge Fläche hinterlegt WD 100 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Alu Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm			
	Anschluss, an Treppenlaufuntersicht / geneigte Flächen,			
	hinterlegt,			
	Dicke Wand '100' mm, mit			
	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium,			
	Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung			
	aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einlagig,			
	Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu			
	bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des			
	hierfür erforderlichen Gerüstes.			
		1,4 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Ablage Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA			
	Ablage,			
	Breite Ablage '15' cm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk.	1,5 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Wie vor, jedoch Breite Ablage: '25' cm			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.39.01.04.4 , jedoch: Breite Ablage: '25' cm	1,6 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Außenecke Eckeinfassprofil Kunststoff Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 Außenecke, mit Eckeinfassprofil, aus Kunststoff, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	29 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Innenecke Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 Innenecke, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	22 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Freies Wandende WD 100 mm UA-Profil 50/40/2 Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Freies Wandende, Dicke Wand '100' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		5,4 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 30 cm Wandbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm Q2			
	STLB-Bau 04/2026 039 TA Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Breite Leibung '30' cm, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		15,3 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	T-Verbindung Wandbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 T-Verbindung, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		10,9 m	EP	GP
05.01.39.01.0...	UK verstärken UA-Profil 50/40/2 Trennwand Gipspl. D 12,5mm			
	STLB-Bau 04/2026 039 Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		33 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.01.0...	Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm UA-Profil 50/40/2 B 1,01 m H 2,305 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau, Dicke Wand '100' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '1,01' m, Höhe '2,305' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		4 St	EP	GP
05.01.39.01.0...	Trockenbau anschließen Durchm 150 mm Trennwand WD 100 mm Gipspl. STLB-Bau 04/2026 039 TA Trockenbau anschließen an Luftleitung, rund, Durchmesser '150' mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Dicke Wand '100' mm, Wandhöhe 2,75 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, beidseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.01.0... Wie vor, jedoch Durchmesser: '250' mm				
STLB-Bau 04/2026 039 TA				
Wie Position 01.39.01.04.13 , jedoch:				
Durchmesser: '250' mm				
		1 St	EP	GP
05.01.39.01.0... Wie vor, jedoch Durchmesser: '200' mm				
STLB-Bau 04/2026 039 TA				
Wie Position 01.39.01.04.13 , jedoch:				
Durchmesser: '200' mm				
		1 St	EP	GP
05.01.39.01.0... Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q3				
STLB-Bau 04/2026 039				
Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen,				
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung				
aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,				
Spachtelung Qualitätsstufe Q3.				
Lohn Gerät				
Material		Sonstiges	75 m2	EP GP
Summe Bereich 05.01.39.01.04				
			Besondere Leistungen Wände, Netto:	
Summe Abschnitt 05.01.39.01				
			Wände, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
05.01.39.02 Abschnitt Systemtrennwände				
05.01.39.02.01 Bereich Systemtrennwände				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.02.0...	Trennwandanlage Bodenabstand Toiletten HPL-Kompaktpl. D 13mm rahmenlos 2Türen B 750 mm H 2000 mm 1Blende 2Randblenden 1Seitenwand 1Mittelwand			
	Trennwandanlage, mit Bodenabstand, Bodenabstand '150' mm, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 13 mm, Konstruktion rahmenlos, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '750' mm, Höhe '2000' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 13 mm, mit Systembeschlägen aus Aluminium, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '360' mm, Höhe '2000' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, Breite '50' mm, Höhe '2000' mm, mit einer Seitenwand, Breite '1800' mm, Höhe '2000' mm, mit einer Mittelwand, Breite '1500' mm, Höhe '2000' mm, Bodenanschluss mit Füßen, aus eloxiertem Aluminium, Hersteller und Typ ' ', vom Bieter einzutragen.			
		1 St	EP	GP
05.01.39.02.0...	Trennwandanlage Bodenabstand Toiletten HPL-Kompaktpl. D 13mm rahmenlos 2Türen B 750 mm H 2000 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand			
	Trennwandanlage, mit Bodenabstand, Bodenabstand '150' mm, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 13 mm, Konstruktion rahmenlos, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '750' mm, Höhe '2000' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 13 mm, mit Systembeschlägen aus Aluminium, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Breite '730' mm, Höhe '2000' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, Breite '50' mm, Höhe '2000' mm, mit einer Mittelwand, Breite '1500' mm, Höhe '2000' mm, Bodenanschluss mit Füßen, aus eloxiertem Aluminium, Hersteller und Typ '', vom Bieter einzutragen.			
		1 St	EP	GP
05.01.39.02.0...	Trennwandanlage Bodenabstand Toiletten HPL-Kompaktpl. D 13mm rahmenlos 1Tür B 750 mm H 2000 mm 1Blende 1Randblende			
	Trennwandanlage, mit Bodenabstand, Bodenabstand '150' mm, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 13 mm, Konstruktion rahmenlos, mit einer Tür, als Drehflügeltür, Breite '750' mm, Höhe '2000' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 13 mm, mit Systembeschlägen aus Aluminium, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '765' mm, Höhe '2000' mm, eine Randblende, als Randbekleidung neben Türen, Breite '50' mm, Höhe '2000' mm, Bodenanschluss mit Füßen, aus eloxiertem Aluminium, Hersteller und Typ '', vom Bieter einzutragen.			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.39.02.0... Urinalschamwand HPL B 435mm H 825mm				
Urinalschamwand, aus HPL-Kompaktplatte DIN EN 438-7, Breite 435 mm, Höhe 825 mm, Wandbefestigung, bodenfrei, Befestigung mit Schrauben, verdeckt, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.				
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 05.01.39.02.01				
		Systemtrennwände, Netto:		
Summe Abschnitt 05.01.39.02				
		Systemtrennwände, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
05.01.39.03 Abschnitt Einbauten, Öffnungen, Verstärkungen				
05.01.39.03.01 Bereich Verstärkungen				
05.01.39.03.0... Rohrbefestigungsschiene, Trennwand				
Rohrbefestigungsschiene aus verzinktem Stahlprofil mit Ablaufschelle und Montageplatte zur Befestigung von Abläufen und Rohranschlüssen; Einbau zwischen die Stahlprofile von Trennwänden.				
		20 St	EP	GP
05.01.39.03.0... Quertraverse, Trennwand				
Quertraverse aus U- und C-Profilen in Gipsplattentrennwänden, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc.				
		25 m	EP	GP
05.01.39.03.0... Universaltraverse in Trennwand, Holzwerkstoffplatte				
Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen die Stahl-Ständerprofile der Trennwand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben befestigen. Material Platte : wasserfeste				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte			
	Dicke Platte : ca. 25 mm			
	Abmessung Platte : ca. 300/600 mm			
	Konsollast : max. 1,5 kN/m			
		10 St	EP	GP
05.01.39.03.0...	Verstärkungsprofil, UA 50/40/2			
	Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.			
	Typ Profil : UA 50/40/2			
		10 m	EP	GP
05.01.39.03.0...	Verstärkungsprofil, UA 75/40/2			
	Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.			
	Typ Profil : UA 75/40/2			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 05.01.39.03.01			Verstärkungen, Netto:	
05.01.39.03.02	Bereich Rohrdurchführungen, Dosen			
05.01.39.03.0...	Hohlwanddose, Trennwand/Vorsatzschale			
	Hohlwanddose für Trennwand oder Vorsatzschale/Bekleidung, ohne Feuerschutzanforderung; Einbau in ein- oder mehrlagige Beplankung mit dahinterliegender Mineralwollgedämmung.			
		40 St	EP	GP
05.01.39.03.0...	Rohrdurchführung, Trennwand, bis 100 mm			
	Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten.			
	Material Dichtmasse : Acryl, überstreichbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbe : weiß			
	Breite Fuge : 10 mm			
	Rohrquerschnitt : max. 100 mm			
		10 St	EP	GP
Summe Bereich 05.01.39.03.02				
			Rohrdurchführungen, Dosen, Netto:	
Summe Abschnitt 05.01.39.03				
			Einbauten, Öffnungen, Verstärkungen, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
05.01.39.04 Abschnitt Stunden-/Material-/Gerätesätze				
05.01.39.04.01 Bereich Stundensätze, Wände und Decken				
05.01.39.04.0... Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbauarbeiten				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundensatz : Vorarbeiter			
	Leistungsbereich: Trockenbauarbeiten			
		5 h	EP	GP
05.01.39.04.0... Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarbeiten				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundensatz : Fachwerker			
	Leistungsbereich: Trockenbauarbeiten			
		5 h	EP	GP
05.01.39.04.0... Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen			
	Stundensatz : Helfer			
	Leistungsbereich: Trockenbauarbeiten			
		5 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.01	Titel	Mensa		
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 05.01.39.04.01				
	Stundensätze, Wände und Decken, Netto:			
Summe Abschnitt 05.01.39.04				
	Stunden-/Material-/Gerätesätze, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
Summe Bereich 05.01.39				
	Trockenbauarbeiten, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
Summe Titel 05.01				
	Mensa, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
05.02 Titel Verbindungsbau Barrierefreiheit				
05.02.23 Bereich Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme				
05.02.23.01 Abschnitt Vorarbeiten				
05.02.23.01.1 Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen Außenwand				
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, durch			
	Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren, an			
	Außenwand, außen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu			
	bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür			
	erforderlichen Gerüsts.			
		100 m2	EP	GP
05.02.23.01.2 Putz mit Bitumen abschlagen, Kelleraußenwand außen				
	Kellerputz (Sockelputz) samt Bitumendickbeschichtung			
	abschlagen, Wandflächen von Staub und Schmutz reinigen,			
	einschl. Entsorgung des angefallenen Bauschutts.			
	Abbruch : Putz mit Bitumen			
	Ausführung: abschlagen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Bauteil : Kelleraußenwand außen Entsorgung : ja			
		25 m²	EP	GP
05.02.23.01.3	Dämmung, Sockel, entfernen			
	Sockelbekleidung aus Hartschaumplatten entfernen und entsorgen, inkl. sämtlicher Befestigungsmittel, sowie anschließende Säuberung der Wand.			
	Abbruch : Dämmung			
	Ausführung : entfernen			
	Bauteil : Sockel			
	Entsorgung : ja			
		25 m²	EP	GP
05.02.23.01.4	Untergrund reinigen, grober Schmutz			
	Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung, z.B. Gips-, Mörtel-, Farbreste oder Öl.			
	Ausführung : Untergrund reinigen			
	Art der Verschmutzung : Staub, Mörtelreste, Farbe			
		100 m²	EP	GP
05.02.23.01.5	Schutzabdeckung Boden, Milchtütenpapier			
	Abdeckung für Boden und Treppe, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und Gerüststellen.			
	Bauteil : Boden			
	Art des Untergrunds : 'Holzdecke'			
	Schutzabdeckung : Milchtütenpapier			
	Ausführungsort: 'Im Neubau'			
		80 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.23.01.6	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	100 m2	EP GP
Summe Abschnitt 05.02.23.01				
			Vorarbeiten, Netto:	
05.02.23.03	Abschnitt Außenwandputz, Instandsetzung			
05.02.23.03.1	Putz, Zement, 2-lagig, Sockel außen			
	Zementputz, zweilagig, im Außensockelbereich.			
	Bauteil : Sockel außen			
	Material Bauteil : Ziegel			
	Putz : Zementmörtel			
	Mörtelart : Normalputzmörtel (GP)			
	Art des Untergrunds : Spritzbewurf			
	Festigkeitsklasse Spritzbewurf : CS IV			
	Festigkeitsklasse Unterputz : CS IV			
	Festigkeitsklasse Oberputz : CS IV			
	Kapillare Wasseraufnahme : Wc 2			
	Oberflächenbearbeitung : gerieben			
	Anzahl Lagen : 2-lagig			
	Schichtdicke Putz : 20 mm			
		25 m²	EP	GP
***Bedarfspos.				
05.02.23.03.2	Putzränder verfestigen			
	Verfestigung von Altputzrändern, an Anschlussstellen zwischen Alt- und Neuputzflächen, mit Kunstharzlösung.			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		1 m²	EP	- Nur EP -
Summe Abschnitt 05.02.23.03				
			Außenwandputz, Instandsetzung, Netto:	
05.02.23.04	Abschnitt WDVS			
05.02.23.04.01	Bereich Sockelbereich			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.23.04.0... Grundierung Sockel				
	Grundierung im Sockelbereich Liefern und Anbringen der Grundierung (Haftgrund). Zementverträglichen Dispersionsspachtel mit 100 Gew.% Portlandzement (1:1) gemischt, mit ca. 10 % Wasser verdünnt, auf ebenen, trockenen und sauberen Untergrund mit der Bürste auftragen und trocknen lassen.			
		9,9 m²	EP	GP
05.02.23.04.0... Wärmebrückenfreies Sockelprofil				
	Wärmebrückenfreies Sockelprofil			
	Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe und Tropfkante liefern und anbringen.			
	Dämmplatten auf die Sockeldämmung aufsetzen. Sockelprofil zwischen Sockel- und Fassadendämmung einschieben. Das integrierte Glasfasergewebe in die Armierungsmasse einbetten. Flächenarmierungsgewebe bis zur Innenkante der Tropfnase führen und einbetten. Verbindung der Sockelprofile mittels Sockelleistenverbinder. Fuge zwischen Sockelprofil und Sockeldämmung mit Dichtstoff schließen.			
	Länge 250 cm			
	Tropfkanten: 6mm			
	Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit langsam expandierendem Fugendichtband aus vollimprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1.			
	Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt herstellen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Fugendichtband Typ: 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max. 12 mm			
		11 m	EP	GP
05.02.23.04.0...	140 mm EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben			
	140 mm EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben			
	Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtenden, mineralischen Kleber liefern und im Sockelbereich auf tragfähigen, vorbehandelten Untergrund verkleben.			
	Produkteigenschaften: Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Brandklasse E nach EN 13501-1, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit sehr hoch wasserabweisenden Zement-Klebemörtel mit integriertem Feuchteschutz (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-1201/6333/18 MPA-BS) auf mineralischen oder bituminösen Untergründen.			
	Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (min. 30 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, ca. 20 cm unter der späteren Geländeoberkante auszuführen.			
	Dämmplatten-Format: 100 x 50 cm			
		9,9 m²	EP	GP
05.02.23.04.0...	Armierungsputz und gefilterter Oberputz mit integriertem Feuchteschutz			
	Mineralischen, wasserabweisenden Klebe- und Armierungsmörtel CS IV nach EN 998-1 mit integriertem Feuchteschutz als Armierungsputz und gefilterter Oberputz vollflächig 5-6 mm auf die vorbereiteten Sockeldämmplatten auftragen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Alkalibeständiges Glasfasergewebe vollflächig in die frische Mörtelschicht einlegen und mit Armierungsmörtel planeben überspachteln.			
	Nach Abbinden eine zusätzliche Schicht 1-2 mm aufziehen und filzen.			
	bis maximal 20 cm unter die Geländeoberkante führen. Bei einer Gesamtschichtdicke des Systems von mindestens 7 mm ist kein weiterer Feuchteschutz erforderlich.			
		9,9 m²	EP	GP
05.02.23.04.0... Putzabdichtung im Perimeter- und Sockelbereich				
	Putzabdichtung im Perimeter- und Sockelbereich			
	Putzabdichtung aus zementverträglichem Dispersionsspachtel und systemzugehörigen Zement liefern und im Perimeter- und Sockelbereich bis mind. 5 cm über GOK auf den Oberputz aufstreichen.			
	Dispersionsspachtel mit systemzugehörigen Zement im Mischungsverhältnis 1,0 : 1,0 Gew.- Teile mischen, mit ca.10 % Wasser verdünnen und mit einer Bürste auf ebenen, trockenen und sauberen Untergrund auftragen und trocknen lassen.			
		9,9 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.02.23.04.01				
		Sockelbereich, Netto:		
Summe Abschnitt 05.02.23.04				
		WDVS, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
05.02.23.05 Abschnitt Innenwandputz				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.23.05.1	Mauerwerk verfestigen Wand Silikat			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Mauerwerksoberfläche auf Wand, außen, verfestigen auf Silikatbasis, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	100 m2	EP GP
05.02.23.05.2	Untergrund reinigen Mauerwerk Entfernen Grobschmutz laden transp. LKW AN			
	STLB-Bau 04/2026 033			
	Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, durch Entfernen von Grobschmutz, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	20 m2	EP GP
05.02.23.05.3	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			
	STLB-Bau 04/2026 087			
	Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	1 t	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.23.05.4	Haftbrücke mineral. Innenwand Kalkzement-Putzmörtel			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Kalkzement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	100 m2	EP GP
05.02.23.05.5	Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 25-30mm			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke über 25 bis 30 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	45 m2	EP GP
05.02.23.05.6	Auffütterung Dämmpl. XPS gewaffelt XPS D 10cm			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Rückspringende Fläche oberflächenbündig auffüttern, innen, mit Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, XPS, gewaffelt, XPS DIN EN 13164, Dicke der Auffütterung 10 cm.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	25 m2	EP GP
05.02.23.05.7	Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln			
	STLB-Bau 04/2026 034			
	Wand innen, mit Putz, gefilzt, mit Dispersionsspachtelmasse einmal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	100 m2	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.23.05.8	An-Abschlussprofil Dichtstoff Stahl verz D 10mm			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	An-/Abschluss mit Profil mit Dichtstoff, innen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	35 m	EP GP
05.02.23.05.9	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	15 m	EP GP
05.02.23.05.10	Trennschnitt			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	16 m	EP GP
05.02.23.05.11	Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Putz, geglättet, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	100 m2	EP GP
05.02.23.05.12	Aufbrennsperre Innenwand			
	STLB-Bau 04/2026 023			
	Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	5 m2	EP GP
Summe Abschnitt 05.02.23.05		Innenwandputz, Netto:		
05.02.23.06 Abschnitt Stundensätze				
05.02.23.06.1 Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten				
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen				
Stundensatz : Vorarbeiter				
Leistungsbereich: Putzarbeiten				
		15 h	EP	GP
05.02.23.06.2 Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten				
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen				
Stundensatz : Fachwerker				
Leistungsbereich: Putzarbeiten				
		15 h	EP	GP
05.02.23.06.3 Stundensatz Helfer, Putzarbeiten				
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen				
Stundensatz : Helfer				
Leistungsbereich: Putzarbeiten				
		10 h	EP	GP
Summe Abschnitt 05.02.23.06		Stundensätze, Netto:		
Summe Bereich 05.02.23		Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
05.02.34 Bereich Maler- und Lackierarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02.34.01 Abschnitt Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen				
05.02.34.01.1	Untergrundvorbereitung, Randdämmstreifen überstehend, entfernen, Boden			
	Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.			
	Bauteil : Boden			
	Untergrundvorbereitung : Randdämmstreifen überstehend, entfernen			
		62 m	EP	GP
05.02.34.01.2	Abdeckung Bodenflächen, Malerabdeckvlies, Innenflächen			
	Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.			
	Abdeckmaterial : Malerabdeckvlies			
	Verwendung : Abdeckung Bodenflächen			
	Einbauort : Innenflächen			
		56 m²	EP	GP
05.02.34.01.3	Ableben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, PE, Innenflächen			
	Ableben von Fenster- und Türflächen inkl. der jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen.			
	Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE)			
	Verwendung : Ableben Fenster- und Türflächen			
	Einbauort : Innenflächen			
		60 m²	EP	GP
05.02.34.01.4	Untergrund, trocken reinigen, schleifen, mineralisch, Innenwand			
	Wandflächen, als Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung entfernen, Ränder durch Anschleifen egalisieren.			
	Untergrund : mineralisch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrundvorbereitung : trocken reinigen, schleifen Bauteil : Innenwand	100 m²	EP	GP
Summe Abschnitt 05.02.34.01				
	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen, Netto:			
05.02.34.02 Abschnitt Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken				
05.02.34.02.1 Tapete Wand Zellulosevlieswandbekl.				
	STLB-Bau 04/2026 037 Tapezieren der Wand, verputzt mit Gips-Putzmörtel, Oberfläche geglättet, mit fertiger Zellulosevlieswandbekleidung DIN EN 233, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	130 m2	EP GP
05.02.34.02.2 Tapete Stütze Abwicklung 0,56 m Zellulosevlieswandbekl.				
	STLB-Bau 04/2026 037 TA Tapezieren der Stütze, aus Kalziumsilikatplatten, eckig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,56' m, mit fertiger Zellulosevlieswandbekleidung DIN EN 233, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	28,1 m	EP GP
05.02.34.02.3 Tapete Unterzug Abwicklung 0,66 m Zellulosevlieswandbekl.				
	STLB-Bau 04/2026 037 TA Tapezieren des Unterzugs, aus Kalziumsilikatplatten, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,66' m, mit fertiger Zellulosevlieswandbekleidung DIN EN 233, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	26 m	EP GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.34.02.4	Tapete Leibung B 30 cm Zellulosevlieswandbekl.			
	STLB-Bau 04/2026 037 TA			
	Tapezieren der Leibung, verputzt mit Gips-Putzmörtel, Oberfläche geglättet, Breite Leibung '30' cm, mit fertiger Zellulosevlieswandbekleidung DIN EN 233, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	12 m	EP GP
05.02.34.02.5	Erstbesch Wand Zellulosevlieswandbekl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe			
	STLB-Bau 04/2026 034			
	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Zellulosevlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	130 m2	EP GP
05.02.34.02.6	Erstbesch Stütze Zellulosevlieswandbekl. Abwicklung 0,64 m Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe			
	STLB-Bau 04/2026 034 TA			
	Erstbeschichtung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Zellulosevlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,64' m, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	28,1 m	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.34.02.7	Erstbesch Unterzug Zellulosevlieswandbekl. Abwicklung 0,68 m Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe			
	STLB-Bau 04/2026 034 TA			
	Erstbeschichtung an Unterzug, innen, Untergrund			
	Zellulosevlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung,			
	Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,68' m,			
	Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert,			
	haftvermittelnd,			
	Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,			
	matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu			
	bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der			
	Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	26 m	EP GP
05.02.34.02.8	Erstbesch Leibung Zellulosevlieswandbekl. B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe			
	STLB-Bau 04/2026 034 TA			
	Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund			
	Zellulosevlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung,			
	Breite Leibung '30' cm,			
	Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe,			
	Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,			
	Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,			
	matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,			
	Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe			
	der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m			
	über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	12 m	EP GP
Summe Abschnitt 05.02.34.02				
Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken, Netto:				
05.02.34.03 Abschnitt Holzuntergrund - Decken				
05.02.34.03.1	Erstbesch Decke Brettschichtholz Acrylharzlack PU verst. Acrylharzlack PU verst. Acrylharzlack PU verst.			
	STLB-Bau 04/2026 034			
	Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund			
	Brettschichtholz, starke Beanspruchung DIN EN 927-1,			
	maßhaltig DIN EN 927-1, Grundbeschichtung aus			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	PU-verstärktem Acrylharzlack, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus PU-verstärktem Acrylharzlack, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus PU-verstärktem Acrylharzlack, wasserbasiert, matt DIN EN 927-1, transparent, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn Gerät Material Sonstiges 56 m2 EP GP			
Summe Abschnitt 05.02.34.03				
Holzuntergrund - Decken, Netto:				
05.02.34.04 Abschnitt Fugenabdichtung				
05.02.34.04.1 Fugenabdichtung, Acryl, <= 10 mm, Innenbereich				
Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil : Fugen Breite Fuge : <= 10 mm Fugenmaterial : Acryl Einbauort : Innenbereich 				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.34.04.3	Fugenabdichtung, Acryl, <= 20 mm, Innenbereich			
	Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis (überstreichbar) und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten.			
	Bauteil : Fugen			
	Breite Fuge : <= 20 mm			
	Fugenmaterial : Acryl			
	Einbauort : Innenbereich			
		50 m	EP	GP
Summe Abschnitt 05.02.34.04				
		Fugenabdichtung, Netto:		
05.02.34.05 Abschnitt Stundensätze				
05.02.34.05.1 Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Vorarbeiter			
		10 h	EP	GP
05.02.34.05.2 Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Fachwerker			
		10 h	EP	GP
05.02.34.05.3 Stundensatz Helfer, Malerarbeiten				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Helfer			
		10 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten			
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit			
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 05.02.34.05			Stundensätze, Netto:		
Summe Bereich 05.02.34			Maler- und Lackierarbeiten, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
05.02.39 Bereich Trockenbauarbeiten					
05.02.39.01 Abschnitt Schachtwand und Verkleidungen					
05.02.39.01.1 Schachtwand H bis 3 m Abst. 225 mm WD 75 mm F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Beplankung einseitig Kalziumsilikatpl. einlagig D 25mm					
STLB-Bau 04/2026 039 TA Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe Wand bis '3' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm, Dicke Wand '75' mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Kalziumsilikatplatten, Sichtseite beschichtet, Oberfläche glatt, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 25 mm, Fugen und Befestigungsmittel spachteln, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.					
Lohn Gerät					
Material Sonstiges 4,295 m2 EP GP					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.39.01.2	Abschottung			
	Herstellen und Liefern einer freistehenden Abschottung / Schürzenwand als Brandschutzbekleidung in der Feuerwiderstandsklasse F30 (nach DIN 4102) bzw. EI 30 (nach DIN EN 13501) über einer ehemaligen geneigten Dachfläche ohne Ziegelbelag und Lattung (Befestigung auf den bauseits vorhandenen Sparren) Abrechnung erfolgt nach Längenmaß. Abmessungen: Bauteilhöhe im Mittel ca. 50 cm, Bauteilbreite ca. 2,50 m. Unterkonstruktion: Aus verzinkten Stahlblechprofilen (z. B. CW-/UW-Profilen, Mindestblechdicke 0,6 mm). Fachgerechte, statisch bemessene Befestigung am Bestand. Beplankung: Aus zementgebundenen Brandschutzplatten, Plattendicke gemäß brandschutztechnischem Nachweis/Zulassung für F30/EI30. Die Platten müssen als Putzträger für einen späteren Dünnschicht-Gipsputz geeignet sein. Oberer Anschluss: Starre, brandschutztechnisch dichte Befestigung an die neue Massivholzdecke. Ausführung des Anschlusses mit elastischer Brandschutz-Fugenmasse zum Ausgleich von Bauteilbewegungen. Umlaufender Anschluss: Dichter, mechanisch befestigter Anschluss an alle angrenzenden, bestehenden Bauteile (Dachfläche, Wände). Fugenverschluss umlaufend mit elastischer Brandschutz-Fugenmasse. Verspachtelung: Verspachtelung der Stoßfugen und Befestigungsmittel mit systemkonformem Fugenspachtel und Fugendeckstreifen, oberflächenfertig vorbereitet für den nachfolgenden Putzauftrag. Inklusive aller erforderlichen Befestigungsmittel, Dichtstoffe, elastischen Brandschutz-Fugenmassen, Kantenschutzprofile, Zuschnitte an die Dachneigung und eventuell erforderlicher Hilfskonstruktionen komplett betriebsfertig herstellen und anbieten.			
		2,5 m	EP	GP
Summe Abschnitt 05.02.39.01				
Schachtwand und Verkleidungen, Netto:				
05.02.39.02 Abschnitt Brandschutzverkleidungen				

Leistungsverzeichnis

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit		
05.02.39	Bereich	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.39.02.1	Brandschutzbekl. Stütze F90 4seitig einlagig Kalziumsilikatpl D 40mm Abwicklung 0,32 m			
	Brandschutzbekleidung an Stütze, aus Stahl, senkrecht, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, 4-seitig, einlagig, mit Kalziumsilikatplatten, Rohdichte über 700 bis 900 kg/m3, Plattendicke 40 mm, Montage ohne Unterkonstruktion: Selbsttragender Kasten mit Klammer bzw. Schraubmontage. (4-seitige Verkleidung)			
	Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,32' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	27,5 m	EP GP
05.02.39.02.2	Brandschutzbekl. Träger F90 3seitig einlagig Kalziumsilikatpl D 20mm Abwicklung 0,60 m			
	Brandschutzbekleidung an Träger, aus Stahl, senkrecht, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, 4-seitig, einlagig, mit Kalziumsilikatplatten, Rohdichte über 700 bis 900 kg/m3, Plattendicke 20 mm, Montage ohne Unterkonstruktion: Selbsttragender Kasten mit Klammer bzw. Schraubmontage. (3-seitige Verkleidung)			
	Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,60' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
		26 m	EP	GP
Summe Abschnitt 05.02.39.02		Brandschutzverkleidungen, Netto:		
Summe Bereich 05.02.39		Trockenbauarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
Summe Titel 05.02		Verbindungsbau Barrierefreiheit, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
05.01	Titel	Mensa	34	
05.01.23	Bereich	Putzarbeiten	34	
05.01.23.01	Abschnitt	Putzarbeiten Innenbereich	34	
05.01.23.0...	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	34	
05.01.23.0...	Bereich	Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund	35	
05.01.23.0...	Bereich	Schlitz-/Durchbrüche	36	
05.01.23.0...	Bereich	Profile Innenputz	37	
05.01.23.0...	Bereich	Innenputz, mineralisch	38	
05.01.23.02	Abschnitt	Wärmedämm-Verbundsysteme	40	
05.01.23.0...	Bereich	WDVS	40	
05.01.23.0...	Bereich	Sockelbereich	51	
05.01.23.03	Abschnitt	Stundensätze, Putzarbeiten	55	
05.01.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten	55	
05.01.34.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen	55	
05.01.34.02	Abschnitt	Spachtelungen	57	
05.01.34.03	Abschnitt	Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken	58	
05.01.34.04	Abschnitt	Holzuntergrund - Innenwände, Decken	61	
05.01.34.05	Abschnitt	Metall - Innentüren, Zarge, Türblatt	63	
05.01.34.06	Abschnitt	Beschichtung, Gewerbe- und Technikräume	65	
05.01.34.07	Abschnitt	Fugenabdichtung	67	
05.01.34.08	Abschnitt	Stundensätze	69	
05.01.39	Bereich	Trockenbauarbeiten	70	
05.01.39.01	Abschnitt	Wände	70	
05.01.39.0...	Bereich	Wände, Vorsatzschalen, Schürzen	70	
05.01.39.0...	Bereich	Wandbekleidung	72	
05.01.39.0...	Bereich	Aussparungen, Öffnungen	73	
05.01.39.0...	Bereich	Besondere Leistungen Wände	77	
05.01.39.02	Abschnitt	Systemtrennwände	82	

LV-Zusammenfassung

Mensa Essenheim Ausschreibungen kompl (2506-MGE)

05	LV	Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
05.01.39.0...	Bereich	Systemtrennwände	82	
05.01.39.03	Abschnitt	Einbauten, Öffnungen, Verstärkungen	84	
05.01.39.0...	Bereich	Verstärkungen	84	
05.01.39.0...	Bereich	Rohrdurchführungen, Dosen	85	
05.01.39.04	Abschnitt	Stunden-/Material-/Gerätesätze	86	
05.01.39.0...	Bereich	Stundensätze, Wände und Decken	86	
05.02	Titel	Verbindungsbau Barrierefreiheit	87	
05.02.23	Bereich	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	87	
05.02.23.01	Abschnitt	Vorarbeiten	87	
05.02.23.03	Abschnitt	Außenwandputz, Instandsetzung	89	
05.02.23.04	Abschnitt	WDVS	90	
05.02.23.0...	Bereich	Sockelbereich	90	
05.02.23.05	Abschnitt	Innenwandputz	93	
05.02.23.06	Abschnitt	Stundensätze	96	
05.02.34	Bereich	Maler- und Lackierarbeiten	97	
05.02.34.01	Abschnitt	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen	97	
05.02.34.02	Abschnitt	Mineralischer Untergrund - Innenwände, Decken	98	
05.02.34.03	Abschnitt	Holzuntergrund - Decken	100	
05.02.34.04	Abschnitt	Fugenabdichtung	101	
05.02.34.05	Abschnitt	Stundensätze	102	
05.02.39	Bereich	Trockenbauarbeiten	103	
05.02.39.01	Abschnitt	Schachtwand und Verkleidungen	103	
05.02.39.02	Abschnitt	Brandschutzverkleidungen	105	
Summe LV 05 Putz-, Maler-, Trockenbau-, Tapezierarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				