Bestand - nicht Bestandteil des Bauantrags
EG Bestand +174,56
OG Bestand +177,47
RR1 DN 100
RR6 DN 100
RR7 DN 100
RR5 DN 100
RR4 DN 100
RR3 DN 100
RR2 DN 125
FENSTER siehe Detail D-09
Befestigung der Stützen "St2" mittels Langloch (z.B. Winkel L-Schenkel 100x100 mm, t = 10 mm) an Bestandsdecke, zum Lastabtrag der horizontalen Lasten (Gebäudeaussteifung).
Fensteröffnung muss verkleinert + verschoben werden Brüstung Bestand unter Decke neu (siehe Schnitt F)
Fenster wird in der Breite reduziert + Abbruch Brüstung für bodentiefes Fenster
Fenster Bestand entfällt, Öffnung angepasst für Tür
OG Bestand = EG Neu +0,46 = +178,46
Stahlstützen MSH 100x50-S Unterzug IPE200
OKFFB= +0,46 OKRB= -0,20
OKFFB= +0,23 OKRB= -0,20
OKFFB= ±0,00 OKRB= -0,20
Pfosten-Riegel-Fassade mit Sonnenschutz
Befestigung der Stützen "St2" mittels Langloch (z.B. Winkel L-Schenkel 100x100 mm, t = 10 mm) an Bestandsdecke, zum Lastabtrag der horizontalen Lasten (Gebäudeaussteifung).
Pos. RB1 gem. Statik Stahlbeton-Durchlaufträger, Doppelbiegung mit Torsion B 500SA, C 25/30 b/h = 25/25 cm gem. Statik
Pos. W3 gem. Statik Holz-Wand, Brettsperrholz - Außenwand max. Auflast KLH 5s DL-120 d = 12 cm Zugverankerung erforderlich z. B. Simpson HTT4 - M16 + Vollaussnagelung CNA 4.0x50
Pos. Tr1 gem. Statik
Pos. Tr1 gem. Statik, Stahlbeton, C 25/30, d=20cm
Pos. WS-S gem. Statik Holz-Durchlaufträger NH C24 - b/h = 12/16 cm
Stahlstützen MSH 100x50-S Unterzug IPE200
Stb-Sturz b/h= 25x25cm gem. Statik
Massive Aufkantung Brüstung Tür, d=15cm
Einbauteile gem. Statik für Türschwelle bahnstoßfrei
Fenc-Kit zur Schachtabdeckung Ausführung in Absteinung
Leiterlauken gemäß Aufmaßplanung bündig in Schachtdecke eingebaut
OK Gelände Neu -0,00 = +175,00
OK Gelände Neu -2,40 = +175,60 üNN
OK Gelände Neu -1,55 = +176,05
OK Gelände Neu = +176,15
OK Gelände Bestand = +176,27 üNN
Gefälle 2%
Pos. S1 gem. Statik Kragstütze B 500SA, C 25/30 b/h = 25/25 cm
Pos. S1a gem. Statik Kragstütze B 500SA, C 25/30 b/h = 25/25 cm
Pos. RB2 gem. Statik Stahlbeton-Durchlaufträger, Doppelbiegung mit Torsion B 500SA, C 25/30 b/h = 25/25 cm gem. Statik
Stahlträger mit Doppelbiegung HEB 300 - S235 gemäß Statik
Pos. RB1 gem. Statik Stahlbeton-Durchlaufträger, Doppelbiegung mit Torsion B 500SA, C 25/30 b/h = 25/25 cm gem. Statik
OK Gelände Neu =+/- 0,00 = +178,00
Sauberlaufmatte 2,00x1,50m
6,00 %
Traufe = +176,52
Rettungsweg
Rettungsweg
Rettungsweg