

Inhaltsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Allgemeine Baubeschreibung	2
		Flachdach-Abdichtungssystem	4
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
03.02	Titel	Gerüstbau	7
03.03	Titel	Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8	8
03.04	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke FD4, FD5	11
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2	14
03.06	Titel	Abbrucharbeiten über Holzbalkendecke FD6, FD7	17
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	20
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	31
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	38
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke	44
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke	50
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken	57
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke	64
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	71
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide	77
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle	86
03.17	Titel	Leckageortungssystem	93
03.18	Titel	Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh	94
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem	95
03.19.01	Untertitel	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem	95
03.19.02	Untertitel	Sonstige Absturzsicherung	97
03.19.03	Untertitel	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz	98
03.19.04	Untertitel	Wartung	99
03.20	Titel	Stundenlohnarbeiten / Sonstiges	100
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	102

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Die ca. 680 m² großen Flachdach- und 1.150 m² großen Faltdachflächen (ca.22°) des Rheinhessenbades aus den 2000er Jahren müssen saniert werden. Die Arbeiten sollen direkt nach Beauftragung beginnen. Der Bauherr ist öffentlicher Auftraggeber.

Sämtliche Dachflächen wurden mit konventionellem Aufbau, Betondecke/Trapezblech, Dampfsperre, Dämmung, Gefälledämmung, PVC-Dachabdichtung hergestellt.

Die vorhandene Abdichtung weist Undichtigkeiten auf. In Teilbereichen ist Wasser in den Innenraum gelangt. Bei verschiedenen Bauteilöffnungen wurde eine durchfeuchtete Dämmung vorgefunden. Provisorisch ist es gelungen zumindest den Wassereintritt zu verhindern.

Die Sanierung umfasst die komplette Erneuerung der Dachabdichtung einschl. Unterbau.

Im Vorfeld wurden verschiedenen Dachabdichtungsbahnen diskutiert. Es wurde sich auf eine FPO-Bahn 2,0 mm dick festgelegt.

Die Maßnahme umfasst Gerüstbauarbeiten, Abbrucharbeiten und Dämmung mit FPO-Abdichtung. Der Dachrand und die Attika werden angepasst. Ein Seilsicherungssystem, bzw. Einzelanschlagpunkte, sowie ein Leckageortungssystem sollen eingebaut werden.

Bei mindestens gleicher Dämmstoffdicke soll das derzeit maximal mögliche an Dämmwirkung (hoher U-Wert) erzielt werden, mind. U-Wert von 0,19 W/m²K

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

1. Angaben zur Baustelle

0.1.1 Die Baustelle sowie die Zufahrt liegt direkt an der Pariser Str. 165. Die Gebäude können direkt angefahren werden.

Adresse: Rheinhessen-Bad, Pariser Str. 165, 55268 Nieder-Olm

Auf dem Grundstück sind Flächen für Lager + WC Stellung vorgesehen. Die Anlieferung für diese Flächen erfolgt über den Parkplatz-Zufahrt in der Pariser Str. 165.

Die Nutzung des Parkplatzes ist auch während der Bauphase möglich. Benötigte Aufstellflächen sind mit dem AG abzustimmen.

Es wird angeraten, das Gebäude vor Abgabe des Angebotes zu besichtigen. Ein Termin zur Ortsbesichtigung kann mit der Vergabestelle vereinbart werden.

0.1.2. Laute Arbeiten können in der Regelarbeitszeit von 07:00 - 18:00 Uhr zugelassen werden.

0.1.3 Bei dem Objekt handelt es sich um Bestandsgebäude aus den 1960er und 2000er Jahren. Das Gebäude ist 2 geschossig.
Das anschließende Gelände ist eben, es gibt jedoch verschiedene Zugangsebenen.

0.1.4 In Abstimmung mit dem Bauleiter kann ein Schrägaufzug für Materiallieferungen aufgestellt werden.

0.1.5 Absperrungen der Straße sind nicht erforderlich.

0.1.6 Die Erschließung der Dachfläche erfolgt über eine Gerüsttreppe.

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>0.1.7 Wasser, Strom sowie Abwasser sind auf dem Grundstück vorhanden und können mitbenutzt werden.</p> <p>0.1.8 Lagermöglichkeiten (nicht überdacht) sind auf dem nicht eingezäumten Grundstück möglich.</p> <p>0.1.9 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. ä. im Bereich der Baustelle:</p> <p>0.1.10 Evtl. durch Abbruch und Andienung der Baustelle betroffene Pflanzen und Bauteile sind vor möglichen Beschädigungen entsprechend zu schützen.</p> <p>0.1.12 Das Abbruchmaterial muss fachgerecht, auf Nachweis entsorgt werden.</p> <p>0.1.13 Die Arbeiten erfolgen während des laufenden Betriebes. Der AN verpflichtet sich ohne zusätzliche Vergütung, Störungen, die von der Erfüllung seiner Leistung ausgehen, auf ein Mindestmaß zu beschränken (Insbesondere Lärm-, Schmutz und Staubbelastung).</p> <p>0.1.18 Die Baustellenverordnung muss eingehalten werden.</p> <p>0.1.22 Art und Umfang anderer Unternehmer auf der Baustelle sind dem Bauzeitenplan und der Baubeschreibung zu entnehmen. Es wird nur die eigene Firma auf der Baustelle tätig sein.</p>		
1.2 Beschreibung der Leistung		
1.2.1 Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:		
- Dachabdichtungsarbeiten -		
Die Ausführung erfolgt nach den bereitgestellten Plänen bzw. der vorliegenden Ausschreibung.		
1.2.2 Bereits ausgeführte Leistungen keine		
1.2.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten Keine		
1.3 Nachunternehmer Nachunternehmer sind grundsätzlich nicht vorzusehen. Sie müssen im Sonderfall dem AG benannt werden und von ihm genehmigt werden.		
4.2 Vom AN zu erbringenden Ausführungsunterlagen		
4.2.1 Baustelleneinrichtungsplan Die Einrichtung der Baustelle ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der AN hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan beim Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.		
4.2.2 Bauzeitenplan Der AN erstellt einen Bauzeitenplan (Balkenplan), anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden können. Die Festlegungen des Auftraggebers sind zu berücksichtigen. Der Anfangstermin und die Bauzeit sind dem Auftraggeber 1 Woche nach Auftragserteilung vorzulegen.		
4.2.3 Gefälleplan, Berechnung und Dimensionierung der Notüberläufe Die Gefälleplanung des Architekturbüros dient als Grundlage für die Werkstattplanung der Gefälledämmung. Diese ist dem Auftraggeber 2 Wochen nach Baubeginn vorzulegen.		

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13

Allgemeine Baubeschreibung

Außerdem sind die Notüberläufe in Anhängigkeit von der Ablaufleistung der angebotenen Dachgullis zu dimensionieren. Die Lage der Notüberläufe ist mit dem Bauleiter abzustimmen

5. Ausführung der Leistung

5.1 Sicherheit und Ordnung

- Die Arbeiten werden in einem sich in Nutzung befindlichen Gebäude durchgeführt, deshalb ist der AN dazu verpflichtet die Baustelle immer in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

- Alle im Arbeitsbereich verbleibenden Geräte und Einrichtungen des Nutzers sind vom AN vor Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen.

5.2 Bauablauf

- Der Bauablauf ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Gebäudenutzer abzustimmen.
- Der AG wird einen TÜV-Zertifizierten Sachverständigen als Baubegleitung heranziehen.

5.3 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils einmal wöchentlich, an einem noch festzulegenden Termin, statt.

6. Abnahme

6.1 Abnahmeunterlagen

Der Auftragnehmer hat mit der schriftlichen Abnahmebeantragung insbesondere folgende Unterlagen ohne gesonderte Vergütung, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt, einzureichen.

6.1.1 Schriftliche Unterlagen

- Fachbauleitererklärung
- Fachunternehmererklärung
- Bautagebuch
- Entsorgungsnachweise
- Mängelprotokolle und Nachweise über Mängelbeseitigung
- Revisionsunterlagen (z. B. Dachentwässerung)
- Wartungs- und Pflegeanleitungen für verbaute Systeme
- Nachweise über verwendete Materialien (z. B. Übereinstimmungsnachweise, CE-Kennzeichnungen)
- Dokumentation der Bestandsunterlagen (aktualisierte Pläne, Baubeschreibung, Bauteilkataloge)
- Nachweise über Eigen- und Fremdüberwachungen (wie z.B. TÜV-Dokumente, Sachverständigenbescheinigungen)

Sämtliche einzureichende Unterlagen sind im Dateiformat PDF spätestens mit der Schlussrechnung einzureichen.

7. Rechnungen

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen sind grundsätzlich über das bauleitende Büro zu schicken. Rechnungen müssen die Gliederung des Auftrag- LVs und eine nachvollziehbare Mengenermittlung enthalten.

Durchführung der Dachsanierung inkl. vollständiger Abdichtung
Verlegung einer FPO-Dachbahn auf dem gesamten Dachbereich.

Technische Anforderungen:

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13
Flachdach-Abdichtungssystem		
<p>Mehrschichtige, durch Heißluft verschweißbare Kunststoffabdichtungsbahn, mit innenliegender Verstärkung aus Polyesterlegele, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO). Die Kunststoffabdichtungsbahn ist zusätzlich mit einer Glasvlieseinlage ausgerüstet.</p> <p>Kunststoffbahn für Dachabdichtungen gemäß DIN EN 13956, mit CE-Zeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DIN 18531-2 ▪ Verhalten bei Brandeinwirkung gemäß DIN EN 13501-1: Klasse E ▪ Geprüft gegen äußere Brandeinwirkung gemäß DIN EN 1187 und klassifiziert nach DIN EN 13501-5: BROOF(t1) ▪ Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN 4102/Teil 7 ▪ Die Materialstärke und -struktur muss den angegebenen Spezifikationen entsprechen. ▪ Es wird eine Produktgarantie von 20 Jahren vom Hersteller auf die Dichtigkeit der Abdichtungsbahnen, sowie den Zubehörteilen gegeben. <p>- Windsicherheitsgarantie von 20 Jahren auf mechanisch befestigte Abdichtungsbahnen.</p> <p>Einreichung der Angebote: Angebote sind mit den entsprechenden Nachweisen zur Übereinstimmung der technischen Spezifikationen einzureichen.</p> <p>Angebotenes Flachdach-Abdichtungssystem: '.....'</p>		
03.01 Titel Baustelleneinrichtung		
03.01.1	Baustelleneinrichtung	
	Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wie anteilmäßige Kosten für Materialtransport und Werkzeug- / Gerätevorhaltung.	
		1 Pau. EP GP
03.01.2	Schrägaufzug / Kraneinsatz	
	Als Hebezeug liefern und für die Dauer der Arbeiten vorhalten, h = ca. 8,00 - 12,0 m.	
		1 Pau. EP GP
03.01.3	Zulage Schrägaufzug / Kran umsetzen	
	Bedingt durch die örtlichen Gegebenheiten erfolgt der notwendige Materialtransport über verschiedene Transportwege, so dass ein Umsetzen des Kranes bzw. des Schrägaufzuges notwendig wird.	
		1 Stk. EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.4	Eingangsüberdachung Gebäudeeingang mittels Gerüstlage überbauen und mit Folie und Bohlen auslegen. Breite 2,00 m, Höhe 2,0 m, Tiefe ca. 70 cm. Die Überdachung schützt den Eingangsbereich während der Dacharbeiten vor herabfallenden Gegenständen. Vorhalten für die Dauer der Ausführung.			
		1 Stk.	EP	GP
03.01.5	Beschilderung / Absperrung für Fußgänger Gefahren geneigte Zuwege im Bereich der Eingänge bzw. Parkplätze mittels Beschilderung kennzeichnen und falls notwendig Absperrungen anbringen und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.			
		1 Pau.	EP	GP
03.01.6	Bautoilette Bautoilette liefern und vorhalten, einschl. Transport und Endreinigung. Grundvorhaltezeit: ein Monat.			
		1 Pau.	EP	GP
03.01.7	Vorhalten Bautoilette Vorhalten Bautoilette über die Grundeinsatzzeit hinaus.			
		8 Wo	EP	GP
03.01.8	Bauteilöffnungen Bauteilöffnungen Die geplanten Anschlusshöhen vor Fensterelementen, Dachfenstern und Oberlichtern sind vor der Bestellung der Dämmplatten durch Bauteilöffnungen zu verifizieren. Nach der Bauteilöffnung ist die Funktionstüchtigkeit der Dachabdichtung wieder herzustellen.			
		6 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.9	Bauzaun H 2m aufstellen räumen Bauzaun, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen, sowie Vorhalten für die Dauer der Arbeiten an Dach "Alte Halle" und BT4 Lohn Gerät Material Sonstiges 35 m		EP	GP
03.01.10	Kletterschutz für Bauzaun, OSB Platten 12mm liefern OSB 12 mm liefern und als Kletterschutz 1,25 m hoch montieren, vorhalten, demontieren und entsorgen 25 m		EP	GP
03.01.11	Querstreben zum Abstützen Querstreben zum abstützen gegen Umfallen wegen einseitig erhöhter Last liefern, montieren, vorhalten und demontieren 1 psch			GP
Summe Titel 03.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
03.02	Titel Gerüstbau			
03.02.1	Absturzsicherung Flachdach liefern, montieren und nach Beendigung der Arbeiten wieder demontieren eines BG-konformen Seitenschutzgeländers für Arbeiten an Flachdächern. Befestigungsuntergrund Holz / Beton. Der Mehraufwand für die Montage über Glasvorbauten ist in der Kalkulation zu berücksichtigen. 185 m		EP	GP
03.02.2	Fassadengerüst für Dachdeckerarbeiten entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaften als Systemgerüst aufstellen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Beendigung der Montage unverzüglich abbauen. Nach Abbau der Gerüste ist das Gelände, bzw. die Standfläche wieder herzurichten, wie vor der Montage. Standflächen sind durch auslegen von Schutzfolie und geeigneten Unterlegsmaterialien vor Beschädigungen zu schützen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.02	Titel	Gerüstbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Der Mehraufwand für die Einrüstung der schrägen Traufen entlang der Faltdächer ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.			
	Mietfreie Vorhaltezeit 4 Wochen.			
		520 m²	EP	GP
03.02.3	Zulage Treppenturm			
	Zulage zur Hauptposition für das Einbauen von gegenläufigen Treppenaufgängen nach BG-Vorschrift.			
		12 m	EP	GP
03.02.4	Zulage Dachfanggerüst montieren			
	Dachfanggerüst (h=2,0 m) nach UVV als Schutzwand aus Netzen/Gittern montieren und vorhalten als Absturzsicherung im Bereich der Attika.			
	Höhe über Dachrand 1,0 m.			
		105 m	EP	GP
03.02.5	Zulage Überbauung Glasdach			
	Mehraufwand für das Überbauen einer Glasfläche mit Gitterträgern, einschl. einer Schutzabdeckung aus Bautenschutzmaten und OSB-Platten, 22 mm über der gesamten Glasdachbreite von 2,50 m.			
		4 m	EP	GP
Summe Titel 03.02			Gerüstbau, Netto:
03.03	Titel	Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8		
03.03.1	Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen			
	Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig, inklusive Trennschicht auf Wärmedämmung aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.			
		500 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.03	Titel	Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.2	Wärmedämmung EPS i.M. 220 mm aufnehmen Vorhandene zweilagige Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen, incl. Entsorgungsgebühren (Styropor verschmutzt).	500 m²	EP	GP
03.03.3	Bituminöse Dachbahn, 2-lagig aufnehmen Dachbahnen aus Bitumen, auf Trapezblech verlegt, aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten. Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteilöffnung"	500 m²	EP	GP
03.03.4	Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen, lagern und wieder einbauen. B=350-500 mm	61 m	EP	GP
03.03.5	Vorh. Randanschlüsse abnehmen Vorh. Randanschlüsse der Abdichtung aufnehmen, abfahren und entsorgen.	193 m	EP	GP
03.03.6	Anschlußbahnen Attika aufnehmen. Anschlußbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen Anschlußbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	63 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.03	Titel	Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.7	Vorh. Rohrdurchführungen aufnehmen Vorh. Rohreinfassung oder ähnliches aufnehmen und als Schutt abfahren.			
		7 Stk.	EP	GP
03.03.8	Vorh. Dachgully ausbauen. Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.			
		10 Stk.	EP	GP
03.03.9	Schuttcontainer Größe 10 cbm. Schuttcontainer , Größe 10 cbm, stellen, bereithalten und abfahren. Entsorgungsgebühren werden separat, nach Schuttart berechnet.			
		10 Stk.	EP	GP
03.03.10	Entsorgung Wertstoffgemisch Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		1 to	EP	GP
03.03.11	Entsorgung EPS - Dämmstoff Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dämmstoffe- abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		10 to	EP	GP
03.03.12	Entsorgung Bauschutt schwer sauber Bauschutt verladen und entsorgen.			
		0,5 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.03	Titel	Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.13	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden zum Nachweis: - Vorhandenen Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten durch Wassersaugen und Flächentrocknen vorbereiten	5 Std.	EP	GP
Summe Titel 03.03 Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8, Netto:				
03.04	Titel Abbrucharbeiten über Betondecke FD4, FD5			
03.04.1	Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig, inklusive Trennschicht auf Wärmedämmung aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	100 m²	EP	GP
03.04.2	Wärmedämmung EPS i.M. 220 mm aufnehmen Vorhandene zweilagige Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen, incl. Entsorgungsgebühren (Styropor verschmutzt). Achtung: Verklebter Aufbau, siehe Bauteilöffnung !	100 m²	EP	GP
03.04.3	Bituminöse Dachbahn, 2-lagig aufnehmen Dachbahn aus Bitumen, als Trennlage auf Dämmung verlegt, aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten. Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteilöffnung"	100 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.04	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke FD4, FD5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.4	Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren. B=350 mm			
		22 m	EP	GP
03.04.5	Vorh. Randanschlüsse abnehmen Vorh. Randanschlüsse der Abdichtung aufnehmen, abfahren und entsorgen.			
		100 m	EP	GP
03.04.6	Anschlußbahnen Attika aufnehmen. Anschlußbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen Anschlußbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.			
		22 m	EP	GP
03.04.7	Vorh. Rohrdurchführungen aufnehmen Vorh. Rohreinfassung oder ähnliches aufnehmen und als Schutt abfahren.			
		7 Stk.	EP	GP
03.04.8	Vorh. Dachgully ausbauen. Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.			
		7 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.04	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke FD4, FD5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.9	Schuttcontainer Größe 10 cbm. Schuttcontainer , Größe 10 cbm, stellen, bereithalten und abfahren. Entsorgungsgebühren werden separat, nach Schuttart berechnet.			
		35 Stk.	EP	GP
03.04.10	Entsorgung Wertstoffgemisch Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		20 to	EP	GP
03.04.11	Entsorgung EPS - Dämmstoff Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dämmstoffe-abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		3 to	EP	GP
03.04.12	Entsorgung Bauschutt schwer sauber Bauschutt entsorgen, einschl. Verladung.			
		1 t	EP	GP
03.04.13	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden zum Nachweis: - Vorhandenen Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten durch Wassersaugen und Flächentrocknen vorbereiten			
		10 Std.	EP	GP
Summe Titel 03.04		Abbrucharbeiten über Betondecke FD4, FD5, Netto:		
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2		

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.1	Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig, auf Trennschicht aus Bitumendachbahn auf Wärmedämmung, aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	640 m²	EP	GP
03.05.2	Bituminöse Dachbahn aufnehmen Dachbahn aus Bitumen, auf Dämmung verlegt, aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten. Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteilöffnung"	640 m²	EP	GP
03.05.3	Wärmedämmung EPS 220 mm aufnehmen Vorhandene Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen, incl. Entsorgungsgebühren (Styropor verschmutzt). Achtung: Verklebter Aufbau, siehe Bauteilöffnung !	640 m²	EP	GP
03.05.4	Bituminöse Dachbahn, 2-lagig aufnehmen Dachbahn aus Bitumen, als Trennlage auf Dämmung verlegt, aufnehmen, herunterschaffen und entsorgen, einschl. Deponiekosten. Dachaufbau siehe Dokumentation "Bauteilöffnung"	640 m²	EP	GP
03.05.5	Zulage zu Pos. zuvor Zulage zu Pos. zuvor Rückbau der Bitumendachbahnen im Bereich des am First befindlichen Überzuges	68 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05.6	Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren. B=350 mm	140 m	EP	GP
03.05.7	Vorh. Randanschlüsse abnehmen Vorh. Randanschlüsse der Abdichtung aufnehmen, abfahren und entsorgen.	140 m	EP	GP
03.05.8	Anschlußbahnen Attika aufnehmen. Anschlußbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen Anschlußbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	140 m	EP	GP
03.05.9	Vorh. Rohrdurchführungen aufnehmen Vorh. Rohreinfassung oder ähnliches aufnehmen und als Schutt abfahren.	7 Stk.	EP	GP
03.05.10	Vorh. Dachgully ausbauen. Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	5 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.11	Schuttcontainer Größe 10 cbm. Schuttcontainer , Größe 10 cbm, stellen, bereithalten und abfahren. Entsorgungsgebühren werden separat, nach Schuttart berechnet.			
		35 Stk.	EP	GP
03.05.12	Entsorgung Wertstoffgemisch Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		20 to	EP	GP
03.05.13	Entsorgung EPS - Dämmstoff Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dämmstoffe- abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		10 to	EP	GP
03.05.14	Entsorgung Bauschutt schwer sauber Bauschutt entsorgen, einschl. Verladung.			
		1 t	EP	GP
03.05.15	Vorh. Regenfallrohr aufnehmen z. Wiederv Vorh. Regenfallrohr aufnehmen und herunterschaffen und zur Wiederverwendung zwischenlagern. Material V2A			
		52 m	EP	GP
03.05.16	Vorh. Rinnenkessel aufn z. Wiederverwend Vorh. Rinnenkessel aufnehmen, abfahren und zur Wiederverwendung zwischenlagern. Material V2A			
		18 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.05.17	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden zum Nachweis: - Vorhandenen Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten durch Wassersaugen und Flächentrocknen vorbereiten	10 Std.	EP	GP
Summe Titel 03.05 Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2, Netto:				
03.06	Titel	Abbrucharbeiten über Holzbalkendecke FD6, FD7		
03.06.1	Vorh. Kunststoffbahn aufnehmen Vorhandene Dachabdichtung auf Kunststofffolienbasis einlagig, inklusive Trennschicht auf Wärmedämmung aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	65 m²	EP	GP
03.06.2	Wärmedämmung EPS i.M. 220 mm aufnehmen Vorhandene zweilagige Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol- Hartschaum aufnehmen, abfahren und entsorgen, incl. Entsorgungsgebühren (Styropor verschmutzt).	65 m²	EP	GP
03.06.3	Dachaufb.2-3 Lagen auf Holz Vorhandenen Dachaufbau, bestehend aus bis zu 2 Lagen Bitumenbahnen, auf Holzschalung verlegt, aufnehmen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren. Aufbau siehe Doku - Bauteilöffnung !	65 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.06	Titel	Abbrucharbeiten über Holzbalkendecke FD6, FD7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.06.4	Vorhandene Mauerabdeckung abnehmen Vorhandene Mauerabdeckung aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren. B=350 mm	12,5 m	EP	GP
03.06.5	Vorh. Randanschlüsse abnehmen Vorh. Randanschlüsse aufnehmen, abfahren und entsorgen.	19,5 m	EP	GP
03.06.6	Anschlußbahnen Attika aufnehmen. Anschlußbahnen im Attika-, Giebel-, Trauf- oder anderen Anschlußbereichen aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	12,5 m	EP	GP
03.06.7	Vorh. Dachgully ausbauen. Vorh. Dachgully einschl. Kiesfangkorb aufnehmen, herunterschaffen, abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebühren.	2 Stk.	EP	GP
03.06.8	Demontage Blitzschutz Vorh. Blitzschutzanlage inkl. Halter und Betonsockel demontieren, aufnehmen und herunterschaffen.	15 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.06	Titel	Abbrucharbeiten über Holzbalkendecke FD6, FD7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.06.9	Schuttcontainer Größe 10 cbm. Schuttcontainer , Größe 10 cbm, stellen, bereithalten und abfahren. Entsorgungsgebühren werden separat, nach Schuttart berechnet.			
		1 Stk.	EP	GP
03.06.10	Entsorgung Wertstoffgemisch Aufgenommene Teile - Wertstoffgemisch-Abfall - abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		0,5 to	EP	GP
03.06.11	Entsorgung EPS - Dämmstoff Aufgenommene Teile - nicht HBCD-haltige EPS-Dämmstoffe- abfahren und entsorgen, incl. Sondermüllgebühr.			
		1 to	EP	GP
03.06.12	Entsorgung Bauschutt schwer sauber Aufgenommene Teile - Bauschutt schwer sauber - abfahren und entsorgen, incl. Gebühr.			
		1 t	EP	GP
03.06.13	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden zum Nachweis: - Vorhandenen Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten durch Wassersaugen und Flächentrocknen vorbereiten			
		2 Std.	EP	GP
Summe Titel 03.06				
Abbrucharbeiten über Holzbalkendecke FD6, FD7, Netto:			
03.07	Titel FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec			

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.1	Voranstrich Voranstrich auf die Obergurte der Trapezblechschale im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².	365 m²	EP	GP
03.07.2	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.	97 m	EP	GP
03.07.3	Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz. Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn für Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die sämtliche Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erfüllt. Breite von 1,25 m, für die Verlegung auf Trapezblech.	365 m²	EP	GP
03.07.4	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.	97 m	EP	GP
03.07.5	Zulage aufgehende Wandflächen Dampfsperr Zulage für Wandflächen Höhe ca. 600mm.	15 m²	EP	GP
03.07.6	Abschottung der Abdichtungsfläche Zur Trennung einzelner Dachabschnitte während der Bauphase und als dauerhafte Unterteilung der Dachfläche.	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.7	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023	365 m²	EP	GP
03.07.8	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.	365 m²	EP	GP
03.07.9	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.	100 m	EP	GP
03.07.10	Wärmedämmung Mehr- bzw. Minderpreis EPS 032 pro 1 cm Schichtdicke bei abweichender, mittlerer Dämmstoffstärke.	80 m²	EP	GP
03.07.11	Dämmung, Attika innen 100 mm Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.07.12	Dämmung, Attika oben 60 mm Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 500 mm.	40 m	EP	GP
03.07.13	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 700 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	40 m	EP	GP
03.07.14	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	365 m²	EP	GP
03.07.15	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.	12 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.16	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben	115 m	EP	GP
03.07.17	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm	40 m	EP	GP
03.07.18	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.	5 Stk.	EP	GP
03.07.19	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm			
		40 m	EP	GP
03.07.20	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		5 Stk.	EP	GP
03.07.21	Zulage aufgehende Wandflächen Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 600mm.			
		22 m²	EP	GP
03.07.22	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		75 m	EP	GP
03.07.23	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		11 Stüc	EP	GP
03.07.24	Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem Mehraufwand für die Ausbildung des Wandanschlusses im Bereich WD-Verbundsystem: Sarnafil Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dämmplatte PUR 80 mm, 300 mm breit.			
		20 m	EP	GP
03.07.25	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage			
	Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Für das Handwerkliche Ausbilden der An- und Abschlüsse sowie Ecken.			
		2 Stk.	EP	GP
03.07.26	Wandanschluß als Verbundblech			
	Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochführen, am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Anschlusshöhe: 150 cm Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift. Befestigerabstand: 25 cm Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung			
		1 m	EP	GP
03.07.27	Randanschluß an Oberlicht, Zulage Glasko			
	Zulage für das anarbeiten der FPO-Bahn an die vorh. Oberlichtkonstruktion einschl. Demontage der Abdeckleisten und Dichtelemente an der Fassadenkonstruktion. Nach Beendigung der Abdichtungsarbeiten Profile wieder montieren.			
		22 m	EP	GP
03.07.28	Elementanschluß, Verbundblech			
	Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition), wie folgt beschrieben: - Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit selbstschneidenden PIAS Schrauben, - Abdichten der Anschlussfuge zum Tür-/Fensterlement mit Butylkautschukband 12/2 mm, zusätzliche Nahtversiegelung mit Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Aufschweißen von Anschlussstreifen aus FPO- Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Überlappung der Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweißen auf die Flächenabdichtung.			
		15 m	EP	GP
03.07.29	Abdichtung Elementanschluß Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies, Zuschnittbreite: 20 cm. Aus führung nach den technischen Richtlinien des Materialhe rstellere. Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....'			
		15 m	EP	GP
03.07.30	Lichtkuppelanschluss mit Anpressprofil Anschlussbahn liefern, am Lichtkuppelkranz hochführen, vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Abmessungen: max 120 x 150 cm Typ: wie Flächenabdichtung Bandzuschnitt: 80 cm Anschlusshöhe: 25 cm Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm Anpressprofil aus Aluminium liefern inkl. aller Befestigungsmittel fachgerecht montieren. Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung.			
		22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.31	Eckausbildung/ Endabschluss Liku Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		4 Stk.	EP	GP
03.07.32	Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100 Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn thermisch verschweißen. Oberer Abschluss mit Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung. Durchmesser: bis 100 mm Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		2 Stk.	EP	GP
03.07.33	Rohreinfassung mit Sturmsicherung D=150 Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn thermisch verschweißen. Oberer Abschluss mit Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung. Durchmesser: bis 150 mm Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		5 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.34	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		9 Stk.	EP	GP
03.07.35	Durchbruch für Dach-Gully DN 100 Durchbruch für Dach-Gully, senkrecht, DN 100, fachgerecht herstellen, Bauschutt entsorgen. Material Decke: Trapezblech Es werden erhöhte Anforderungen an die Qualität des Durchbruchs gestellt, da Dachunterseite sichtbar ist.			
		1 Stk.	EP	GP
03.07.36	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		4 Stk.	EP	GP
03.07.37	Sekuranteneinfassung Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung. Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer. Durchmesser innen: 21 mm			
		14 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.38	Kernbohrung d= 162 mm Kernbohrung, d = 120 mm, Dicke der Gesamtkonstruktion 300 mm, bestehend aus Betonbrüstung, d = 180 mm und davorliegen dem WDVS-System, d = 110 mm herstellen. Der gesamte Arbeitsbereich incl. Fassade und Gehweg ist vor Verschmutzungen durch Bohrwasser und -staub zu schützen. Etwaige Abhängungen mit Folie oder Planen sowie sonstige Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, Wassersauger etc. sind mit einzukalkulieren.			
		3 Stk.	EP	GP
03.07.39	Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500 Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis 500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm, RAL 7016, Ausführung gleitend in Vorstoßblechen aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen Abdeckungen mit Überziehblechen aus dem gleichen Material.			
		40 m	EP	GP
03.07.40	Zulage An und Abschlüsse Abdeckung Als Zulage zur Hauptposition, für An- und Abschlüsse und Neigungswechsel der Abdeckung.			
		3 Stk.	EP	GP
03.07.41	Wandanschlussblende, Aluminium anthr. Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.			
		75 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.42	Zulage WA- Blende Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.			
		11 Stk.	EP	GP
03.07.43	Lüfteranschluß, Zulage Anarbeiten der Dachabdichtungsbahnen an Lüftungsschächte und aufgehende Bauteile in kurzen Teillängen.			
		10 m	EP	GP
03.07.44	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016			
		40 m	EP	GP
03.07.45	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.			
		5 Stk.	EP	GP
03.07.46	Leitersicherung Leitersicherung inkl. Material liefern und montieren			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03.07		FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto:		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.1	Voranstrich Voranstrich auf den Obergurten der Trapezblechschale im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².	20 m²	EP	GP
03.08.2	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.	9 m	EP	GP
03.08.3	Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz. Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn für Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die sämtliche Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erfüllt. Breite von 1,25 m, für die Verlegung auf Trapezblech.	20 m²	EP	GP
03.08.4	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.	9 m	EP	GP
03.08.5	Zulage aufgehende Wandflächen Dampfsperr Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 400 mm.	9 m²	EP	GP
03.08.6	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023	20 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.7	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben..	20 m²	EP	GP
03.08.8	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.	8 m	EP	GP
03.08.9	Dämmung, Attika innen 100 mm Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.	10 m	EP	GP
03.08.10	Dämmung, Attika oben 60 mm Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 500 mm.	10 m	EP	GP
03.08.11	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.12	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	20 m²	EP	GP
03.08.13	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.	4 Stk.	EP	GP
03.08.14	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.	18 m	EP	GP
03.08.15	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm	10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.16	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.			
		4 Stk.	EP	GP
03.08.17	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm			
		10 m	EP	GP
03.08.18	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		4 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.19	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm	8 m	EP	GP
03.08.20	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.	4 Stk.	EP	GP
03.08.21	Elementanschluß, Verbundblech Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition), wie folgt beschrieben: - Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit selbstschneidenden PIAS Schrauben, - Abdichten der Anschlussfuge zum Tür-/Fensterlement mit Butylkautschukband 12/2 mm, zusätzliche Nahtversiegelung mit Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw. - Aufschweißen von Anschlussstreifen aus FPO- Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Überlappung der Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweißen auf die Flächenabdichtung.	4,5 m	EP	GP
03.08.22	Eckausbildung / Endabschluss Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlüssen der Elementanschlüsse als Zulage zur Hauptposition.	2 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.23	Abdichtung Elementanschluß Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies, Zuschnittbreite: 20 cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig angebotenes Fabrikat'.....'	4,5 m	EP	GP
03.08.24	Eckausbildung / Endabschluss Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlüssen der Elementanschlüsse als Zulage zur Hauptposition.	2 Stk.	EP	GP
03.08.25	Elementschluß -Abdichtungssystem für Arbeitsfugen Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen sowie für An- und Abschlüsse von FPO-Dichtungsbahnen an Metall, Glas etc. zur Verklebung der E-Ränder mit dem Befestigungsuntergrund.	1 m	EP	GP
03.08.26	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.	1 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.27	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		1 Stk.	EP	GP
03.08.28	Sekuranteneinfassung Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung. Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer. Durchmesser innen: 21 mm			
		2 Stk.	EP	GP
03.08.29	Wandanschlussblende, Aluminium anthr. Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montage dübeln in Mauerwerk.			
		4,5 m	EP	GP
03.08.30	Zulage WA- Blende Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.			
		2 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.08.31	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016	10 m	EP	GP
03.08.32	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.	4 Stk.	EP	GP
03.08.33	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016	11 m	EP	GP
03.08.34	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.	4 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.08		FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto:		
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
03.09.1	Voranstrich Voranstrich auf die Obergurte der Trapezblechschale im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².	105 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.09.2	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.			
		42 m	EP	GP
03.09.3	Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz. Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn für Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die sämtliche Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erfüllt. Breite von 1,25 m, für die Verlegung auf Trapezblech.			
		105 m²	EP	GP
03.09.4	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.			
		42 m	EP	GP
03.09.5	Abschottung der Abdichtungsfläche Zur Trennung einzelner Dachabschnitte während der Bauphase und als dauerhafte Unterteilung der Dachfläche.			
		9 m	EP	GP
03.09.6	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023			
		105 m²	EP	GP
03.09.7	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben..			
		105 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.09.8	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.	12 m	EP	GP
03.09.9	Dämmung Attika, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.	42 m	EP	GP
03.09.10	Dämmung Attika, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 500 mm.	42 m	EP	GP
03.09.11	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	42 m	EP	GP
03.09.12	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	105 m²	EP	GP
03.09.13	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.			
		4 Stk.	EP	GP
03.09.14	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.			
		42 m	EP	GP
03.09.15	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
		42 m	EP	GP
03.09.16	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.			
		4 Stk.	EP	GP
03.09.17	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz</p> <p>Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen.</p> <p>Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm</p> <p>Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm</p>			
		42 m	EP	GP
03.09.18	Eckausbildung/ Endabschluss			
	Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		4 Stk.	EP	GP
03.09.19	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh			
	<p>Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreifassung.</p>			
		2 Stk.	EP	GP
03.09.20	Notüberlauf 80 x 300 mm			
	Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm</p> <p>Montage mit Steiger</p>			
		2 Stk.	EP	GP
03.09.21	<p>Sekuranteneinfassung</p> <p>Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung.</p> <p>Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.</p> <p>Durchmesser innen: 21 mm</p>			
		4 Stk.	EP	GP
03.09.22	<p>Dachrandblende Aluminium anthrazit</p> <p>Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016</p>			
		42 m	EP	GP
03.09.23	<p>Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende</p> <p>Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.</p>			
		4 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.09				
		FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto:		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10.1	Dachfläche reinigen m. Besen Dachfläche reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen, den anfallenden Schutt abfahren.			
		60 m²	EP	GP
03.10.2	Voranstrich Voranstrich auf porösem Untergrund im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².			
		60 m²	EP	GP
03.10.3	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.			
		46,5 m	EP	GP
03.10.4	Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweißt Auf vorbereitete Betonfläche mit Bitumenbahn V60S4 + AL01.			
		50 m²	EP	GP
03.10.5	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.			
		46,5 m	EP	GP
03.10.6	Zulage aufgehende Wandflächen Dampfsperre Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 400mm.			
		46,5 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10.7	Abschottung der Abdichtungsfläche Zur Trennung einzelner Dachabschnitte während der Bauphase und als dauerhafte Einteilung der Dachfläche.			
		3 m	EP	GP
03.10.8	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023			
		60 m²	EP	GP
03.10.9	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsog sicher mit Spezialschaum verkleben..			
		60 m²	EP	GP
03.10.10	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.			
		8 m²	EP	GP
03.10.11	Dämmung Wandanschluß, 60 mm Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 60 mm, im senkrechten Bereich zur Wand. Höhe bis 350 mm.			
		21,5 m	EP	GP
03.10.12	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, <p>Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen</p> <p>Dicke 2mm</p>	60 m²	EP	GP
03.10.13	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.			
		10 Stk.	EP	GP
03.10.14	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.			
		46,5 m	EP	GP
03.10.15	Zulage aufgehende Wandflächen Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 400mm.			
		16 m²	EP	GP
03.10.16	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		46,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10.17	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		10 Stk.	EP	GP
03.10.18	Wandanschluß als Verbundblech Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochführen, am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Anschlusshöhe: 150 cm Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift. Befestigerabstand: 25 cm Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung			
		1 m	EP	GP
03.10.19	Wandanschluss, Zulage Ecke Zulage zum Wandanschluß für das Ausbilden von Aussenecken mit Formteilen.			
		10 Stk.	EP	GP
03.10.20	Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem Wandanschluss / WD-Verbundsystem Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dämmstreifen aus PUR, B= 300 mm			
		21,5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10.21	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Für den Handwerkliche Ausbilden der An und Abschlüsse sowie Ecken.			
		4 Stk.	EP	GP
03.10.22	Elementanschluß, Verbundblech Elementanschluss herstellen mit FPO- Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition), wie folgt beschrieben: - Anschrauben von Kantprofilen aus folienkaschiertem Blech mit selbstschneidenden PIAS Schrauben, - Abdichten der Anschlussfuge zum Tür-/Fensterlement mit Butylkautschukband 12/2 mm, zusätzliche Nahtversiegelung mit Spezialversiegelung AMPAKOLL od. glw. - Aufschweißen von Anschlussstreifen aus FPO- Abdichtungsbahn, B=500 mm zur losen Überlappung der Kellerabdichtung bzw. zum Aufschweißen auf die Flächenabdichtung.			
		6 m	EP	GP
03.10.23	Eckausbildung / Endabschluss Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlüssen der Elementanschlüsse als Zulage zur Hauptposition.			
		3 Stk.	EP	GP
03.10.24	Abdichtung Elementanschluß Abdichten des Elementanschlusses inkl. Spezialvlies, Zuschnittbreite: 20 cm. Aus führung nach den technischen Richtlinien des Materialher- stellers. Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder Gleichwertig angebotenes Fabrikat'.....'.			
		6 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10.25	Eckausbildung / Endabschluss Handwerkliche Ausbildung von Ecken und Abschlüssen der Elementanschlüsse als Zulage zur Hauptposition.			
		3 Stk.	EP	GP
03.10.26	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		2 Stk.	EP	GP
03.10.27	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		1 Stk.	EP	GP
03.10.28	Wandanschlussblende, Aluminium anthr. Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.			
		46,5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.10.29	Zulage WA- Blende Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.			
		10 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.10				
		FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto:		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
03.11.1	Dachfläche reinigen m. Besen Dachfläche reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen, den anfallenden Schutt abfahren.			
		40 m²	EP	GP
03.11.2	Voranstrich Voranstrich auf porösem Untergrund im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².			
		40 m²	EP	GP
03.11.3	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.			
		26 m	EP	GP
03.11.4	Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweißt Auf vorbereitete Betonfläche mit Bitumenbahn V60S4 + AL01.			
		40 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.11.5	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.			
		26 m	EP	GP
03.11.6	Zulage aufgehende Wandflächen Dampfsperr Zulage für Wandflächen höher als 400mm.			
		6 m²	EP	GP
03.11.7	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023			
		40 m²	EP	GP
03.11.8	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.			
		40 m²	EP	GP
03.11.9	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.			
		15 m²	EP	GP
03.11.10	Dämmung Attika, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.			
		13 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.11.11	Dämmung Attika, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 900 mm.	13 m	EP	GP
03.11.12	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	13 m	EP	GP
03.11.13	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	40 m²	EP	GP
03.11.14	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.	8 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.11.15	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.	26 m	EP	GP
03.11.16	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm	13 m	EP	GP
03.11.17	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.	3 Stk.	EP	GP
03.11.18	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm			
		13 m	EP	GP
03.11.19	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		3 Stk.	EP	GP
03.11.20	Zulage aufgehende Wandflächen Sarnafil Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 400mm.			
		12 m²	EP	GP
03.11.21	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		13 m	EP	GP
03.11.22	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		4 Stk.	EP	GP
03.11.23	Wandanschluß als Verbundblech Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochführen, am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Anschlusshöhe: 150 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift. Befestigerabstand: 25 cm Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung			Übertrag:
		3 m	EP	GP
03.11.24	Wandanschluss, Zulage Ecke Zulage zum Wandanschluß für das Ausbilden von Aussenecken mit Formteilen.			
		2 Stk.	EP	GP
03.11.25	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		2 Stk.	EP	GP
03.11.26	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		1 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.11.27	Sekuranteneinfassung Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung. Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer. Durchmesser innen: 21 mm			
		2 Stk.	EP	GP
03.11.28	Wandanschlussblende, Aluminium anthr. Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.			
		13 m	EP	GP
03.11.29	Zulage WA- Blende Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.			
		3 Stk.	EP	GP
03.11.30	Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500 Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis 500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm, RAL 7016, Ausführung gleitend in Vorstoßblechen aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen Abdeckungen mit Überziehblechen aus dem gleichen Material.			
		13 m	EP	GP
03.11.31	Zulage An und Abschlüsse Abdeckung Als Zulage zur Hauptposition, für An-abschlüsse und Neigungswechsel der Abdeckung.			
		5 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.11.32	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016			
		13 m	EP	GP
03.11.33	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.			
		3 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.11				
		FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto:	
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
03.12.1	Dachfläche reinigen m. Besen Dachfläche reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen, den anfallenden Schutt abfahren.			
		19 m²	EP	GP
03.12.2	Voranstrich Voranstrich auf Holzuntergrund im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².			
		19 m²	EP	GP
03.12.3	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.			
		20 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.12.4	Ausgleichende Dampfsperre aufbringen Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn mit Behelfsabdichtfunktion, die sämtliche Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erfüllt. Breite von 1,25 m, für die Verlegung auf Trapezblech.	19 m²	EP	GP
03.12.5	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.	20 m	EP	GP
03.12.6	Zulage aufgehende Wandflächen Dampfsperre Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 600mm.	7 m²	EP	GP
03.12.7	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023	19 m²	EP	GP
03.12.8	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.	19 m²	EP	GP
03.12.9	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.	10 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.12.10	Dämmung Attika, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.	12,5 m	EP	GP
03.12.11	Dämmung Attika, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 900 mm.	12,5 m	EP	GP
03.12.12	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	12,5 m	EP	GP
03.12.13	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	19 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.12.14	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.			
		4 Stk.	EP	GP
03.12.15	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.			
		20 m	EP	GP
03.12.16	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
		13 m	EP	GP
03.12.17	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.			
		4 Stk.	EP	GP
03.12.18	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm			Übertrag:
		13 m	EP	GP
03.12.19	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		4 Stk.	EP	GP
03.12.20	Zulage aufgehende Wandflächen Sarnafil Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 600 mm.			
		7 m²	EP	GP
03.12.21	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		7 m	EP	GP
03.12.22	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		2 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.12.23	Wandanschluß als Verbundblech Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochführen, am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Anschlusshöhe: 150 cm Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift. Befestigerabstand: 25 cm Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung	7 m	EP	GP
03.12.24	Wandanschluss, Zulage Ecke Zulage zum Wandanschluß für das Ausbilden von Aussenecken mit Formteilen.	2 Stk.	EP	GP
03.12.25	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufstockelement Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.	2 Stk.	EP	GP
03.12.26	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm</p> <p>Montage mit Steiger</p>			Übertrag:
		1 Stk.	EP	GP
03.12.27	<p>Sekuranteneinfassung</p> <p>Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung.</p> <p>Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.</p> <p>Durchmesser innen: 21 mm</p>			
		2 Stk.	EP	GP
03.12.28	<p>Wandanschlussblende, Aluminium anthr.</p> <p>Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren.Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.</p>			
		7 m	EP	GP
03.12.29	<p>Zulage WA- Blende</p> <p>Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.</p>			
		2 Stk.	EP	GP
03.12.30	<p>Abdeckung Aluminium anthrazit, Z 500</p> <p>Auf eine vorhandene Unterkonstruktion montieren. Zuschnitt bis 500 mm, bis 4 Kantungen, Aluminiumblech mit Folie 0,80 mm, RAL 7016, Ausführung gleitend in Vorstoßblechen aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm. Verbindung der 2 Meter langen Abdeckungen mit Überziehblechen aus dem gleichen Material.</p>			
		12,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.12.31	Zulage An und Abschlüsse Abdeckung Als Zulage zur Hauptposition, für An-abschlüsse und Neigungswechsel der Abdeckung.			
		12 Stk.	EP	GP
03.12.32	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016			
		13 m	EP	GP
03.12.33	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.			
		3 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.12				
		FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken, Netto:		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
03.13.1	Dachfläche reinigen m. Besen Dachfläche reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen, den anfallenden Schutt abfahren.			
		50 m²	EP	GP
03.13.2	Voranstrich Voranstrich auf porösem Untergrund im Streichverfahrenvollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².			
		50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.13.3	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.			
		36 m	EP	GP
03.13.4	Ausgleichende Dampfsperre aufgeschweißt Auf vorbereitete Betonfläche mit Bitumenbahn V60S4 + AL01.			
		50 m²	EP	GP
03.13.5	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.			
		36 m	EP	GP
03.13.6	Zulage aufgehende Wandflächen Dampfsperr Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 600 mm.			
		9,4 m²	EP	GP
03.13.7	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023			
		50 m²	EP	GP
03.13.8	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.			
		50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.13.9	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.			
		20 m²	EP	GP
03.13.10	Dämmung Attika, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.			
		9 m	EP	GP
03.13.11	Dämmung Attika, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 900 mm.			
		9 m	EP	GP
03.13.12	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.			
		9 m	EP	GP
03.13.13	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	- Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	50 m²	EP	GP
03.13.14	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.			
		6 Stk.	EP	GP
03.13.15	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.			
		36 m	EP	GP
03.13.16	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
		9 m	EP	GP
03.13.17	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.			
		4 Stk.	EP	GP
03.13.18	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz</p> <p>Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen.</p> <p>Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm</p> <p>Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm</p>	4 m	EP	GP
03.13.19	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		4 Stk.	EP	GP
03.13.20	Zulage aufgehende Wandflächen Sarnafil Zulage für Wandflächen, Höhe ca. 400mm.			
		10 m²	EP	GP
03.13.21	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		27 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.13.22	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		6 Stk.	EP	GP
03.13.23	Wandanschluß als Verbundblech Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochführen, am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Anschlusshöhe: 150 cm Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift. Befestigerabstand: 25 cm Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung			
		10 m	EP	GP
03.13.24	Wandanschluss, Zulage Ecke Zulage zum Wandanschluß für das Ausbilden von Aussenecken mit Formteilen.			
		2 Stk.	EP	GP
03.13.25	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		1 Stk.	EP	GP
03.13.26	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm</p> <p>Montage mit Steiger</p>			
		1 Stk.	EP	GP
03.13.27	<p>Sekuranteneinfassung</p> <p>Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung.</p> <p>Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer.</p> <p>Durchmesser innen: 21 mm</p>			
		1 Stk.	EP	GP
03.13.28	<p>Wandanschlussblende, Aluminium anthr.</p> <p>Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.</p>			
		27 m	EP	GP
03.13.29	<p>Zulage WA- Blende</p> <p>Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.</p>			
		5 Stk.	EP	GP
03.13.30	<p>Dachrandblende Aluminium anthrazit</p> <p>Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016</p>			
		9 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.13.31	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.			
		4 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.13				
FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke, Netto:			
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
03.14.1	Voranstrich Voranstrich auf porösem Untergrund im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m².			
		13 m²	EP	GP
03.14.2	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen bis ok Gefälledämmung.			
		18 m	EP	GP
03.14.3	Selbstklebende, luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn Trpz. Selbstklebende und luftdichte Bitumen-Dampfsperrbahn für Trapezblech mit Behelfsabdichtfunktion, die sämtliche Brandschutzanforderungen der DIN 18234 erfüllt. Breite von 1,25 m, für die Verlegung auf Trapezblech.			
		13 m²	EP	GP
03.14.4	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.			
		18 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14.5	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023	365 m²	EP	GP
03.14.6	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Gefälle-Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: i. M. 180mm Gefälleplanung, Druckspannung 150 kPa, liefern und nach Verlegeplan windsogsicher mit Spezialschaum verkleben.	365 m²	EP	GP
03.14.7	Kehl- und Gratplatten als Zulage Kehl- und Gratplatten als Zulage zur Vorposition liefern und verlegen.	8 m	EP	GP
03.14.8	Dämmung Attika, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.	11 m	EP	GP
03.14.9	Dämmung Attika, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 500 mm.	11 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14.10	Attikakrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	11 m	EP	GP
03.14.11	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm selbstklebend Selbstklebende Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger und Glasgewebe liefern und mit mind. 6 cm Überlappung flächig auf Untergrund kleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	13 m²	EP	GP
03.14.12	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.	4 Stk.	EP	GP
03.14.13	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.	18 m	EP	GP
03.14.14	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm</p>			
		13 m	EP	GP
03.14.15	<p>Eckausbildung Attikaabdichtung</p> <p>Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.</p>			
		4 Stk.	EP	GP
03.14.16	<p>Attikaanschluss Verbundblech</p> <p>Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss</p> <p>Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen.</p> <p>Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz</p> <p>Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen.</p> <p>Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm</p> <p>Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm</p>			
		13 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14.17	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		4 Stk.	EP	GP
03.14.18	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		7 m	EP	GP
03.14.19	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		2 Stk.	EP	GP
03.14.20	Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem Wandanschluss / WD-Verbundsystem Sarnafil Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dämmplatte 80 mm PUR, B= 300 mm			
		7 m	EP	GP
03.14.21	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Für dan Handwerkliche Ausbilden der An und Abschlüsse sowie Ecken.			
		2 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14.22	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		1 Stk.	EP	GP
03.14.23	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		1 Stk.	EP	GP
03.14.24	Sekuranteneinfassung Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung. Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer. Durchmesser innen: 21 mm			
		1 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.14.25	Wandanschlussblende, Aluminium anthr. Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.	7 m	EP	GP
03.14.26	Zulage WA- Blende Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.	2 Stk.	EP	GP
03.14.27	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016	11 m	EP	GP
03.14.28	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.	4 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.14		FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec, Netto:		
03.15	Titel SD 1. Faltdach - Umkleide			
03.15.1	Dachfläche reinigen m. Besen Dachfläche reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen, den anfallenden Schutt abfahren.	535 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15.2	lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich Voranstrich auf porösem Untergrund im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m². geneigte Flächen ca. 22 °	535 m²	EP	GP
03.15.3	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen gem. Pos. Zuvor bis ok Gefälledämmung.	129 m	EP	GP
03.15.4	Bitumendampfsperrbahn Bitumendampfsperrbahn aus Elastomerbitumenbahn, liefern und vollflächig aufschweißen, geneigte Flächen ca. 22 °	535 m²	EP	GP
03.15.5	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.	129 m	EP	GP
03.15.6	Dämmplatten PUR/PIR 023 DAA dh 80mm Liefern und auf der Dampfsperre verlegen inkl. Verklebung mit Spezialschaum nach örtlicher Erfordernis. Dicke: 80 mm, WLG 023	535 m²	EP	GP
03.15.7	EPS 150/ 032 DAA d, i. M. 180mm Wärmedämmplatten aus Styropor EPS 032 DAA dm (PS20 SE 032), DIN EN 13163, DIN 4102-B1(schwerentflammbar), Dämmstoffdicke: 180mm Druckspannung 150 kPa, liefern, verlegen, incl. PU-Klebeschaum zur Verklebung der Wärmedämmstoffplatten.	535 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15.8	Wärmedämmung Mehr- bzw. Minderpreis PIR 022 für Ausführung in 2 x PIR 022	535 m²	EP	GP
03.15.9	Dämmung Attika, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 035, 100 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 150 mm.	129 m	EP	GP
03.15.10	Dämmung Attika, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attikaoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 900 mm.	129 m	EP	GP
03.15.11	Attika- Ortgangkrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	129 m	EP	GP
03.15.12	Gefällekeil schalen und dämmen Tiefpunkt der Grabenrinnen mit OSB-Platten 22 mm, auskleiden und mit Gefälle zu den Gullys verschalen. Unterkonstruktion aus Kantholz 4/6, Hohlräume mit Zellulose ausdämmen. Abdecken der Konstruktion mit Bitumenschweißbahn Breite max: 40 cm Dämmung: 50-200 mm	201 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15.13	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliesträger liefern und mit 8 cm Überlappung vollflächig verkleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. Verbrauch Kleber: je nach Untergrund 300 - 500 g/m ² - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	535 m²	EP	GP
03.15.14	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.	65 Stk.	EP	GP
03.15.15	Innenliegende Rinne Auskleiden der Grabenrinne mit folienkaschierten Verbundblechen und FPO-Dachabdichtung, einschl. Trennlage aus Polyestervlies T 300. Vollflächige Verklebung . Zuschnitt Folienbleche: 2 x 125 mm Zuschnitt Sarnafil: bis 150 cm	201 m	EP	GP
03.15.16	Zulage Rinne für Eckausbildung Mehraufwand für das Ausbilden von Innen- und Außenecken in handwerklicher Ausführung.	36 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15.17	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Spaxschrauben.	129 m	EP	GP
03.15.18	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm	85 m	EP	GP
03.15.19	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.	45 Stk.	EP	GP
03.15.20	Attikaanschluss Verbundblech / OSB Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm			
		85 m	EP	GP
03.15.21	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		85 Stk.	EP	GP
03.15.22	Wandanschluss geklebt Dachabdichtungsbahn (wie Flächenposition) liefern, im Anschlußbereich vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 50 cm Abwicklung Klebefläche: 40 cm			
		45 m	EP	GP
03.15.23	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position.			
		18 Stk.	EP	GP
03.15.24	Wandanschluß als Verbundblech Anschlussblech liefern, am aufgehenden Bauteil hochführen, am Untergrund befestigen und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Anschlusshöhe: 150 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Alternativ: Randbefestigung mit Befestigungsprofil mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste des Systemherstellers nach Herstellervorschrift. Befestigerabstand: 25 cm Oberer Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung			Übertrag:
		27 m	EP	GP
03.15.25	Wandanschluss, Zulage Ecke Zulage zum Wandanschluß für das Ausbilden von Aussenecken mit Formteilen.			
		2 Stk.	EP	GP
03.15.26	Zulage Wandanschluss/ WD- Verbundsystem Wandanschluss / WD-Verbundsystem Verbundblech als Z-Profil, einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und als oberen Abschluss fachgerecht montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Einschl. Dämmplatte PUR 80 mm, B= 300 mm.			
		45 m	EP	GP
03.15.27	Wandanschluß, Ecke / Abschluß als Zulage Ecken als Zulage zu den vorgenannten Position. Für den Handwerkliche Ausbilden der An- und Abschlüsse sowie Ecken.			
		18 Stk.	EP	GP
03.15.28	Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100 Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn thermisch verschweißen. Oberer Abschluss mit Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung. Durchmesser: bis 150 mm Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			Übertrag:
		6 Stk.	EP	GP
03.15.29	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		9 Stk.	EP	GP
03.15.30	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		9 Stk.	EP	GP
03.15.31	Sekuranteneinfassung Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung. Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer. Durchmesser innen: 21 mm			
		12 Stk.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15.32	Kernbohrung d=120 mm Kernbohrung, d = 120 mm, Dicke der Gesamtkonstruktion 300 mm, bestehend aus Betonbrüstung, d = 180 mm und davorliegen dem WDVS-System, d = 110 mm herstellen. Der gesamte Arbeitsbereich incl. Fassade und Gehweg ist vor Verschmutzungen durch Bohrwasser und -staub zu schützen. Etwaige Abhängungen mit Folie oder Planen sowie sonstige Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, Wassersauger etc. sind mit einzukalkulieren.			
		10 Stk.	EP	GP
03.15.33	Wandanschlussblende, Aluminium anthr. Wandanschlussblende, Aluminium anthrazit, 0,80mm , 4 x gekantet, Zuschnitt bis 200 mm, liefern und montieren. Befestigung mit Spenglerschrauben anthrazit und Montagedübeln in Mauerwerk.			
		44 m	EP	GP
03.15.34	Zulage WA- Blende Eckausbildung, Anfang/Ende Blende.			
		22 Stk.	EP	GP
03.15.35	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016			
		85 m	EP	GP
03.15.36	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.			
		45 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15.37	Wärmedämmschicht Flachdach Zellulosefasern 0,040W/(mK) D 120mm Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, aus Zellulosefasern mit bauaufsichtlicher Zulassung, im Einblasverfahren, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Dicke 120 mm. Lohn Gerät Material Sonstiges	150 m2	EP	GP
Summe Titel 03.15		SD 1. Faltdach - Umkleide, Netto:		
03.16	Titel SD 2. Faltdach - Alte Halle			
03.16.1	OSB-Platte, mind. 15 mm dick, Zuschnitt bis 625 mm, OSB-Platte, mind. 15 mm dick, Zuschnitt bis 625 mm, liefern und an der Attikainnenseite montieren. Ist erforderlich um die lineare Randfixierung der Dachabdichtung darin zu befestigen.	140 m	EP	GP
03.16.2	Zulage zu Pos. zuvor Zulage zu Pos. zuvor für das Herstellen von Gehrungsschnitten an Trauf-, First und anderen schrägverlaufenden Ecken	60 Stk.	EP	GP
03.16.3	Dachfläche reinigen m. Besen Dachfläche reinigen durch scharfes Abkehren mit einem Besen, den anfallenden Schutt abfahren. geneigte Flächen ca. 22 °	640 m²	EP	GP
03.16.4	lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich Voranstrich auf porösem Untergrund im Streichverfahren vollflächig deckend aufbringen. Verbrauch ca. 300 gr/m². geneigte Flächen ca. 22 °	640 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16.5	Aufgehende Bauteile Voranstrich Randbereiche reinigen und vorstreichen gem. Pos. Zuvor bis ok Gefälledämmung.			
		140 m	EP	GP
03.16.6	Bitumendampfsperrbahn Bitumendampfsperrbahn aus Elastomerbitumenbahn, liefern und vollflächig aufschweißen, geneigte Flächen ca. 22 °			
		640 m²	EP	GP
03.16.7	Zulage Anschlüsse Dampfsperre Dampfsperrbahnen an aufgehende Bauteile anarbeiten, ergänzen der Dampfsperre in Anschlußbereichen.			
		140 m	EP	GP
03.16.8	Dämmung EPS 032, 240 mm, verkleben Liefern und auf der vorh. Abdichtungsbahn verlegen, incl. PU-Klebeschäum zur Verklebung der Wärmedämmstoffplatten. Dicke: 2x120 mm, DAA dm, 150 kPa			
		640 m²	EP	GP
03.16.9	Zulage für einpassen und einkleben an Rinne + First Wie Position 16.8 jedoch: Zulage für einpassen und einkleben an der Rinne und am First			
		200 m²	EP	GP
03.16.10	Wärmedämmung Mehr- bzw. Minderpreis PIR 022 für Ausführung in 2 x PIR 022			
		640 m²	EP	GP
03.16.11	PU- Dämmung 100 mm liefern, Rinne PU-Dämmung Vlieskaschiert 100 mm liefern und über Betonsteg der Rinne kleben			
		44 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16.12	Dämmung Attika / Ortgang, innen Liefern und montieren von Polystyrolplatten EPS 032, 80 mm, im senkrechten Bereich der Attikainnenseite, Breite max. 250 mm.	140 m	EP	GP
03.16.13	Dämmung Attika / Ortgang, oben Liefern und montieren von Polyurethanplatten FA TE, WLG 024, 60 mm, im waagerechten Bereich der Attika-/ Ortgangoberseite, als Unterlage der nachfolgend montierten OSB-Platte. Breite max. 500 mm.	140 m	EP	GP
03.16.14	Attika- Ortgangkrone verschalen, OSB 22mm Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion mit Latten, 40/60 mm am Dachrand als Befestigungs-untergrund der Attikaabdeckung. Breite bis 900 mm. Material: OSB 3, 22 mm und Latten 40/60 mm, einschl. Gefällegebung zur Dachseite, ca. 2 %.	140 m	EP	GP
03.16.15	FPO-Dachabdichtungsbahn für verklebte Dächer, 2,0 mm Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis flexibler Polyolefine (FPO) mit Glasvliessträger liefern und mit 8 cm Überlappung vollflächig verkleben. Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach Herstellervorschrift vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen. Die Kopfstöße sind stumpf zu stoßen und mit einem 20 cm breiten Band zu überschweißen. Verbrauch Kleber: je nach Untergrund 300 - 500 g/m² - in Extrusionsbeschichtung hergestellt, - im Querschnitt homogen, - Verstärkung mittig eingebettet, - Bahnschnittkante frei von Kapillarität, - nicht delaminierbar, Naht- und Stoßverbindungen sind thermisch zu verschweißen Dicke 2mm	640 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16.16	Innen- und Außenecken der Abdichtung Als Zulage zur Flächenposition.			
		42 Stk.	EP	GP
03.16.17	Innenliegende Rinne Auskleiden der Grabenrinne mit folienkaschierten Verbundblechen und FPO-Dachabdichtung, einschl. Trennlage aus Polyestervlies T 300. Vollflächige Verklebung . Zuschnitt Folienbleche: 2 x 125 mm Zuschnitt Sarnafil: bis 150 cm			
		70 m	EP	GP
03.16.18	Zulage Rinne für Eckausbildung Mehraufwand für das Ausbilden von Innen- und Außenecken in handwerklicher Ausführung.			
		42 Stk.	EP	GP
03.16.19	Randfixierung Randfixierung herstellen mit Befestigungsprofilen und geeigneten Schrauben.			
		210 m	EP	GP
03.16.20	Zulage Attikaanschluss geklebt Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben. Die Bahnen werden bis zur Vorderkante Dachrand / OSB-Platte geführt. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm			
		140 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16.21	Eckausbildung Attikaabdichtung Eckausbildung im Bereich des Dachrandes durch Bahnenabdichtung mit Formteilen herstellen. Höhe bis 500 mm, die Bahnen werden bis Vorderkante Dachrand geführt.			
		42 Stk.	EP	GP
03.16.22	Attikaanschluss Verbundblech Attikaanschluss mit Verbundblechabschluss Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien und Vorstoßbleche liefern und sturmsicher montieren, inkl. aller Stoßüberdeckungen. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband einzulegen. Zuschnitt: bis 200mm Kantung: 2 Stück Befestigerabstand: 25 cm, 2-reihig versetzt, Unterkonstruktion aus: Holz Anschlussbahn liefern, an der Attika hoch bis Außenkante vollflächig aufkleben und mit der Dachabdichtung und dem Verbundblech thermisch verschweißen. Typ: wie Flächenposition Bandzuschnitt: bis 80cm Abwicklung Klebefläche: ca. 80cm Randbefestigung mit Befestigungsprofil und aufgeschweißter Schweißschnur mit zugelassenen Befestigern aus der Befestigerliste Systemherstellers nach Herstellervorschrift montieren. Befestigerabstand: 25 cm			
		140 m	EP	GP
03.16.23	Eckausbildung/ Endabschluss Eck- und Endausbildung liefern und fachgerecht ausbilden.			
		42 Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16.24	Rohreinfassung mit Sturmsicherung DN 100 Rohreinfassung herstellen, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn thermisch verschweißen. Oberer Abschluss mit Klemmring aus Edelstahl und dauerelastischer Versiegelung. Durchmesser: bis 100 mm Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		12 Stk.	EP	GP
03.16.25	Dach-Gully, senkr. DN 100+Aufst.+beh Dach-Gully, senkrecht, DN 100, inkl. Aufstockelement liefern und fachgerecht einbauen. Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband (Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Die Sturmsicherung erfolgt alternativ durch jeweils 4St. Krallenteller. Die Überdeckung der Krallenteller erfolgt mit der Rohreinfassung.			
		Stk.	EP	GP
03.16.26	Notüberlauf 80 x 300 mm Notüberlauf liefern und in bauseits vorhandener Öffnung an der Attika einbauen und nach Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen. Typ: Notüberlauf mit rechteckigem Querschnitt Öffnung: 80 x 300 mm Länge: 400 mm Montage mit Steiger			
		Stk.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16.27	Sekuranteneinfassung Einfassung (Formteil) liefern, fachgerecht montieren und mit der Flächenbahn verschweißen, einschließlich Sturmsicherung. Oberer Abschluss mit Edelstahl Schlauchschelle und dauerelastischer Versiegelung, inkl. Primer. Durchmesser innen: 21 mm	22 Stk.	EP	GP
03.16.28	Gullys mit integrierten Notüberläufen, Gullys mit integrierten Notüberläufen, Attika (Gully+Notüberlauf) liefern und montieren	14 St	EP	GP
03.16.29	Leitersicherung Leitersicherung inkl. Material liefern und montieren	1 St	EP	GP
03.16.30	Dachrandblende Aluminium anthrazit Materialdicke: 0,80 mm, Zuschnitt bis 200 mm, mit 3 Abkantungen in handwerklicher Ausführung anfertigen und als Blende montieren. RAL 7016	140 m	EP	GP
03.16.31	Ecken und Abschlüsse Aluminiumblende Ecken/Abschlüsse Aluminiumblende herstellen in handwerklicher Ausführung als Zulage.	42 Stk.	EP	GP
Summe Titel 03.16		SD 2. Faltdach - Alte Halle, Netto:		
03.17	Titel Leckageortungssystem			

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.17	Titel	Leckageortungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Leckageortungssystem</p> <p>Durchführung einer präzisen Leckageortung auf dem Dach mittels moderner Technologie, Einsatz eines zuverlässigen und anerkannten Systems zur Lokalisierung von Leckagen, Dokumentation der Leckageorte sowie der durchgeführten Maßnahmen.</p> <p>Technische Anforderungen:</p> <p>Das System muss in der Lage sein, Leckagen schnell und exakt zu identifizieren und zu lokalisieren.</p> <p>Das System muss eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten und eine detaillierte Analyse ermöglichen.</p> <p>Die Bedienung des Systems muss einfach und effizient sein</p> <p>Alle erforderlichen Zubehörteile und Schulungen für die Anwendung des Systems müssen im Angebot enthalten sein.</p> <p>Einreichung der Angebote:</p> <p>Angebote sind mit den entsprechenden Nachweisen zur Erfüllung der technischen Spezifikationen einzureichen.</p> <p>Die Qualität des eingesetzten Systems muss gewährleistet sein, um eine exakte und zuverlässige Leckageortung zu ermöglichen.</p> <p>Angebotenes Leckageortungssystem: '.....'</p>			
03.17.1	<p>Elektrisch leitfähiges Messgitter (RCS)</p> <p>Liefern und fachgerechtes Verlegen eines elektrisch leitfähigen Messgitters aus Edelstahl zur Leckageortung (Roof Control System) bei verklebten Dachaufbauten.</p> <p>Material: Edelstahl-Drahtgeflecht, korrosionsbeständig, nichtbrennbar.</p> <p>Maschenweite: $50 \times 50 \text{ mm}$.</p> <p>Flächengewicht: ca. 120 g/m^2.</p> <p>Verlegung: Lose Verlegung auf der Dampfsperre oder der Wärmedämmung, entsprechend den Herstellerrichtlinien</p> <p>Anschluss: Die Gitterbahnen sind mit ausreichendem Überlapp herzustellen, um eine vollflächige elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten.</p>			
		660 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.17	Titel	Leckageortungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.17.2	Zugang zur Mess- bzw. Messgitterebene als Set Zugang zur Mess- bzw. Messgitterebene als Set bestehend aus: 1 Stück Rohrstutzen mit Wärmedämmkern und Abdeckkappe 1 Stück Rohreinfassung D 125 mm 1 Stück Kontaktplatte Befestigungstape 60mm	10 Set	EP	GP
03.17.3	Dichtigkeitsprüfung / Abnahme Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung der Leistung Abnahme der Leistung	5 St	EP	GP
Summe Titel 03.17		Leckageortungssystem, Netto:		
03.18	Titel Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh			
03.18.1	Anschluss Zeltdach Anarbeiten der FPO-Abdichtungsbahn an den Dachknick und bestehende Traufausbildung. Im Traufbereich der Stehfalzeindeckung ist eine FPO-Dachfolie verlegt. Diese ist nur soweit zurückzuschneiden, dass mit der neuen Dachbahn an die bestehende angeschlossen werden kann. Der Übergang soll mit Folienverbundblech unterlegt werden.	23 m	EP	GP
03.18.2	Wiedermontage Wasserfangkasten bauseits vorhandene Wasserfangkästen wieder montieren.	18 Stk.	EP	GP
03.18.3	Wiedermontage Regenfallrohr bauseits vorhandene Regenfallrohre wieder montieren.	52 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.18	Titel	Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03.18				
		Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh, Netto:		
03.19	Titel Absturzsicherungssytem			
	Festlegung der Ausstattungsklasse B			
	Es wird die Ausstattungsklasse B für alle Dachflächen (außer Tonnendach) festgelegt			
	Nutzungskategorie: mittel (bis 6x/Jahr)			
	Personengruppe: Gruppe 1 , Personen mit PSAG-A-Unterweisung			
03.19.01	Untertitel Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem			
	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem			
	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem			
	Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.			
	angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig.			
	Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.			
	Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei überfahrbar.			
	Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Firste, Ecken, Pfeiler, Grate und Kehlen.			
	Einsetzbar in Bereichen der CRC III.			
03.19.01.1	Anfangs u. Endstützen			
	Anfangs u. Endstützen liefern und in Bestandsdachaufbau montieren			
	Befestigung auf Trapezblechen			
		13 St	EP	GP
03.19.01.2	Montage auf Stahlbeton			
	Wie Position 19.01.1 jedoch: Montage auf Stahlbeton			
		17 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem		
03.19.01	Untertitel	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.19.01.3	Montage auf Holz-UK Wie Position 19.01.1 (Seite 95) jedoch: Montage auf Holz-UK	1 St	EP	GP
03.19.01.4	Zwischenhalter Zwischenhalter liefern und in Bestandsdachaufbau montieren Befestigung auf Trapezblechen	9 St	EP	GP
03.19.01.5	Montage auf Stahlbeton Wie Position 19.01.4 jedoch: Montage auf Stahlbeton	18 St	EP	GP
03.19.01.6	Montage auf Holz-UK Wie Position 19.01.4 jedoch: Montage auf Holz-UK	1 St	EP	GP
03.19.01.7	Edelstahl- Spezialseil a 45m Spezialseil a 45m liefern und montieren	272,5 m	EP	GP
03.19.01.8	Spannelemente passend zu Pos. zuvor Spannelemente liefern und montieren	8 St	EP	GP
03.19.01.9	Force Limiter zur Begrenzung auftretender Kräfte Force Limiter zur Begrenzung auftretender Kräfte liefern und montieren	15 St	EP	GP
03.19.01.10	Kurvenelemente überfahrbar Kurvenelemente überfahrbar liefern und montieren	16 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem		
03.19.01	Untertitel	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.19.01.11	Seilzwischenhalter überfahrbar Seilzwischenhalter überfahrbar liefern und montieren	24 St	EP	GP
03.19.01.12	Systemschild Systemschild liefern und montieren	8 St	EP	GP
03.19.01.13	Seilgleiter Seilgleiter liefern und übergeben	7 St	EP	GP
03.19.01.14	Montagedokumentation Erstellen einer kompletten Montagedokumentation nach Vorgaben der abZ oder der DIN EN 795:2012, inkl. Fotodokumentation jedes einzelnen Anschlagpunkts.	1 Pau.	EP	GP
Summe Untertitel 03.19.01 Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, Netto:				
03.19.02	Untertitel Sonstige Absturzsicherung			
03.19.02.1	Einzelanschlageinrichtung mit Grundplatte Edelstahl Anschlageinrichtung mit Grundplatte. Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen. Befestigung mit vier Kippdübeln auf Trapezblechen, ab 0,63 mm. Hochsickenabstand: 180 mm - 250 mm. Anschlageinrichtung: Ø 16 mm. Max. 3 Personen. Überstand: 300 mm. Dachaufbau: bis max. 150 mm. Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial.	1 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem		
03.19.02	Untertitel	Sonstige Absturzsicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.19.02.2	Einzelanschlageeinrichtung mit Grundplatte Edelstahl Anschlageinrichtung mit Grundplatte. Befestigung mit 16 Edelstahlschrauben in z.B. OSB, Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen. Min. Anforderungen: 24 mm Holzschalung, OSB 18 mm (OSB min. 22 mm nach abZ Vorgabe). Anschlageinrichtung: Ø 16 mm. Max. 3 Personen. Überstand: 300 mm. Dachaufbau: max. 150 mm Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. Hinweis: Bei geringeren Mindestbauteilstärken können optional unsere OSB Lastverteilerplatten (ZU-OSB-500X500X12) eingesetzt werden.			
		1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.19.02				
			Sonstige Absturzsicherung, Netto:
03.19.03	Untertitel	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz		
03.19.03.1	Auffanggurtset Setbestandteile: Auffanggurt (nach EN 361:2002). Verbindungsmittel (5 m) mit Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren und integriertem Bandfalldämpfer. Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz. Robuste Schutztasche.			
		2 Stk	EP	GP
03.19.03.2	Trauma Strap Zur Vorbeugung eines Hängetraumas. Kompakt und leicht. Das Arbeiten wird nicht beeinträchtigt. Einfach am Gurt anzubringen.			
		2 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem		
03.19.03	Untertitel	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.19.03.3	Stoßfester Schutzhelm Stoßfester Schutzhelm, geprüft nach EN 397:2012! Material: Kunststoff. Air-Grid-Technologie lässt keine Fremdkörper hinein und sorgt zugleich für gute Belüftung. Größe: 51 – 63 cm. Farbe: weiß. Gewicht: 390 g.	2 Stk	EP	GP
03.19.03.4	Metallschrank zur Aufbewahrung für PSA-Sets und Zubehör Metallschrank zur Aufbewahrung für PSA-Sets und Zubehör (Helm, temporäres Sicherungsseil etc.). Maße: 650 x 400 x 350 mm. Inkl. Trockenstange zum Aufhängen der Ausrüstung. Beinhaltet 2 Schlüssel. Farbe: RAL 3002 (rot).	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.19.03				
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Netto:			
03.19.04	Untertitel Wartung			
03.19.04.1	Überprüfung Anschlagpunkt mit vorhandener Dokumentation Voraussetzung: freier und gesicherter Zugang zu allen erforderlichen Bauteilen (eventuelle Gerüste, Hubbühnen müssen bauseits gestellt werden).	1 Stk	EP	GP
03.19.04.2	Überprüfen des hor. Sicherungssystems mit vorhandener Dokumentation Die Überprüfung beinhaltet: Überprüfung des Seiles, der Endterminals, der Zwischenhalter, der Kraftabsorbierungseinheiten, der Vorspannung, der Edelstahlgleiter. Durchführung kleinerer Reparaturen, inkl. Material. Voraussetzung: Freier und gesicherter Zugang zu allen Bauteilen!	1 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.19.04				
Wartung, Netto:			

Leistungsverzeichnis

RheinhausenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03.19				
		Absturzsicherungssystem, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	
03.20	Titel	Stundenlohnarbeiten / Sonstiges		
		Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung der		
		Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
03.20.1	Vorarbeiterstunden			
	Vorarbeiterstunden			
		30 h	EP	GP
03.20.2	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden			
		30 h	EP	GP
03.20.3	Helferstunden			
	Helferstunden			
		20 h	EP	GP
03.20.4	Auszubildender			
	Auszubildender			
		20 h	EP	GP
03.20.5	Gefälleplan			
	Gefälleplanung durch Dämmstoffhersteller liefern			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RheinhessenBad Nieder-Olm (2414)

03	LV	Dachdeckerarbeiten 2026-05-13		
03.20	Titel	Stundenlohnarbeiten / Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.20.6	Berechnung und Dimensionierung der Notüberläufe			
	Berechnung und Dimensionierung der Notüberläufe			
		1 psch		GP
Summe Titel 03.20		Stundenlohnarbeiten / Sonstiges, Netto:		

LV-Zusammenfassung

RheinessenBad Nieder-Olm (2414)

03 LV Dachdeckerarbeiten 2026-05-13				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
03.02	Titel	Gerüstbau	7
03.03	Titel	Abbrucharbeiten über Trapezblech FD1, FD2,FD3, FD8	8
03.04	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke FD4, FD5	11
03.05	Titel	Abbrucharbeiten über Betondecke (Faltdach) SD1, SD2	14
03.06	Titel	Abbrucharbeiten über Holzbalkendecke FD6, FD7	17
03.07	Titel	FD 1. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	20
03.08	Titel	FD 2. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	31
03.09	Titel	FD 3. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	38
03.10	Titel	FD 4. Flachdachabdichtung auf Betondecke	44
03.11	Titel	FD 5. Flachdachabdichtung auf Betondecke	50
03.12	Titel	FD 6. Flachdachabdichtung auf Holzbalken	57
03.13	Titel	FD 7. Flachdachabdichtung auf Betondecke	64
03.14	Titel	FD 8. Flachdachabdichtung auf Trapezblec	71
03.15	Titel	SD 1. Faltdach - Umkleide	77
03.16	Titel	SD 2. Faltdach - Alte Halle	86
03.17	Titel	Leckageortungssystem	93
03.18	Titel	Anschluss Zeltdach/Wiedermontage Fallroh	94
03.19	Titel	Absturzsicherungssystem	95
03.19.01	Untertitel	Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem	95
03.19.02	Untertitel	Sonstige Absturzsicherung	97
03.19.03	Untertitel	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz	98
03.19.04	Untertitel	Wartung	99
03.20	Titel	Stundenlohnarbeiten / Sonstiges	100
Summe LV 03 Dachdeckerarbeiten 2026-05-13				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				